Капітальний ремонт підвального приміщення (укриття) КЗ "Харківський обласний палац дитячої та юнацької творчості" за адресою: м. Харків, вул. Сумська, б. 54

ЗВЕДЕНИЙ КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК ВАРТОСТІ БУДІВНИЦТВА

07/2023 - ЗК

Том 3

2023 р.

Капітальний ремонт підвального приміщення (укриття) КЗ "Харківський обласний палац дитячої та юнацької творчості" за адресою: м. Харків, вул. Сумська, б. 54

ЗВЕДЕНИЙ КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК ВАРТОСТІ БУДІВНИЦТВА

07/2023 - ЗК

Том 3

Керівник проєктної організації

Головний інженер проєкту (Головний архітектор проєкту)

2023 р.

ЗМІСТ

Стор.

1. Пояснювальна записка _____
2. Зведений кошторисний розрахунок вартості будівництва _____
3. Підсумкові вартісні параметри _____
4. Кошторисні розрахунки на окремі види витрат _____
5. Розрахунок кошторисного прибутку _____
6. Розрахунок коштів на покриття адміністративних витрат будівельних організацій _____
7. Відомість ресурсів _____
8. Кошторис на вишукувальні роботи _____
9. Кошторис на проектні роботи _____

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

Капітальний ремонт підвального приміщення (укриття) КЗ "Харківський обласний палац дитячої та юнацької творчості" за адресою: м. Харків, вул. Сумська, б. 54

Будівництво розташоване на території ..... області.
Кошторисна документація складена із застосуванням:
- Збірники ресурсних елементних кошторисних норм на монтаж устаткування, технологічних трубопроводів, контроль якості зварних з'єднань. КНУ РЕКНму;
- Збірники ресурсних елементних кошторисних норм на ремонтно - будівельні роботи. КНУ РЕКНр;
- Збірники ресурсних елементних кошторисних норм на будівельні роботи. КНУ РЕКНб;
- Будівельні матеріали, вироби і конструкції;
- Перевезення ґрунту і сміття;
- Каталог поштучних виробів, конструкцій, типових вузлів і деталей;
- Устаткування і матеріали;

Вартість матеріальних ресурсів і машино-годин прийнято за регіональними поточними цінами станом на дату складання документації та за усередненими даними Мінрегіонбуду України .
Загальновиробничі витрати розраховані відповідно до показників Додатка 18 Настанови з визначення вартості будівництва
При складанні розрахунків інших витрат прийняті такі нарахування:

1.	Відсоток для визначення ліміту коштів на утримання служби замовника, Настанова [4.32]	1,00	%
2.	Відсоток для визначення ліміту коштів на здійснення технічного нагляду, Настанова [4.32]	1,50	%
3.	Показник витрат на покриття ризиків усіх учасників будівництва, Настанова [4.40]	2,40	%
4	Кошти на покриття витрат, пов'язаних з інфляційними процесами, визначені з розрахунку закінчення будівництва у ..		
5.	Прогнозний рівень інфляції в будівництві першого року будівництва, коефіцієнт, Настанова [4.41]	1,322	
6.	Показник для визначення розміру кошторисного прибутку, Настанова [4.38]	7,65	грн./люд.год
7.	Показник для визначення розміру адміністративних витрат, Настанова [4.39]	3,89	грн./люд.год

Загальна кошторисна трудомісткість	17,40949	тис.люд.год
Нормативна трудомісткість робіт, яка передбачається у прямих витратах	15,615	тис.люд.год
Загальна кошторисна заробітна плата	1519,218	тис.грн.
Середньомісячна заробітна плата на 1 робітника в режимі повної зайнятості (при середньомісячній нормі тривалості робочого часу 173,33 люд.год та розряді робіт 3,8)	15000,00	грн.

Всього за зведеним кошторисним розрахунком:	7895,128	тис.грн.
у тому числі:		
будівельні роботи -	5584,427	тис.грн.
вартість устаткування -	427,819	тис.грн.
інші витрати -	624,947	тис.грн.
податок на додану вартість -	1257,935	тис.грн.

Примітка:
1. Дані про структуру кошторисної вартості будівництва наведені у документі "Підсумкові вартісні параметри".

Склав: Перевірив:

Комунальний заклад "Харківський обласний палац
(назва організації, що затверджує) дитячої та юнацької творчості"

Затверджено (схвалено)

Зведений кошторисний розрахунок у сумі 7895,128 тис. грн.
В тому числі зворотних сум 0 тис. грн.

(посилання на документ про затвердження)
наказ №85
"05" вересня 2023 р.

ЗВЕДЕНИЙ КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК ВАРТОСТІ ОБ`ЄКТА БУДІВНИЦТВА №

Капітальний ремонт підвального приміщення (укриття) КЗ "Харківський обласний палац дитячої та юнацької творчості" за адресою: м. Харків, вул. Сумська, б. 54

Складений за поточними цінами станом на 31 серпня 2023 р.

№ Ч.ч	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування глав, будівель, споруд, лінійних об'єктів інженерно-транспортної інфраструктури, робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	інших витрат	загальна вартість
1	2	3	4	5	6	7
1	02-01	**Глава 2. Об'єкти основного призначення** Капітальний ремонт підвального приміщення (укриття) КЗ "Харківський обласний палац дитячої та юнацької творчості" за адресою: м. Харків, вул. Сумська, б. 54	4996,328	392,117	-	5388,445
		Разом по главі 2:	4996,328	392,117	-	5388,445
		Разом по главах 1-7:	4996,328	392,117	-	5388,445
		Разом по главах 1-8:	4996,328	392,117	-	5388,445
		Разом по главах 1-9:	4996,328	392,117	-	5388,445
		Глава 10. Утримання служби замовника та інжинірінгові послуги				
2	Настанова [4.32]	Кошти на утримання служби замовника (1 %)	-	-	53,884	53,884
3	Настанова [4.32]	Кошти на здійснення технічного нагляду (1,5 %)	-	-	80,827	80,827

1	2	3	4	5	6	7
4	Розрахунок N П-106	Кошти на проведення процедури закупівлі	-	-	10,777	10,777
5	Розрахунок N П-107	Кошти на формування страхового фонду документації	-	-	2,998	2,998
6	Настанова [4.32]	Кошти на оплату послуг, пов'язаних із підготовкою до виконання робіт, їх здійсненням та введенням об'єктів будівництва в експлуатацію (в тому числі кошти на оплату послуг, пов'язаних з приєднанням об'єкта будівництва до діючих інженерних мереж)	-	-	12,346	12,346
7	Завдання на проектування	Послуги з технічної інвентаризації	-	-	20,000	20,000
		Разом по главі 10:	-	-	180,832	180,832
		Глава 12. Проектні, вишукувальні роботи, експертиза та авторський нагляд				
8	Настанова [4.34]	Вартість проектних робіт	-	-	327,936	327,936
9	Настанова [4.34]	Вартість експертизи проектної документації	-	-	15,816	15,816
10	Настанова [4.35]	Кошти на здійснення авторського нагляду	-	-	19,580	19,580
		Разом по главі 12:	-	-	363,332	363,332
		Разом по главах 1-12:	4996,328	392,117	544,164	5932,609
	Настанова [4.38]	**Кошторисний прибуток (П)**	133,183	-	-	133,183
	Настанова [4.39]	**Кошти на покриття адміністративних витрат будівельних організацій (АВ)**	-	-	67,723	67,723
	Настанова [4.40]	**Кошти на покриття ризику всіх учасників будівництва**	119,912	9,411	13,060	142,383
	Розрахунок N П-145	**Кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами (І)**	335,004	26,291	-	361,295
		Разом	5584,427	427,819	624,947	6637,193
	Настанова [4.43]	**Податок на додану вартість**	-	-	1257,935	1257,935
		Всього по зведеному кошторисному розрахунку	5584,427	427,819	1882,882	7895,128

Керівник проєктної організації

Головний інженер проєкту
(Головний архітектор проєкту)

Керівник відділу

ПІДСУМКОВІ ВАРТІСНІ ПАРАМЕТРИ

Капітальний ремонт підвального приміщення (укриття) КЗ "Харківський обласний палац дитячої та юнацької творчості" за адресою: м. Харків, вул. Сумська, б. 54

Ідентифікатор	НАЙМЕНУВАННЯ ПІДСУМКОВИХ ВАРТІСНИХ ПАРАМЕТРІВ	Значення
1	2	3
П114	Всього по зведеному кошторисному розрахунку з урахуванням витрат за підсумком, тис. грн.	7895,12800
П14С	Всього за зведеним кошторисним будівельних робіт (з урахуванням гірничих), тис грн	5584,42700
П14О	Всього за зведеним кошторисним устаткування, меблів та інвентарю, тис. грн	427,81900
П14П	Всього за зведеним кошторисним інших витрат, тис. грн	1882,88200
П14	Всього по зведеному кошторисному розрахунку, тис. грн.	7895,12800
П17	Разом за відрахуванням зворотніх сум, тис. грн.	7895,12800
П13	Вартість будівництва без урахування ПДВ, тис. грн.	6637,19300
П9	Вартість будівництва з урахуванням кошторисного прибутку, адміністративних витрат, ризику та інфляції, тис. грн.	6637,19300
П12	Вартість будівництва без урахування ПДВ, єдиного податку та вартості устаткування поставки замовника (вартість матеріалів поставки замовника і вартість матеріалів, що повертаються, - у тому числі), тис. грн.	6245,07600
П8	Разом по главах 1-12, тис. грн.	5932,60900
П711	Разом по главах 1-12, будівельні роботи, тис.грн.	4996,32800
П713_ТУП	Разом по главах 1-9, технологічне устаткування підрядника тис.грн.	0,00000
П713_ТУ	Разом по главах 1-9, технологічне устаткування, тис.грн.	0,00000
П713	Разом по главах 1-9, устаткування, тис.грн.	392,11700
П7	Разом по главах 1-12, інші витрати, тис. грн.	544,16400
П715	Разом по главах 1-12, гірничі роботи, тис.грн.	0,00000
П306	Вартість проектно-вишукувальних робіт, тис. грн.	327,93600
П10	Будівельні роботи з урахуванням кошторисного прибутку по главах 1 - 13, тис. грн.	5584,42700
П10Г	Гірничі роботи з урахуванням кошторисного прибутку по главах 1 - 13, тис. грн.	0,00000
П6	Інші витрати по главах 1-9, тис. грн.	0,00000
П4	Будівельні роботи по главах 1-8, тис. грн.	4996,32800
П23	Будівельні роботи по главах 1-9, тис. грн.	4996,32800
П23Г	Гірничі роботи по главах 1-9, тис. грн.	0,00000
П22Г	Гірничі роботи по главах 1-8, тис. грн.	0,00000
П1-7С	Будівельні роботи по главах 1-7, тис. грн.	4996,32800
П1-7Г	Гірничі роботи по главах 1-7, тис. грн.	0,00000
П22Д	Загальношахтні витрати по будові, тис. грн.	0,00000
П1	Будівельні роботи по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	4996,32800
П1Г	Гірничі роботи по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	0,00000
П3	Вартість устаткування по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	392,11700
П3001	Вартість устаткування, що неоподаткована ПДВ (із ПВР), тис. грн.	0,00000
П234	Вартість устаткування поставки підрядника (із ПВР), тис. грн.	0,00000
П234001	Вартість устаткування поставки підрядника, що неоподаткована ПДВ (із ПВР), тис. грн.	0,00000
П21_1	Прямі витрати по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	4298,36400
П21	Прямі витрати і вартість устаткування по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	4690,48100

1	2	3
П27	Вартість експлуатації машин по об'єктах глав 1-9 (без урахування сезонних подорожчань), тис. грн.	117,26900
П27001	Вартість експлуатації машин, що неоподаткована ПДВ (із ПВР) , тис. грн.	0,00000
П58	Вартість експлуатації машин по об'єктах глав 8-9 (без урахування сезонних подорожчань), тис. грн.	0,00000
П24	Амортизаційні відрахування на повне відновлення машин, тис. грн.	2,49700
П41Г	Вартість експлуатації машин у гірничих роботах по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	0,00000
П62	Вартість експлуатації машин поставки замовника, тис. грн.	0,00000
П62001	Вартість експлуатації машин - витрати замовника, що неоподаткована ПДВ (із ПВР) , тис. грн.	0,00000
П62Б	Амортизаційні відрахуваня в експлуатації машин і механізмів - витрати замовника, тис. грн.	15,39057
П206	Частини, що швидко зношуються, в експлуатації машин і механізмів, тис. грн.	0,00000
П62В	Частини, що швидко зношуються, в експлуатації машин і механізмів - витрати замовника, тис. грн.	40,44872
П207	Енергоносії та гідравл. рідина в експлуатації машин і механізмів, тис. грн.	0,00000
П62Г	Енергоносії та гідравл. рідина в експлуатації машин і механізмів - витрати замовника, тис. грн.	0,00071
П209	Мастильні матеріали в експлуатації машин і механізмів, тис. грн.	0,00000
П62Д	Мастильні матеріали в експлуатації машин і механізмів - витрати замовника, тис. грн.	3,44175
П208	Ремонт і податки в експлуатації машин і механізмів, тис. грн.	0,00000
П62Е	Ремонт і податки в експлуатації машин і механізмів - витрати замовника, тис. грн.	2,29120
П210	Перебазування в експлуатації машин і механізмів, тис. грн.	0,00000
П62Ж	Перебазування в експлуатації машин і механізмів - витрати замовника, тис. грн.	0,00000
П211	Інші витрати в експлуатації машин і механізмів, тис. грн.	0,00000
П62И	Інші витрати в експлуатації машин і механізмів - витрати замовника, тис. грн.	29,19500
П752	Зарплата робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин, по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	0,00000
П62А	Заробітна плата в експлуатації машин і механізмів - витрати замовника, тис. грн.	1519,21800
П72	Загальна кошторисна заробітна плата, тис. грн.	1243,64400
П30	Заробітна плата робітників-будівельників і монтажників по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	0,00000
П51	Заробітна плата робітників-будівельників і монтажників по главах 8-9, тис. грн.	0,00000
П52	Зарплата робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин, по главах 8-9, тис. грн.	0,00000
П43Г	Заробітна плата робітників у гірничих роботах по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	29,19500
П32	Зарплата робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин, у вартості будівельних робіт по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	0,00000
П44Г	Зарплата робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин, у вартості гірничих робіт по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	1272,83900
П730	Заробітна плата у прямих витратах по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	0,00000
П751	Заробітна плата у прямих витратах по главах 8-9, тис. грн.	246,37900
П35	Зарплата працівників, що передбачається в загальновиробничих витратах по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	246,37900
П42С	Зарплата працівників, що передбачається в загальновиробничих витратах у будівельних роботах по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	0,00000
П45Г	Зарплата працівників, що передбачається в загальновиробничих витратах у гірничих роботах по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	0,00000
П11В	Розрахункова кошторисна заробітна плата у коштах на зведення та розбирання титульних тимчасових будівель і споруд, тис. грн.	

1	2	3
П11Г	Розрахункова кошторисна заробітна плата у додаткових витратах при виконанні робіт у зимовий період, тис. грн.	0,00000
П11Д	Розрахункова кошторисна заробітна плата у додаткових витратах при виконанні робіт у літній період, тис. грн.	0,00000
П29В	Заробітна плата у прямих витратах по транспортуванню будівельних вантажів по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	0,00000
П30С	Заробітна плата у прямих витратах по транспортуванню будівельних вантажів по об'єктах глав 1-9 у будівельних роботах, тис. грн.	0,00000
П30Г	Заробітна плата у прямих витратах по транспортуванню будівельних вантажів по об'єктах глав 1-9 у гірничих роботах, тис. грн.	0,00000
П49В	Заробітна плата у прямих витратах по транспортуванню будівельних вантажів по об'єктах глав 8-9, тис. грн.	0,00000
П29Д	Заробітна плата у прямих витратах при перевезенні грунту і будівельного сміття по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	3,81100
П49Д	Заробітна плата у прямих витратах при перевезенні грунту і будівельного сміття по об'єктах глав 8-9, тис. грн.	0,00000
П11А	Усереднена вартість людино-години у загальновиробничих витратах, грн./люд. год.	137,28000
П11Б	Усереднена вартість людино-години за розрядом робіт, що виконується, 3,8, грн./люд. год.	86,54000
П28	Вартість матеріалів по об'єктах глав 1-9 (без урахування сезонних подорожчань), тис. грн.	2937,45100
П28001	Вартість матеріалів, що неоподаткована ПДВ (із ПВР), тис. грн.	0,00000
П54	Вартість матеріалів по об'єктах глав 8-9 (без урахування сезонних подорожчань),, тис. грн.	0,00000
П29	Транспортні витрати у вартості матеріалів по об'єктах глав 1-7, тис. грн.	149,37000
П49	Транспортна складова в загальній вартості матеріалів, тис. грн.	177,18083
П29А	Вартість перевезення будівельних вантажів власними силами по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	0,00000
П49А	Вартість перевезення будівельних вантажів власними силами по об'єктах глав 8-9, тис. грн.	0,00000
П499	Заготівельно-складські витрати в загальній вартості матеріалів, тис. грн.	26,38721
П26	Вартість матеріалів поставки замовника, тис. грн.	0,00000
П26001	Вартість матеріалів поставки замовника, що неоподаткована ПДВ (із ПВР), тис. грн.	0,00000
П39Г	Вартість матеріалів у гірничих роботах по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	0,00000
П25	Зворотні суми, тис. грн.	0,00000
П7743	Загальновиробничі витрати у вартості будівельних робіт, тис. грн.	0,00000
П774П	Прибуток, тис. грн.	133,18300
П771П	Прибуток - будівельні роботи, тис. грн.	133,18300
П775П	Прибуток - гірничі роботи, тис. грн.	0,00000
П774А	Адміністративні витрати, тис. грн.	67,72300
П774І	Підсумкове значення розміру інших витрат, врахованих у складі УПВ, тис.грн.	0,00000
П131Р	Ризики усіх учасників будівництва - будівельні роботи, тис.грн.	119,91200
П133Р	Ризики усіх учасників будівництва - устаткування, тис.грн.	9,41100
П134Р	Ризики усіх учасників будівництва - інші витрати, тис.грн.	13,06000
П135Р	Ризики усіх учасників будівництва - гірничі роботи, тис.грн.	0,00000
П451И	Інфляція - будівельні роботи, тис.грн.	335,00400
П453И	Інфляція - устаткування, тис.грн.	26,29100
П455И	Інфляція - гірничі роботи, тис.грн.	0,00000
П1415	Податки, збори, обов'язкові платежі (крім ПДВ), тис.грн.	0,00000
П154Н	Податок на додану вартість, тис.грн.	1257,93500
П774	Загальновиробничі витрати - усього, тис. грн.	697,96400

1	2	3
П34	Загальновиробничі витрати у вартості будівельних робіт по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	697,96400
П53	Загальновиробничі витрати у вартості будівельних робіт по главах 8-9, тис. грн.	0,00000
П42Г	Загальновиробничі витрати у вартості гірничих робіт по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	0,00000
П73П	Загальна кошторисна трудомісткість пусконалагоджувальних робот, тис. люд. год.	0,00000
П73	Загальна кошторисна трудомісткість, тис. люд. год.	17,40949
П731	Витрати труда у прямих витратах по об'єктах глав 1-7 та інших об'єктах глави 9, тис. люд. год.	15,61480
П731Г	Загальна кошторисна трудомісткість гірничих робіт за підсумком глав 1-7, тис. люд. год.	0,00000
П731Д	Загальна кошторисна трудомісткість за підсумком глав 1-7, тис. люд. год.	17,40949
П731Е	Загальна кошторисна трудомісткість за підсумком глав 1-8, тис. люд. год.	17,40949
П731И	Загальна трудомісткість у виготовлені ресурсів власними силами по об'єктах глав 1-9, тис. люд. год.	0,00000
П755	Витрати труда у прямих витратах по главах 8-9, тис. люд. год.	0,00000
П736	Витрати труда працівників, що передбачаються в загальновиробничих витратах по об'єктах глав 1-9, тис. люд. год.	1,79469
П31	Витрати труда робітників-будівельників і робітників-монтажників по об'єктах глав 1-9, тис. люд. год.	15,29821
П46Г	Витрати труда робітників (крім машиністів) у гірничих роботах по об'єктах глав 1-9, тис. люд. год.	0,00000
П260	Трудовитрати в експлуатації машин, тис. люд. год.	0,31659
П62К	Трудовитрати замовника в експлуатації машин і механізмів, тис. люд. год.	0,00000
П33	Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин, у вартості будівельних робіт по об'єктах глав 1-9, тис. люд. год.	0,31659
П47Г	Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин, у вартості гірничих робіт по об'єктах глав 1-9, тис. люд. год.	0,00000
П55	Витрати труда робітників-будівельників і робітників-монтажників по главах 8-9, тис. люд. год.	0,00000
П55Г	Витрати труда робітників (крім машиністів) у гірничих роботах по главах 8-9, тис. люд. год.	0,00000
П56	Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин, по главах 8-9 у вартості будівельних робіт, тис. люд. год.	0,00000
П56Г	Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин, по главах 8-9 у вартості гірничих робіт, тис. люд. год.	0,00000
П36	Витрати труда працівників, що передбачаються в загальновиробничих витратах будівельних робіт по об'єктах глав 1-9, тис. люд. год.	1,79469
П48Г	Витрати труда працівників, що передбачаються в загальновиробничих витратах у гірничих роботах по об'єктах глав 1-9, тис. люд. год.	0,00000
П57	Витрати труда працівників, що передбачаються в загальновиробничих витратах по главах 8-9, тис. люд. год.	0,00000
П57Г	Витрати труда на проведення ремонту і підтримки гірничих виробок у період будівництва, тис. люд-год.	0,00000
П11Е	Розрахункова кошторисна трудомісткість у коштах на зведення та розбирання титульних тимчасових будівель і споруд, тис. люд. год.	0,00000
П11И	Розрахункова кошторисна трудомісткість у додаткових витратах при виконанні робіт у зимовий період, тис. люд. год.	0,00000
П11К	Розрахункова кошторисна трудомісткість у додаткових витратах при виконанні робіт у літній період, тис. люд. год.	0,00000
СС986	Трудовитрати об'єктних кошторисів на інші витрати 9-ї глави, тис.люд. год	0,00000
П11Л	Трудовитрати, що задані в решті інших БМР, тис.люд. год	0,00000

1	2	3
П10М	Трудомісткість прямих витрат за видом робіт: монтаж технологічних трубопроводів та технологічного устаткування, тис. люд. год.	0,00000
П10П	Трудомісткість прямих витрат за видом робіт: пусконалагоджувальні роботи, тис. люд. год.	0,00000
П29Б	Трудомісткість у прямих витратах по транспортуванню будівельних вантажів по об'єктах глав 1-9, тис. люд. год.	0,00000
П31С	Трудомісткість у прямих витратах по транспортуванню будівельних вантажів по об'єктах глав 1-9 у будівельних роботах, тис. люд. год.	0,00000
П31Г	Трудомісткість у прямих витратах по транспортуванню будівельних вантажів по об'єктах глав 1-9 у гірничих роботах, тис. люд. год.	0,00000
П31П	Трудомісткість у прямих витратах по транспортуванню будівельних вантажів по об'єктах глав 1-9 у інших роботах, тис. люд. год.	0,00000
П49Б	Трудомісткість у прямих витратах по транспортуванню будівельних вантажів по об'єктах глав 8-9, тис. люд. год.	0,00000
П29Г	Трудомісткість у прямих витратах при перевезенні грунту і будівельного сміття по об'єктах глав 1-9, тис. люд. год.	0,03889
П49Г	Трудомісткість у прямих витратах при перевезенні грунту і будівельного сміття по об'єктах глав 8-9, тис. люд. год.	0,00000
П37	Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками і робітниками-монтажниками, розряд	3,30000
П38	Середній розряд робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин, розряд	4,30000
П15	Середньозважений показник для визначення ліміту коштів на тимчасові будівлі і споруди, %	0,00000
П16	Середньозважений показник для визначення ліміту коштів на зимове подорожчання, %	0,00000
П19	Середньозважений показник розміру коштів на покриття ризиків, %	2,40000
П300	Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування, тис.грн.	334,24100
П301	Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування без урахування коштів на оплату перших п'яти днів непрацездатності внаслідок захворювання або травм і внеску до Пенсійного фонду від допомоги у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими похованням (підсумок графи 10 таблиці розрахунку загальновиробничих витрат), тис.грн.	334,24100
П302	Кошти на оплату перших п'яти днів непрацездатності внаслідок захворювання або травм, тис.грн.	0,00000
П303	Внесок до Пенсійного фонду від допомоги у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими похованням, тис.грн.	0,00000
П304	Кошти на покриття решти статей загальновиробничих витрат (блок III ЗВВ), тис.грн.	117,34400
П305	Додатковий податковий збір для відрахувань за другим блоком загальновиробничих витрат на обов'язкове державне пенсійне страхування, пов'язаний з доставкою та виплатою пільгової пенсії, тис. грн.	0,00000
П246	Вартість перевезення грунту і сміття (із ПВР), тис. грн.	27,81052
П246001	Вартість перевезення грунту і сміття (із ПВР), що неоподаткована ПДВ, тис. грн.	0,00000
П247	Вартість перевезення будівельних вантажів (із ПВР), тис. грн.	0,00000
П154001	Підсумкова вартість витрат, що неоподаткована ПДВ, тис. грн.	347,51600
П247001	Вартість перевезення будівельних вантажів (із ПВР), що неоподаткована ПДВ, тис. грн.	0,00000
П248	Вартість матеріалів, що повертаються (із ПВР), тис. грн.	0,00000
П248001	Вартість матеріалів, що повертаються (із ПВР), що неоподаткована ПДВ, тис. грн.	0,00000
П249001	Підсумкова вартість ресурсів (із ПВР), що неоподаткована ПДВ, тис. грн.	0,00000
П222	Трудомісткість прямих витрат ремонту і техобслуговування при перевезенні будівельних вантажів власними силами, тис. люд. год.	0,00000
П223	Зарплата прямих витрат ремонту і техобслуговування при перевезенні будівельних вантажів власними силами, тис. грн.	

1	2	3
П224	Витрати труда на ремонт і техобслуговування в експлуатації будівельних машин і механізмів, тис. люд. год.	0,00518
П225	Зарплата ремонту і техобслуговування в експлуатації будівельних машин і механізмів, тис. грн.	0,51121
П226	Витрати труда на перебазування в експлуатації будівельних машин і механізмів, тис. люд. год.	0,00213
П227	Зарплата перебазування в експлуатації будівельних машин і механізмів, тис. грн.	0,21452
П228	Середньомісячна заробітна плата на 1 робітника в режимі повної зайнятості і розряді робіт 3,8, грн.	15000,00000
П229	Середньомісячна норма тривалості робочого часу, люд. год.	173,33000
П230	Відпускна вартість матеріалів (із ПВР), тис. грн.	2771,14914
П231	Відпускна вартість матеріалів поставки замовника (із ПВР), тис. грн.	0,00000
П232	Вартість транспортних витрат у кошторисній вартості матеріалів (із ПВР), тис. грн.	141,06674
П233	Вартість заготівельно-складських витрат у кошторисній вартості матеріалів (із ПВР), тис. грн.	23,94218
П235	Відпускна вартість устаткування (із ПВР), тис. грн.	381,36600
П235002	Сумарна вартість устаткування, що відноситься до мед.виробів, тис.грн	0,00000
П236	Відпускна вартість устаткування поставки підрядника (із ПВР), тис. грн.	0,00000
П236002	Вартість устаткування, що відноситься до мед.виробів поставки підрядника, тис.грн.	0,00000
П237	Вартість транспортних витрат устаткування (із ПВР), тис. грн.	8,30600
П238	Вартість транспортних витрат устаткування поставки підрядника (із ПВР), тис. грн.	0,00000
П239	Трудовитрати робітників у транспортних витратах устаткування (з ПВР), тис. люд.год	0,00000
П240	Зарплата робітників у транспортних витратах устаткування (з ПВР), тис. грн.	0,00000
П241	ЗВВ до транспортних витрат устаткування, тис. грн.	0,00000
П242	Вартість заготівельно-складських витрат устаткування (із ПВР), тис. грн.	2,44600
П243	Вартість заготівельно-складських витрат устаткування поставки підрядника (із ПВР), тис. грн.	0,00000
П244	Вартість немонтованого устаткування, тис. грн.	141,18500
П99ІВ	Підсумкове значення розміру інших витрат, що враховуються окремо у підсумках Розділу I "Будівельні роботи"	0,00000
П99І	Інфляція на вартість устаткування, що враховується окремо у підсумках Розділу II "Устакування, меблі та інвентар"	0,00000
П99ПУ	Податок на додану вартість по Розділу II "Устаткування, меблі та інвентар"	0,00000
П99ПБ	Податок на додану вартість по Розділу I "Будівельні роботи"	0,00000
П99ЄПБ	Єдиний податок по Розділу I "Будівельні роботи"	0,00000
П99ЄПУ	Єдиний податок по розділу II "Устаткування, меблі та інвентар"	0,00000

КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК, № П-116
Кошти на здійснення технічного нагляду

1. Вихідні дані

п1.1 Відсоток для визначення ліміту коштів на здійснення технічного нагляду:
= С1046 = 1,50

п1.2 Підсумок глав 1-9, тис.грн:
= П23+П23Г+П713+П6 = 5388,445

п1.3 Загальна вартість технологічного устаткування, тис. грн:
П713_ТУ = 0,000

2. Розрахунок

п2.1 Кошти на здійснення технічного нагляду, тис. грн:
= (п.1.2 - п.1.3) Х п.1.1 Х 0,01 Х ИНП116 = (5388,445 - 0,000) * 1,50 * 0,001 * 1,00 = 80,827

КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК, № П-106
Кошти на проведення процедури закупівлі

1. Вихідні дані

п1.1 Разом по главах 1-9, устаткування, тис.грн.
П713=392,117;

п1.2 Будівельні роботи по главах 1-9, тис. грн.
П23=4996,328;

п1.3 Інші витрати по главах 1-9, тис. грн.
П6=0;

п1.4 Гірничі роботи по главах 1-9, тис. грн.
П23Г=0;

п1.5 Відсоток для визначення ліміту витрат на проведення процедури закупівлі, %
0,2=0,2;

2. Розрахунок

п2.1 Кошти на проведення процедури закупівлі
Інші витрати
(п1.1+п1.2+п1.3+п1.4)хп1.5:100=(392,117+4996,328+0+0)х0,2:100=10,77689;

КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК, № П-107
Кошти на формування страхового фонду документації

1. Вихідні дані

п1.1 Будівельні роботи по главах 1-9, тис. грн.
П23=4996,328;

п1.2 Гірничі роботи по главах 1-9, тис. грн.
П23Г=0;

п1.3 Відсоток для визначення ліміту витрат, що пов'язані з формуванням страхового фонду документації
0,06=0,06;

2. Розрахунок

п2.1 Кошти на формування страхового фонду документації
Інші витрати
(п1.1+п1.2)хп1.3:100=(4996,328+0)х0,06:100=2,9978;

КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК, № П-145

Кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами (І)

1. Вихідні дані

п1.1 Код основного документа (Зведений кошторисний розрахунок: КОД = 0; Договірна ціна: КОД = 1; Акт приймання виконаних будівельних робіт: КОД = 2)
КОД=0;

п1.2 Будівельні роботи по главах 1-9, тис. грн.
П23=4996,328;

п1.3 Вартість матеріалів поставки замовника, тис. грн.
П26=0;

п1.4 Вартість експлуатації машин поставки замовника, тис. грн.
П62=0;

п1.5 Вартість матеріалів, що повертаються (із ПВР), тис. грн.
П248=0;

п1.6 Гірничі роботи по главах 1-9, тис. грн.
П23Г=0;

п1.7 Разом по главах 1-9, устаткування, тис.грн.
П713=392,117;

п1.8 Вартість устаткування поставки підрядника (із ПВР), тис. грн.
П234=0;

п1.9 Прогнозний рівень інфляції першого календарного року будівництва, к-т
КС1451=1,322;

п1.10 Прогнозний рівень інфляції другого календарного року будівництва, к-т
КС1452=1;

п1.11 Період часу між датою кошторисних цін, зазначеною в "Зведеному кошторисному розрахунку ..." або "Договірній ціні", і початком того ж року (параметр формує програма), місяців
МДЦ=8;

п1.12 Період часу між датою кошторисних цін, зазначеною у твердій "Договірній ціні" і початком того ж року під час випуску в ПД відповідного "Акта приймання виконаних будівельних робіт" (формує програма при перенесенні будови з ДЦ в ПД); або нуль, якщо "Акт ..." складається відповідно до динамічної "Договірній ціні" і при випуску інших вихідних документів (ЗКР, ДЦ), місяців
КС145МТЦ=0;

п1.13 Прогнозний рівень інфляції року дати кошторисних цін, зазначеної для "Зведеного кошторисного розрахунку ..." або "Договірної ціни", к-т
КС145_0=1,322;

п1.14 Прогнозний рівень інфляції річного або більшого періоду між 31 грудня року випуску вихідного документа та 1 січня першого календарного року будівництва при ситуації, коли в цьому періоді будівельні роботи не плануються (1,0, якщо такого періоду немає), к-т
КС1450_1=1;

п1.15 Тривалість будівельних робіт, місяців
КС145ТБ=3;

п1.16 Період часу між датою початку будівельних робіт і початком того ж року, місяців. Наприклад, для дати "10 грудня" КС145МП = (12-1) + 10/31 = 11,32 міс.
КС145МП=9;

п1.17 Ознака, що номер першого року будівництва збігається з номером року дати цін у "Зведеному кошторисному рахунку..." або в "Договірній ціні" (1 - Так, 2 - Ні)
КС145Д_Н=1;

п1.18 Прогнозний рівень інфляції третього календарного року будівництва, к-т
КС1453=1;

п1.19 Заплановане співвідношенні вартості робіт першого календарного року будівництва і загальної вартості робіт - розрахункове число або ж число 2, якщо це співвідношення приймається рівним співвідношенню відповідних періодів часу виконання даних робіт, к-т
КС1454=1;

п1.20 Заплановане співвідношенні вартості робіт другого календарного року будівництва і загальної вартості робіт - розрахункове число (задається при продовженні робіт і у третьому календарному році), або ж число 2, якщо це співвідношення приймається рівним співвідношенню відповідних періодів часу виконання даних робіт, к-т
КС1455=0;

п1.21 Заплановане співвідношенні вартості устаткування, що придбавається в першому календарному році будівництва, і загальної вартості устаткуання - розрахункове число або ж число 2, якщо це співвідношення приймається рівним співвідношенню відповідних періодів часу виконання даних робіт, к-т
КС1456=1;

п1.22 Заплановане співвідношенні вартості устаткування, що придбавається в другому календарному році будівництва, і загальної вартості устаткуання - розрахункове число або ж число 2, якщо це співвідношення приймається рівним співвідношенню відповідних періодів часу виконання даних робіт, к-т
КС1457=0;

п1.23 Ознака: чи приймається до уваги вказівка Мінрегіону про те, що при прогнозній інфляції, що дорівнює або більше за 10%, її слід враховувати з коефіцієнтом 1,0, а не визначати середнє значення інфляції, застосовуючи коефіцієнт 0,5. (1 -Так, 2 - Ні)
КС145П=2;

2. Розрахунок

п2.1 Перевірка сумісності параметрів КС145Д_Н і КС145МП: 1 - параметри сумісні, 0 - параметри не сумісні. Якщо КС145Д_Н = 1, то КС145МП повинен бути більшим за МДЦ (або більшим за КС145МТЦ при випуску Акта КБ-2м при твердій "Договірній ціні").При несумісності параметрів результатом розрахунку будуть нулі.
W(п1.17-2)+V(п1.17-2)*W(M(п1.16-п1.11)-(п1.16-п1.11))*W(M(п1.16-п1.12)-(п1.16-п1.12))=W(1-2)+V(1-2)*W(M(9-8)-(9-8))*W(M(9-0)-(9-0))=1;

п2.2 Ознака, що вихідний документ є "Зведений кошторисний розрахунок" або "Договірна ціна" (1 - Так: 0 - Ні)
V(п1.1-2)=V(0-2)=1;

п2.3 Ознака, що вихідний документ є "Акт приймання виконаних будівельних робіт", що відповідає твердої Договірній ціні (1 - Так; 0 - Ні)
V(п1.12)=V(0)=0;

п2.4 Ознака, що вихідний документ не є "Акт приймання виконаних будівельних робіт", відповідний динамічній Договірній ціні (1 - Так; 0 - Ні)
п2.2+п2.3=1+0=1;

п2.5 Ознака календарного року завершення будівельних робіт: 0 - роботи завершуються в першому календарному році будівництва, 1 - роботи завершуються в другому календарному році, 2 - роботи завершуються в третьому календарному році будівництва
V(M(п1.16+п1.15-12)+(п1.16+п1.15-12))+V(M(п1.16+п1.15-24)+(п1.16+п1.15-24))=V(M(9+3-12)+(9+3-12))+V(M(9+3-24)+(9+3-24))=0;

п2.6 Період часу між датою закінчення робіт у першому календарному році будівництва та початком того ж року, місяців (12, якщо роботи тривають у другому календарному році)
(п1.16+п1.15)*W(п2.5)+12*V(п2.5)=(9+3)*W(0)+12*V(0)=12;

п2.7 Період часу між датою закінчення робіт у другому календарному році будівництва та початком того ж року, місяців (12, якщо роботи тривають у третьому календарному році)
(п1.16+п1.15-12)*W(п2.5-1)+12*W(п2.5-2)=(9+3-12)*W(0-1)+12*W(0-2)=0;

п2.8 Період часу між датою закінчення робіт у третьому календарному році будівництва та початком того ж року, місяців (0, якщо роботи закінчуються до третього календарного року)
(п1.16+п1.15-24-1*W(п1.16+п1.15-37))*W(п2.5-2)*V(M(36-п1.16-п1.15)+(36-п1.16-п1.15))+12*W(M(36-п1.16-п1.15)+(36-п1.16-п1.15))=(9+3-24-1*W(9+3-37))*W(0-2)*V(M(36-9-3)+(36-9-3))+12*W(M(36-9-3)+(36-9-3))=0;

п2.9 Розрахунковий коефіцієнт, що відповідає рівню інфляції від дати прийнятих цін до 31 грудня того ж року, к-т
1+(п1.13-1)*((п2.2*(12-п1.11+1)/12+п2.3*(12-п1.12+1)/12))=1+(1,322-1)*((1*(12-8+1)/12+0*(12-0+1)/12))=1,1342;

п2.10 Розрахунковий коефіцієнт, що відповідає рівню інфляції від дати прийнятих цін до 1 січня подальшого календарного року початку будівництва з урахуванням того, що параметр КС1450_1 може бути більшим за число 1,0, к-т
п2.9+(п1.14-1)=1,1342+(1-1)=1,1342;

п2.11 Розрахунковий коефіцієнт, що відповідає рівню інфляції від місяця дати цін, прийнятих у виходному документі, до дати початку будівництва того ж року або до 1 січня першого року будівництва, якщо ці роки не співпадають, к-т
W(п1.17-2)*п2.10+V(п1.17-2)*(1+(п1.13-1)*(п1.16-(п1.11*п2.2+п1.12*п2.3))/12)=W(1-2)*1,1342+V(1-2)*(1+(1,322-1)*(9-(8*1+0*0))/12)=1,0268333;

п2.12 Розрахунковий коефіцієнт, що відповідає рівню інфляції на дату початку робіт у першому календарному році будівництва, к-т
V(п1.17-2)*п2.11+W(п1.17-2)*(п2.10+(п1.9-1)*п1.16/12)=V(1-2)*1,0268333+W(1-2)*(1,1342+(1,322-1)*9/12)=1,0268;

п2.13 Розрахунковий коефіцієнт, що відповідає рівню інфляції на дату закінчення робіт у першому календарному році будівництва, к-т
п2.12+(п1.9-1)*(п2.6-п1.16)/12=1,0268+(1,322-1)*(12-9)/12=1,1073;

п2.14 Розрахунковий коефіцієнт, що відповідає рівню інфляції на дату початку робіт у другому календарному році будівництва, к-т
V(п2.5)*п2.13=V(0)*1,1073=0;

п2.15 Розрахунковий коефіцієнт, що відповідає рівню інфляції на дату закінчення робіт у другому календарному році будівництва, к-т
V(п2.5)*(п2.14+(п1.10-1)*п2.7/12)=V(0)*(0+(1-1)*0/12)=0;

п2.16 Розрахунковий коефіцієнт, що відповідає рівню інфляції на дату початку робіт у третьому календарному році будівництва, к-т
W(п2.5-2)*п2.15=W(0-2)*0=0;

п2.17 Розрахунковий коефіцієнт, що відповідає рівню інфляції на дату закінчення робіт у третьому календарному році будівництва, к-т
W(п2.5-2)*(п2.16+(п1.18-1)*п2.8/12)=W(0-2)*(0+(1-1)*0/12)=0;

п2.18 Тривалість робіт у першому календарному році будівництва, місяців
п2.6-п1.16=12-9=3;

п2.19 Співвідношення вартості робіт у першому році будівництва і їх загальної вартості, к-т
V(п1.19-2)*п1.19+W(п1.19-2)*п2.18/п1.15=V(1-2)*1+W(1-2)*3/3=1;

п2.20 Співвідношення вартості робіт у другому році будівництва і їх загальної вартості, к-т
V(п1.20-2)*п1.20+W(п1.20-2)*(W(п2.5-1)*(1-п2.19)+W(п2.5-2)*(1-п2.19)*(1-п2.8/(п2.7+п2.8)))=V(0-2)*0+W(0-2)*(W(0-1)*(1-1)+W(0-2)*(1-1)*(1-0/(0+0)))=0;

п2.21 Співвідношення вартості устаткування, що закуповується у першому календарному році будівництва, і загальної вартості устаткування, к-т
V(п1.21-2)*п1.21+W(п1.21-2)*п2.18/п1.15=V(1-2)*1+W(1-2)*3/3=1;

п2.22 Співвідношення вартості устаткування, що закуповується у другому календарному році будівництва, і загальної вартості устаткування, к-т
V(п1.22-2)*п1.22+W(п1.22-2)*(W(п2.5-1)*(1-п2.21)+W(п2.5-2)*(1-п2.21)*(1-п2.8/(п2.7+п2.8)))=V(0-2)*0+W(0-2)*(W(0-1)*(1-1)+W(0-2)*(1-1)*(1-0/(0+0)))=0;

п2.23 Проектна вартість будівельних робіт у першому календарному році будівництва, тис. грн.
(п1.2-V(п1.1)*(п1.3+п1.4+п1.5))*п2.19=(4996,328-V(0)*(0+0+0))*1=4996,328;

п2.24 Проектна вартість будівельних робіт у другому календарному році будівництва, тис. грн.
(п1.2-V(п1.1)*(п1,3+п1.4+п1.5))*п2.20=(4996,328-V(0)*(0+0+0))*0=0;

п2.25 Проектна вартість будівельних робіт у третьому календарному році будівництва, тыс. грн.
((п1.2-V(п1.1)*(п1.3+п1.4+п1.5))-п2.24-п2.23)*W(п2.5-2)=((4996,328-V(0)*(0+0+0))-0-4996,328)*W(0-2)=0;

п2.26 Проектна вартість устаткування, що закуповується у першому календарному році будівництва, тис. грн.
(п1.7*W(п1.1)+п1.8xV(п1.1))*п2.21=(392,117*W(0)+0xV(0))*1=392,117;

п2.27 Проектна вартість устаткування, що закуповується у другому календарному році будівництва, тис. грн.
(п1.7*W(п1.1)+п1.8xV(п1.1))*п2.22=(392,117*W(0)+0xV(0))*0=0;

п2.28 Проектна вартість устаткування, що закуповується у третьому календарному році будівництва, тис. грн.
((п1.7*W(п1.1)+п1.8xV(п1.1))-п2.27-п2.26)*W(п2.5-2)=((392,117*W(0)+0xV(0))-0-392,117)*W(0-2)=0;

п2.29 Проектна вартість гірничих робіт першого календарного року будівництва, тис. грн.
п1.6*п2.19=0*1=0;

п2.30 Проектна вартість гірничих робіт другого календарного року будівництва, тис. грн.
п1.6*п2.20=0*0=0;

п2.31 Проектная вартість гірничих робіт третього календарного року будівництва, тис. грн.
(п1.6-п2.29-п2.30)*W(п2.5-2)=(0-0-0)*W(0-2)=0;

п2.32 Коефіцієнт обліку рівня інфляції, що прийнятий на перший календарний рік будівництва, к-т
0,5+0,5*Ц(п1.9-0,1)*W(п1.23-1)=0,5+0,5*Ц(1,322-0,1)*W(2-1)=0,5;

п2.33 Коефіцієнт обліку рівня інфляції, що прийнятий на другий календарний рік будівництва, к-т
0,5+0,5*Ц(п1.10-0,1)*W(п1.23-1)=0,5+0,5*Ц(1-0,1)*W(2-1)=0,5;

п2.34 Коефіцієнт обліку рівня інфляції, що прийнятий на третій календарний рік будівництва, к-т
0,5+0,5*Ц(п1.18-0,1)*W(п1.23-1)=0,5+0,5*Ц(1-0,1)*W(2-1)=0,5;

п2.35 Кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами (I)

Гірничі роботи

(п2.32*п2.29*((п2.13-1)+(п2.12-1)*V(п2.32-1))+п2.33*п2.30*((п2.15-1)+(п2.14-1)*V(п2.33-1))+п2.34*п2.31*((п2.17-1)+(п2.16)-1*V(п2.34-1)))*п2.4*п2.1=(0,5*0*((1,1073-1)+(1,0268-1)*V(0,5-1))+0,5*0*((0-1)+(0-1)*V(0,5-1))+0,5*0*((0-1)+(0)-1*V(0,5-1)))*1*1=0;

Будівельні роботи

(п2.32*п2.23*((п2.13-1)+(п2.12-1)*V(п2.32-1))+п2.33*п2.24*((п2.15-1)+(п2.14-1)*V(п2.33-1))+п2.34*п2.25*((п2.17-1)+(п2.16)-1*V(п2.34-1)))*п2.4*п2.1=(0,5*4996,328*((1,1073-1)+(1,0268-1)*V(0,5-1))+0,5*0*((0-1)+(0-1)*V(0,5-1))+0,5*0*((0-1)+(0)-1*V(0,5-1)))*1*1=335,004;

Устаткування

(п2.32*п2.26*((п2.13-1)+(п2.12-1)*V(п2.32-1))+п2.33*п2.27*((п2.15-1)+(п2.14-1)*V(п2.33-1))+п2.34*п2.28*((п2.17-1)+(п2.16)-1*V(п2.34-1)))*п2.4*п2.1=(0,5*392,117*((1,1073-1)+(1,0268-1)*V(0,5-1))+0,5*0*((0-1)+(0-1)*V(0,5-1))+0,5*0*((0-1)+(0)-1*V(0,5-1)))*1*1=26,291;

Склав _____

Перевірів _____

КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК № П130

Кошторисний прибуток

1. Вихідні дані

п.1.1. Показник розміру кошторисного прибутку, грн./люд.год:
ПКТ = 7,65;

п.1.2. Загальна кошторисна трудомісткість, тис.люд.год:
П73 = 17,40949;

п.1.3. Загальна трудомісткість у виготовленні ресурсів власними силами, тис. люд.год .:
П731И = 0;

2. Розрахунок

п.2.1. Сумарний розмір кошторисного прибутку:
= п.1.1 Х (п.1.2 + п.1.3) Х ИНП130 = 7,65 Х (17,40949 + 0) Х 1 = 133,183;

КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК № П147

Кошти на покриття адміністративних витрат будівельних організацій

1. Вихідні дані

п.1.1. Показник для визначення розміру адміністративних витрат, грн./люд.год:
А1471 = 3,89;

п.1.2. Загальна кошторисна трудомісткість, тис.люд.год:
П73 = 17,40949;

п.1.3. Загальна трудомісткість у виготовленні ресурсів власними силами, тис. люд.год .:
П731И = 0;

2. Розрахунок

п.2.1. Сумарний розмір коштів на покриття адміністративних витрат будівельних організацій:
= п.1.1 Х (п.1.2 + п.1.3) Х ИНП147 = 3,89 Х (17,40949 + 0) Х 1 = 67,723.

КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК № П154

Податок на додану вартість (ПДВ)

1. Вихідні дані

п.1.1. Ставка податку на додану вартість (ПДВ), %:
С1541 = 20;

п.1.2. Ставка податку на додану вартість (ПДВ) для медичних виробів, %:
С1621 = 7;

п.1.3. Вартість будівництва без урахування ПДВ, тис. грн.:
П13 = 6637,193;

п.1.4. Підсумкова вартість ресурсів, що неоподаткована ПДВ, тис. грн.:
П249001 = 0;

п.1.5. Сумарна вартість устаткування, що відноситься до мед.виробів, тис.грн.:
П235002 = 0;

п.1.6. Підсумкова вартість витрат, що неоподаткована ПДВ, тис.грн.:
П154001 = 347,516;
у тому числі:
- Вартість проектних робіт (П122) = 327,936
- Кошти на здійснення авторського нагляду (П102) = 19,58

2. Розрахунок

п.2.1. База нарахування ПДВ за ставкою 20 %, тис. грн.:
= п1.3 - п1.4 - п1.5 - п1.6 = 6637,193 - 0 - 0 - 347,516 = 6289,677;

п.2.2. Податок на додану вартість (ПДВ), тис.грн.
Інші витрати:
= п2.1 Х п1.1 : 100 + п1.5 Х п.1.2 : 100 = 6289,677 Х 20 : 100 + 0 Х 7 : 100 = 1257,935;

Капітальний ремонт підвального приміщення (укриття) КЗ "Харківський обласний палац дитячої та юнацької творчості" за адресою: м. Харків, вул. Сумська, б. 54

Підсумкова відомість ресурсів

№ Ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:			Обґрунтування ціни
						відпускна ціна, грн.	транспортна складова, грн.	заготівельно-складські витрати, грн.	
					всього, грн.	всього, грн.	всього, грн.	всього, грн.	
1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
		I. Витрати труда							
1	1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	13561,26	80,75				
2		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	розряд	3,2					
3	27	Витрати труда робітників-монтажників	люд.год	1736,95	85,54				
4		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-монтажниками	розряд	3,7					
5		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	люд.год	277,7	91,40				
6		Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	розряд	4,2					
7		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням автотранспорту при перевезенні ґрунту і будівельного сміття	люд.год	38,89	97,98				
8		Витрати робітників, заробітна плата яких враховується в складі:							
8.1		загальновиробничих витрат	люд.год	1794,69	137,28				
	Разом кошторисна трудомісткість		люд.год	17409,49					
	Середній розряд робіт		розряд	3,3					

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
		II. Будівельні машини і механізми							
9	КБМ201-11	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 3 т	маш. год	1,10185	284,42 313,39				
10	+КБМ201-11 варіант 1	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 3 т	маш. год	3,0544	276,05 843,17				
11	КБМ201-12	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 5 т	маш. год	0,8574975	352,6 302,35				
12	КБМ201-311	Трактори на гусеничному ході, потужність 59 кВт [80 к.с.]	маш. год	0,26136	506,06 132,26				
13	КБМ202-128	Крани баштові, вантажопідйомність 5 т	маш. год	0,02093	296,49 6,21				
14	КБМ202-970	Кран переносний, вантажопідйомність 1 т	маш. год	1,90045	90,11 171,25				
15	КБМ202-1102	Крани на автомобільному ході при роботі на монтажі технологічного устаткування, вантажопідйомність 10 т	маш. год	0,64185	597,68 383,62				
16	+КБМ202-1102 варіант 1	Крани на автомобільному ході при роботі на монтажі технологічного устаткування, вантажопідйомність 10 т	маш. год	3,0544	563,4 1720,85				
17	КБМ202-1140	Крани на автомобільному ході, вантажопідйомність 6,3 т	маш. год	1,269445	591,32 750,65				
18	КБМ202-1141	Крани на автомобільному ході, вантажопідйомність 10 т	маш. год	0,0161	584,22 9,41				
19	КБМ203-850	Навантажувачі одноковшеві, вантажопідйомність 1 т	маш. год	13,693448	351,21 4809,28				
20	КБМ203-851	Навантажувачі одноковшеві, вантажопідйомність 2 т	маш. год	0,468456	453,18 212,29				
21	КБМ203-902	Підіймачі гідравлічні, висота підйому 10 м	маш. год	0,09856303	118,99 11,73				

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
22	КБМ203-1001	Автогідропідіймачі, висота підйому 12 м	маш. год	63,57545	476,97 30323,58				
23	КБМ203-1080	Підіймачі щоглові будівельні, вантажопідйомність 0,5 т	маш. год	29,0592094	112,82 3278,46				
24	+КБМ203-1080 варіант 1	Підіймачі щоглові будівельні, вантажопідйомність 0,5 т	маш. год	2,0999	108,73 228,32				
25	КБМ203-1090	Підіймачі вантажопасажирські, вантажопідйомність 0,8 т	маш. год	0,283301718	167,4 47,42				
26	+КБМ203-1090 варіант 1	Підіймачі вантажопасажирські, вантажопідйомність 0,8 т	маш. год	0,09637276	174,78 16,84				
27	КБМ203-1811	Навантажувачі одноковшеві універсальні, фронтальні, пневмоколісні, вантажопідйомність 2т	маш. год	0,79298	507,32 402,29				
28	КБМ204-201	Агрегати зварювальні пересувні з бензиновим двигуном, з номінальним зварювальним струмом 250-400 А	маш. год	0,43648	308,88 134,82				
29	КБМ204-502	Установка для зварювання ручного дугового [постійного струму]	маш. год	17,3172	32,85 568,87				
30	КБМ204-2900	Установки для гідравлічних випробувань трубопроводів, тиск нагнітання: низький 0,1 МПа [1 кгс/см2], високий 10 МПа [100 кгс/см2]	маш. год	1,288	11,92 15,35				
31	КБМ205-101	Компресори пересувні з двигуном внутрішнього згоряння, тиск до 686 кПа [7 ат], продуктивність 2,2 м3/хв	маш. год	26,0580815	316,98 8259,89				
32	КБМ205-401	Компресори пересувні з електродвигуном, тиск 600 кПа [6 ат], продуктивність 0,5 м3/хв	маш. год	50,34585	16,97 854,37				
33	КБМ206-337	Екскаватори одноковшеві дизельні на пневмоколісному ходу, місткість ковша 0,25 м3	маш. год	5,60392938	411,91 2308,31				

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
34	КБМ212-202	Автогрейдери середнього типу, потужність 99 кВт [135 к.с.]	маш. год	0,44172	914,3 403,86				
35	КБМ212-906	Котки дорожні самохідні вібраційні гладковальцеві, маса 8 т	маш. год	2,7025	443,72 1199,15				
36	КБМ212-1301	Нарізувачі поперечних швів у бетоні, що затужавів	маш. год	29,34	993,74 29156,33				
37	КБМ212-1601	Машини поливально-мийні, місткість 6000 л	маш. год	2,7295	750,48 2048,44				
38	КБМ225-5913	Апарати для стикового зварювання поліетиленових труб діаметром до 315 мм, потужність 3,7 кВт	маш. год	3,24737	151,01 490,39				
39	КБМ233-330	Прес гідравлічний з електроприводом	маш. год	1,16	1,69 1,96				
40	КБМ233-803	Молотки відбійні пневматичні, при роботі від пересувних компресорних станцій	маш. год	8,77607	5,76 50,55				
41	КБМ234-201	Агрегати фарбувальні з пневматичним розпилюванням для фарбування фасадів будівель, продуктивність 500 м3/год	маш. год	0,1452864	11,94 1,73				
42	С311-30-М	Перевезення сміття до 30 км	т	94,629	293,89 27810,52				
		Разом по розділу II	**грн.**		**117267,91**				
		в тому числі енергоносії:							
		Бензин	кг	379,544					
		Дизельне паливо	кг	283,026					
		Електроенергія	кВт-год	228,496					
		Стиснене повітря	м3	608,182					
		Мастильні матеріали	кг	46,67					
		Гідравлічна рідина	кг	5,008					
		Будівельні машини, враховані в складі загальновиробничих витрат							
43	КБМ200-40	Котел електричний бітумний, місткість 1 м3	маш. год	2,27392					

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
44	КБМ200-64 варіант 1	Перфоратор електромагнітний	маш. год	16,64					
45	КБМ200-68	Пістолет монтажний	маш. год	23,9068					
46	КБМ203-204	Домкрати гідравлічні, вантажопідйомність до 100 т	маш. год	20,5772					
47	КБМ203-301	Лебідки ручні та важільні, тягове зусилля до 9,81 кН [1 т]	маш. год	0,71					
48	КБМ203-303	Лебідки ручні та важільні, тягове зусилля до 14,72 кН [1,5 т]	маш. год	32,963					
49	КБМ203-401	Лебідки електричні, тягове зусилля до 5,79 кН [0,59 т]	маш. год	24,428632					
50	КБМ203-403 варіант 1	Лебідки електричні, тягове зусилля до 19,62 кН [2 т]	маш. год	2,01					
51	КБМ203-405	Лебідки електричні, тягове зусилля до 49,05 кН [5 т]	маш. год	20,5797944					
52	КБМ204-900	Трансформатори зварювальні з номінальним зварювальним струмом 315-500 А	маш. год	2,8706					
53	КБМ233-1100	Трамбівки пневматичні при роботі від компресора	маш. год	10,9627815					
54	КБМ270-90	Пилка дискова електрична	маш. год	82,9153757					
55	КБМ270-106	Апарат для газового зварювання і різання	маш. год	2,09488					
56	КБМ270-108	Котли бітумні пересувні, місткість 400 л	маш. год	20,638454					
57	КБМ270-115	Дрилі електричні	маш. год	91,4377239					
58	КБМ270-116	Вібратори поверхневі	маш. год	41,465752					
59	КБМ270-119	Шуруповерти	маш. год	71,95886996					

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
60	+КБМ270-119 варіант 1	Шуруповерти	маш. год	0,22381645					
61	КБМ270-126	Фарборозпилювачі ручні	маш. год	81,423204					
62	КБМ270-131	Перфоратор пневматичний	маш. год	5,72446					
63	КБМ270-135	Перфоратори електричні	маш. год	125, 01980208					
64	КБМ270-135 варіант 1	Перфоратори електричні	маш. год	1,9376					
65	+КБМ270-135 варіант 2	Перфоратори електричні	маш. год	3,296667865					
66	КБМ270-150	Киркувальник	маш. год	0,26136					
67	КБМ270-158	Насос гідравлічний ручний	маш. год	15,744					
68	КБМ270-236	Пилосос промисловий	маш. год	0,6206					
69	КБМ270-244	Котки ручні, 30-40 кг	маш. год	6,9					
70	КБМ270-250	Станок для різання керамічної плитки	маш. год	21,961343					
71	КБМ270-251	Апарат для зварювання поліпропіленових труб діаметром від 16 до 75 мм, потужність 1,5 кВт	маш. год	7,605					
		III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти							
72	&С1-1-1-6-36 варіант 13	Кабель ВВГнд 3х1,5	м	15,3	41,22 630,67	41,00 627,30	0,22 3,37	- -	15 км.
73	&С1-1-П-2 варіант 1	Полікарбонат по алюмінієвому профілю	м2	27,96	4248,73 118794,49	4245,50 118704,18	3,23 90,31	- -	15 км.
74	&С1-10-Г1 варіант 1	Грунтовка бетоноконтакт СТ 19	л	8,46	103,33 874,17	103,11 872,31	0,22 1,86	- -	15 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
75	&C1-10-Г1 варіант 2	Ґрунтовка глибокопроникна Eskaro Aquastop Professional концентрат 1:10	л	32,88428	262,55 8633,77	257,00 8451,26	0,4 13,15	5,15 169,36	https://epicentrk.ua/ua/shop/gruntovka-kontsentrat-eskaro-aquastop-professional-10l.html?gclid=Cj0KCQjw3JanBhCPARIsAJpXTx6FgDv9sUjius0gwW9b3-M7eThDRh53FUg8wAn3EH_vGZUBBrR8Z1YaAjRwEALw_wcB 30 км.
76	&C1-66 варіант 1	Анкер 8х200	шт	18	30,99 557,82	30,36 546,48	0,02 0,36	0,61 10,98	https://shurup.ua/catalog/stroitelnyy_krepezh/ankernyy_bolt_i_krepyezh_dlya_betona/anker_klinovyy_dvukhrasporny y/78467/ 30 км.
77	&C1-180-59	Саморізи 3,5х9,5	шт	761	0,45 342,45	0,44 334,84	- -	0,01 7,61	https://epicentrk.ua/ua/shop/samorez-po-metallu-dlya-gipsokartona-3-5x9-5-mm-100-sht-fosfat-expert-fix.html

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
78	&C1-180-60-1	Саморізи 3,5х25 мм	шт	2094	0,35 732,90	0,34 711,96	- -	0,01 20,94	https://epicentrk.ua/ua/shop/shurup-dlya-krepleniya-g-k-k-metallu-3-5x25-mm-200-sht-chernyy-koelner.html?gclid=Cj0KCQjw3JanBhCPARIsAJpXTx5pLi2iAcRdXwXMu8nOYRMf7Oz8hilYQmsR35v52TNFgghfOmy3kDIaAm4wEALw_wcB
79	&C1-180-61-1	Дюбель удар.шур. 6/60 гриб. 100шт	пач	2	48,66 97,32	47,40 94,80	0,31 0,62	0,95 1,90	https://epicentrk.ua/shop/dyubel-udarnyy-grib-6x40-mm-100-sht.html 30 км.
80	&C104-9468-197	Сифон для умивальника	шт	5	205,06 1025,30	201,00 1005,00	0,04 0,20	4,02 20,10	https://epicentrk.ua/ua/shop/sifon-dlya-umyvalnika-water-house-ln-06.html?gclid=Cj0KCQjw3JanBhCPARIsAJpXTx7T3hsPzU-yDX6BUC0CU8AxsT_3Mp2W78oOssDzGiZkdPJSOl14mcMaAtuOEALw_wcB 30 км.
81	C111-27	Азбестовий шнур загального призначення [ШАОН-1], діаметр 8,0-10,0 мм	т	0,00202927	348950,4 708,11	341614,40 693,23	493,84 1,00	6842,16 13,88	30 км.
82	&C111-88-1-Ц варіант 1	Тарілчастий дюбель 10х100	шт	1378	6,15 8474,70	6,00 8268,00	0,03 41,34	0,12 165,36	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
83	С111-98	Болти із шестигранною головкою оцинковані, діаметр різьби 12-[14] мм	т	0,00038	57034,14 21,67	55563,22 21,11	352,6 0,13	1118,32 0,43	30 км.
84	С111-113	Бязь сурова	10м2	0,23	367,32 84,48	358,60 82,48	1,52 0,35	7,2 1,65	30 км.
85	+С111-115	Гвинти з напівкруглою головкою, довжина 50 мм	т	0,0042	36269,43 152,33	36048,17 151,40	221,26 0,93	- -	15 км.
86	&С111-115-2-1Щ	Пластмасові хрестики для плитки	шт	1554,2992	0,15 233,14	0,15 233,14	- -	- -	
87	+С111-152	Дюбелі з каліброваною головкою [розсипом] з цинковим хроматованим покриттям 3х58,5 мм	т	0,00282	64549,44 182,03	64328,18 181,41	221,26 0,62	- -	15 км.
88	С111-153-ЦГ	Дюбелі 6 мм х 40 мм в комплекті	1000 шт	1,0964	659,47 723,04	639,75 701,42	6,79 7,44	12,93 14,18	30 км.
89	+С111-155-1 варіант 1	Дюбелі розпірні поліетиленові [комплект], 5х50 мм	1000шт	0,074	733,07 54,25	732,85 54,23	0,22 0,02	- -	15 км.
90	+С111-155-1 варіант 2	Хрестики для плитки	1000шт	0,75	150,22 112,67	150,00 112,50	0,22 0,17	- -	15 км.
91	С111-169	Цвяхи дротяні круглі формувальні 1,8х150 мм	т	0,0003	26127,32 7,84	25262,42 7,58	352,6 0,11	512,3 0,15	30 км.
92	+С111-179	Цвяхи будівельні з плоскою головкою 1,6х50 мм	т	0,022544	30599,91 689,84	30378,65 684,86	221,26 4,98	- -	15 км.
93	+С111-181 варіант 1	Цвяхи будівельні з плоскою головкою 1,8х60 мм	т	0,0002237	84852,6 18,98	84500,00 18,90	352,6 0,08	- -	30 км.
94	&С111-196-1 варіант 1	Герметик поліуретановий шовний (310 мл в 1 уп.)	упаковка	10	317,42 3174,20	311,00 3110,00	0,2 2,00	6,22 62,20	https://epicentrk.ua/ua/shop/hermetyk-sika-sikaflex-11fc-purform-siryi-310-ml.html 30 км.
95	&С111-196-1-Л варіант 1	Гермобутил	кг	0,5	158,82 79,41	155,00 77,50	0,71 0,36	3,11 1,55	<03.02.2023> <01.06.2022>

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
96	С111-219	Гіпсові в'яжучі Г-3	т	0,011672	2822,72 32,95	2289,92 26,73	477,45 5,57	55,35 0,65	30 км.
97	+С111-219 варіант 1	Гіпсові в'яжучі Г-3	т	0,0083	3122,76 25,92	2584,08 21,45	477,45 3,96	61,23 0,51	30 км.
98	&С111-219-93-В1 варіант 1	Клей "Сумашедшая липучка"	кг	12,803	410,25 5252,43	410,00 5249,23	0,25 3,20	- -	15 км.
99	&С111-233-2К-2 варіант 1	Грунтівка агдезійна з кварцевим наповнювачем	л	15,368	238,73 3668,80	233,50 3588,43	0,55 8,45	4,68 71,92	https://epicentrk.ua/ua/shop/gruntovochnaya-kraska-ceresit-st-15-silicone-15-kg-.html?gclid=CjwKCAjwloynBhBbEiwAGY25dMX5VZ9XnH1ABNtYVwDsO8fSHaA_UNmiFjScmph1GQcOffW18AwLExoCV7QQAvD_BwE 30 км.
100	&С111-240-10Г варіант 1	Коробка розпаєчна для відкритого встановлення	шт	50	121,42 6071,00	118,57 5928,50	0,47 23,50	2,38 119,00	https://shop220.com.ua/products/raspredelitelnaya-korobka-110kh110-mm-ip54-8135_ka-kopos 30 км.
101	С111-254	Вапно хлорне, марка А	т	0,00003	12591,58 0,38	11853,06 0,36	491,63 0,01	246,89 0,01	30 км.
102	&С111-287-5-Н варіант 1	Плитка керамогранітна	м2	373,9116	458,34 171378,64	450,00 168260,22	8,34 3118,42	- -	15 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
103	С111-306	Вироби гумові технічні морозостійкі	кг	2,91887	130,68 381,44	127,72 372,80	0,4 1,17	2,56 7,47	30 км.
104	С111-310	Каніфоль соснова	т	0,000021	323072,58 6,78	316146,92 6,64	590,9 0,01	6334,76 0,13	30 км.
105	С111-311	Каболка	т	0,0006	106925,1 64,16	104355,81 62,61	472,72 0,28	2096,57 1,27	30 км.
106	С111-318	Картон будівельний прокладний, марка А	т	0,0001	51313,24 5,13	49627,86 4,96	679,24 0,07	1006,14 0,10	30 км.
107	С111-322	Гас для технічних цілей, марка КТ-1, КТ-2	т	0,00023	22767,76 5,24	21834,43 5,02	486,9 0,11	446,43 0,11	30 км.
108	С111-324	Кисень технічний газоподібний	м3	0,1056	11,88 1,25	5,79 0,61	5,86 0,62	0,23 0,02	30 км.
109	С111-334	Фарба водно-дисперсійна акрілатна ВД-АК-111 біла	т	0,0453808	110405,03 5010,27	107715,51 4888,22	524,72 23,81	2164,8 98,24	30 км.
110	С111-341	Фарба водно-дисперсійна полівінілацетатна ВД-ВА-17 біла	т	0,003116	65190,78 203,13	63387,81 197,52	524,72 1,64	1278,25 3,97	30 км.
111	С111-388-1	Фарба земляна густотерта олійна, мумія, сурик залізний	т	0,00018	42011,99 7,56	40663,51 7,32	524,72 0,09	823,76 0,15	30 км.
112	С111-390	Фарба олійна та алкідна густотерта для внутрішніх робіт МА-025 бежева, світло-бежева	т	0,00005	51678,12 2,58	50140,10 2,51	524,72 0,03	1013,3 0,04	30 км.
113	С111-449-1	Фарба олійна та алкідна, готова до застосування, для внутрішніх робіт	т	0,0003496	69076,8 24,15	67197,63 23,49	524,72 0,18	1354,45 0,48	30 км.
114	С111-488	Купорос мідний, марка А	т	0,000082	39970,2 3,28	38666,48 3,17	519,99 0,04	783,73 0,07	30 км.
115	С111-500	Лак кам'яновугільний, марка Г	т	0,00046	9996,94 4,60	9205,29 4,23	595,63 0,27	196,02 0,10	30 км.
116	С111-587	Масло індустрійне И-20А	т	0,000102	17104,69 1,74	16113,55 1,64	655,75 0,07	335,39 0,03	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
117	+С111-602	Мастика герметизувальна нетверднуча морозостійка "Тегерон"	т	0,56	109684,85 61423,52	107000,00 59920,00	534,17 299,14	2150,68 1204,38	https://epicentrk.ua/ua/shop/mplc-mastika-bitumno-polimerna-izofast-20-kg-dla-gidroizolacii-fundamentu-01396-1ede7d55-aee2-6404-93cb-e13622531165.html?gclid=CjwKCAjwloynBhBbEiwAGY25dFMdNwl33De95b86aHuHCjLSjF69VdSwdmdX0O_ileehWK5SUmNtShoCyjgQAvD_BwE 30 км.
118	С111-605	Мастика герметизувальна нетверднуча "Гелан"	т	0,000737	50066,13 36,90	48550,27 35,78	534,17 0,39	981,69 0,73	30 км.
119	С111-627	Оліфа комбінована К-2	т	0,0002147	116366,68 24,98	113541,35 24,38	543,63 0,12	2281,7 0,48	30 км.
120	+С111-741 варіант 1	Листи гіпсокартонні вологостійкі для перегородок, товщина 12 мм	м2	47,985	177,3 8507,74	170,00 8157,45	3,82 183,30	3,48 166,99	https://epicentrk.ua/ua/shop/gipsokarton/fs/vid-vlagostoykiy/ 30 км.
121	+С111-782	Поковки з квадратних заготовок, маса 1,8 кг	т	0,0191246	31809,83 608,35	31457,23 601,61	352,6 6,74	- -	30 км.
122	С111-797	Катанка гарячекатана у мотках, діаметр 6,3-6,5 мм	т	0,042858	24032,41 1029,98	23285,81 997,98	275,38 11,80	471,22 20,20	30 км.
123	С111-849	Пластина гумова рулонна вулканізована	кг	3	198,48 595,44	194,19 582,57	0,4 1,20	3,89 11,67	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
124	С111-850	Гума листова вулканізована кольорова	кг	10,1	96,93 978,99	94,63 955,76	0,4 4,04	1,9 19,19	30 км.
125	+С111-874	Сітка дротяна ткана з квадратними чарунками N 05 без покриття	м2	973,88863	122,19 118999,45	122,00 118814,41	0,19 185,04	- -	15 км.
126	+С111-886 варіант 1	Залізні вироби для дверних блоків	комплект	18	1261,41 22705,38	1260,00 22680,00	1,41 25,38	- -	15 км.
127	&С111-950-2Д варіант 1	Комплект пристроїв для самозачинення і ущільнення у притворах	шт	6	2550,32 15301,92	2500,00 15000,00	0,31 1,86	50,01 300,06	30 км.
128	&С111-1301-4 варіант 1	Труба ПВХ гофрована, що не поширює горіння, легка. Серія 9. Зовнішній діам. 16 мм (91916 ДКС)	м	373,7	83,19 31088,10	9,46 3535,20	73,73 27552,90	- -	15 км.
129	+С111-1305	Портландцемент загальнобудівельного призначення бездобавковий, марка 400	т	0,11722	3041,53 356,53	2814,80 329,95	226,73 26,58	- -	15 км.
130	+С111-1479	Шурупи з напівкруглою головкою, діаметр стрижня 3,5 мм, довжина 30 мм	т	0,0006575	50251,4 33,04	50030,14 32,89	221,26 0,15	- -	15 км.
131	С111-1483	Шурупи з напівкруглою головкою, діаметр стрижня 6 мм, довжина 40 мм	т	0,0001088	41491,64 4,51	40325,48 4,39	352,6 0,04	813,56 0,08	30 км.
132	+С111-1484	Шурупи з напівкруглою головкою, діаметр стрижня 8 мм, довжина 100 мм	т	0,0015818	37053,44 58,61	36832,18 58,26	221,26 0,35	- -	15 км.
133	&С111-1493-1-В1 варіант 2	Утеплювач каучуковий самоклейка б=13мм	м2	20,44	313,46 6407,12	310,00 6336,40	0,66 13,49	2,8 57,23	https://proekt24.com/ua/p122949188-vspenennyj-kauchuk-samokleyuschijsya.html 15 км.
134	+С111-1513	Електроди, діаметр 4 мм, марка Э42	т	0,0025224	120225,21 303,26	120000,00 302,69	225,21 0,57	- -	15 км.
135	С111-1522	Електроди, діаметр 5 мм, марка Э42А	т	0,00007	38747,56 2,71	37628,91 2,63	358,89 0,03	759,76 0,05	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
136	С111-1561	Бітуми нафтові дорожні МГ і СГ, рідкі	т	0,23	18800,1 4324,02	17822,98 4099,29	608,49 139,95	368,63 84,78	30 км.
137	+С111-1604	Папір шліфувальний	м2	31,64086	223,38 7067,94	223,35 7066,99	0,03 0,95	- -	15 км.
138	С111-1608	Дрантя	кг	7,10834	12,11 86,08	11,10 78,90	0,77 5,47	0,24 1,71	30 км.
139	С111-1623	Грунтовки олійні, готові до застосування	т	0,0001425	205272,26 29,25	200722,59 28,60	524,72 0,07	4024,95 0,58	30 км.
140	+С111-1624-2	Грунтовка глибокого проникнення	л	308,52831	45,42 14013,36	45,00 13883,77	0,42 129,59	- -	15 км.
141	+С111-1631	Замазка захисна	кг	3,8	113,42 431,00	113,09 429,74	0,33 1,26	- -	15 км.
142	+С111-1638	Круги армовані абразивні відрізні, діаметр 180х3 мм	шт	3,739116	168,64 630,56	168,56 630,27	0,08 0,29	- -	15 км.
143	С111-1658	Лак бітумний, марка БТ-123	т	0,000021	112231,09 2,36	109434,85 2,30	595,63 0,01	2200,61 0,05	30 км.
144	С111-1668	Оліфа натуральна	кг	0,41254	225,42 92,99	220,46 90,95	0,54 0,22	4,42 1,82	30 км.
145	&С111-1678-1-И варіант 1	Гідропароізоляційна стрічка	1м	3,16	20,97 66,27	20,40 64,46	0,16 0,51	0,41 1,30	<03.02.2023> <01.06.2022>
146	+С111-1683	Стрічка поліетиленова з липким шаром, марка А	кг	1,66	555,15 921,55	554,73 920,85	0,42 0,70	- -	15 км.
147	С111-1702	Мастика бітумна	т	0,07206	19295,45 1390,43	18382,94 1324,67	534,17 38,49	378,34 27,27	30 км.
148	&С111-1722-В3 варіант 1	Кутики опоряджувальні	м	14,79	161,51 2388,73	158,00 2336,82	0,34 5,03	3,17 46,88	30 км.
149	С111-1724	Плитки плінтусні	м	338,35	53,02 17939,32	51,04 17269,38	0,94 318,05	1,04 351,89	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
150	+С111-1726 варіант 1	Плитки керамічні для стін	м2	104,939	638,34 66986,76	630,00 66111,57	8,34 875,19	- -	15 км.
151	+С111-1809 варіант 1	Сталь кругла	т	0,015555	48772,49 758,66	48595,97 755,91	176,52 2,75	- -	15 км.
152	+С111-1809 варіант 3	Сталь кругла	т	0,0138	42441,24 585,69	42264,72 583,25	176,52 2,44	- -	<01.03.2021> 15 км.
153	&С111-1831-1	Профіль CD	м	152,181	31,51 4795,22	31,00 4717,61	0,28 42,61	0,23 35,00	https://epicentrk.ua/ua/shop/profil-dlya-gipsokartona/filter/prop_5098-is-cd9a733da5ba6d7afa9f5f8841ca8943-or-6da6107937e4d831af1575f5e076224a/apply/ 30 км.
154	&С111-1831-2	Профіль UD	м	209,306	31,51 6595,23	31,00 6488,49	0,28 58,61	0,23 48,13	https://epicentrk.ua/ua/shop/profil-dlya-gipsokartona/fs/tip-ud-napravlyayushchiy-potolochnyy/ 30 км.
155	+С111-1844-1 варіант 1	Кутик перфорований алюмінієвий 30х30 мм	м	255	28,63 7300,65	28,00 7140,00	0,07 17,85	0,56 142,80	https://epicentrk.ua/shop/ugolok-alyuminievyy-evro-3-m-.html 30 км.
156	&С111-1844-1-39-В1 варіант 3	Решітка вентиляційна регульована 150х150 мм 2535-1	шт	7	183,22 1282,54	180,00 1260,00	1,59 11,13	1,63 11,41	https://gsn.net.ua/catalog/odnoryadnyye-vent-reshetki/2535-1/ 15 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
157	&C111-1844-1-39-В1 варіант 7	Решітка вентиляційна регульована 150х100 мм 2535-1	шт	24	161,03 3864,72	158,00 3792,00	1,59 38,16	1,44 34,56	https://gsn.net.ua/catalog/odnoryadnyye-vent-reshetki/2535-1/ 15 км.
158	&C111-1844-1-39-В1 варіант 8	Решітка вентиляційна зовнішня 450х800 мм 3070-1Н	шт	1	1771,39 1771,39	1754,00 1754,00	1,59 1,59	15,8 15,80	https://gsn.net.ua/catalog/naruzhnyye-vent-reshetki/3070-1H/ 15 км.
159	&C111-1844-1-39-В1 варіант 9	Решітка вентиляційна зовнішня 450х600 мм 3070-1Н	шт	1	1404,11 1404,11	1390,00 1390,00	1,59 1,59	12,52 12,52	https://gsn.net.ua/catalog/naruzhnyye-vent-reshetki/3070-1H/ 15 км.
160	&C111-1844-1-39-В1 варіант 10	Решітка вентиляційна радіальна 200х100 мм 3030-1R	шт	6	358,79 2152,74	354,00 2124,00	1,59 9,54	3,2 19,20	https://gsn.net.ua/catalog/radialnyye-vent-reshetki/3030-1R/ 15 км.
161	&C111-1844-1-39-В1 варіант 11	Грибок Д=200	шт	1	243,76 243,76	240,00 240,00	1,59 1,59	2,17 2,17	https://ventmix.com.ua/ua/p1164559608-gribok-200-otsinkovannoj.html 15 км.
162	&C111-1844-1-39-В1 варіант 12	Грибок Д=160	шт	1	183,22 183,22	180,00 180,00	1,59 1,59	1,63 1,63	https://ventmix.com.ua/ua/p1164558905-gribok-160-otsinkovannoj.html 15 км.
163	С111-1846	Болти анкерні	т	0,0008	54485,28 43,59	53115,42 42,49	301,52 0,24	1068,34 0,86	30 км.
164	+С111-1848	Болти будівельні з гайками та шайбами	т	0,02842334	138080,48 3924,71	137894,55 3919,42	185,93 5,29	- -	15 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
165	+С111-1848 варіант 1	Болти будівельні з гайками та шайбами	т	0,00051	140962,77 71,89	137894,55 70,33	304,24 0,16	2763,98 1,40	30 км.
166	+С111-1849	Гвинти самонарізні, марка СМ1-35	т	0,0011951	394359,09 471,30	394174,82 471,08	184,27 0,22	- -	15 км.
167	+С111-1851 варіант 1	Шурупи самонарізні	шт	3	0,32 0,96	0,30 0,90	0,01 0,03	0,01 0,03	<03.02.2023> <01.06.2022> 30 км.
168	+С111-1851 варіант 3	Анкерні кріпильні елементи	шт	6	21,43 128,58	21,00 126,00	0,01 0,06	0,42 2,52	<09.08.2022> <01.06.2022> 30 км.
169	С111-1853-3	Цвяхи будівельні 3,0х80 мм	т	0,00085	25789,56 21,92	24979,64 21,23	304,24 0,26	505,68 0,43	30 км.
170	&С111-1867-15 варіант 1	Кліпса монтажна	шт	60	1,22 73,20	1,12 67,20	0,1 6,00	- -	<29.06.2018> 15 км.
171	С111-1895	Шпаклівка клейова	т	0,000969	18887,01 18,30	17949,42 17,39	567,26 0,55	370,33 0,36	30 км.
172	+С111-2000-1 варіант 2	Клей для плитки Cerezit CM 117	кг	540,28	17,12 9249,59	16,84 9098,32	0,28 151,27	- -	15 км.
173	+С111-2000-3	Клеюча суміш для керамограніту Ceresit CM 12	кг	2382,77	24,28 57853,66	24,00 57186,48	0,28 667,18	- -	15 км.
174	+С111-2001-1 варіант 2	Кольоровий шов 2-5мм Ceresit CE 33 СУПЕР	кг	148,83148	110,28 16413,14	110,00 16371,46	0,28 41,68	- -	15 км.
175	+С111-2001-2	Еластичний водостійкий кольоровий шов до 5 мм Ceresit CE 40 aguastatic	кг	47,0667	107,65 5066,73	107,37 5053,55	0,28 13,18	- -	15 км.
176	&С111-2002-5-4 варіант 1	Клей монтажний	л	3,156	395,29 1247,54	395,00 1246,62	0,29 0,92	- -	<29.06.2018> 15 км.
177	С111-2011-1	Суміш ППС (для приклеювання пінополістирольних плит) Ceresit CT 83	кг	1732,8	10,8 18714,24	10,07 17449,30	0,52 901,06	0,21 363,88	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
178	С111-2012-2	Штукатурка декоративна (короїд) Ceresit CT 35	кг	244,08	18,54 4525,24	17,66 4310,45	0,52 126,92	0,36 87,87	30 км.
179	+С111-2014-6	Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	478,362	41,12 19670,25	40,83 19531,52	0,29 138,73	- -	15 км.
180	+С111-2014-8	Антимікробна грунтовка Ceresit CT 99	л	94,617	192,83 18245,00	192,54 18217,56	0,29 27,44	- -	15 км.
181	+С111-2015-3	Шпатлівка полімерцементна армована Ceresit CT 29	кг	767,718	9,08 6970,88	8,79 6748,24	0,29 222,64	- -	15 км.
182	+С111-2015-4	Гіпсова шпаклівка фінішна Ceresit CT 126	кг	4013,838	17,95 72048,39	17,66 70884,38	0,29 1164,01	- -	15 км.
183	+С111-2016-8	Інтер'єрна акрилова фарба (ПРЕМІУМ) Ceresit CT 52	л	459,148	168,37 77306,75	168,00 77136,86	0,37 169,89	- -	15 км.
184	С112-8	Лісоматеріали круглі хвойних порід для будівництва, довжина 3-6,5 м, діаметр 14-24 см	м3	0,12	2752,78 330,33	2428,16 291,38	270,64 32,48	53,98 6,47	30 км.
185	+С112-73 варіант 1	Дошки необрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, усі ширини, товщина 25 мм, III сорт	м3	0,000056	7175,75 0,40	6802,53 0,38	232,52 0,01	140,7 0,01	<01.06.2022> 30 км.
186	+С112-82	Дошки необрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, усі ширини, товщина 44 мм і більше, IV сорт	м3	0,817512	2910,34 2379,24	2774,93 2268,54	135,41 110,70	- -	15 км.
187	С112-138	Дошки необрізні з хвойних порід, довжина 2-3,75 м, усі ширини, товщина 32, 40 мм, IV сорт	м3	0,03603	2762,49 99,53	2475,80 89,20	232,52 8,38	54,17 1,95	30 км.
188	+С113-138	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 57 мм, товщина стінки 3 мм	м	48	235,94 11325,12	233,08 11187,84	1,1 52,80	1,76 84,48	https://kt-stal.com.ua/ua/products/truba-kruglaya-vgp-2/truba-el-sv/truba-el-sv-57 30 км.
189	&С113-1048-1 варіант 1	Заглушки для підвіконь	шт	2	30,76 61,52	30,00 60,00	0,16 0,32	0,6 1,20	<03.02.2023> <01.06.2022>

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
190	+С113-1079 варіант 1	Вварне сідло PPR 90/32	шт	1	60,96 60,96	59,00 59,00	0,76 0,76	1,2 1,20	https://teplota.ua/shop/blue-ocean-vvarnoe-sedlo-9032-vop.html 30 км.
191	+С113-1689	Труби поліпропіленові PN 20 для гарячої води і опалення діам. 20х3,4 мм	м	29	47 1363,00	46,00 1334,00	0,08 2,32	0,92 26,68	https://sanpid.com/ua/polipropilenovi-tf/polipropilenovi-truby/p/sort_by/field_product_new_price_value/product_category/0__787--1__146 30 км.
192	+С113-1690	Труби поліпропіленові PN 20 для гарячої води і опалення діам. 25х4,2 мм	м	4	72,57 290,28	71,00 284,00	0,15 0,60	1,42 5,68	https://sanpid.com/ua/polipropilenovi-tf/polipropilenovi-truby/p/sort_by/field_product_new_price_value/product_category/0__787--1__146 30 км.
193	+С113-1695 варіант 1	Труби поліпропіленові Fieber Basalt Plus діам. 75х8,4мм	м	7	951,16 6658,12	931,00 6517,00	1,51 10,57	18,65 130,55	https://www.teplo-tehnika.com.ua/polipropilenovie-trubi-WAVIN-Ekoplastik-Fiber-Basalt-PLUS-75.html 30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
194	+С113-1695 варіант 2	Труби поліпропіленові PN 20 для гарячої води і опалення діам. 90х10,1мм	м	14	1231,66 17243,24	1206,00 16884,00	1,51 21,14	24,15 338,10	https://teplota.ua/shop/truba-ppr-ekoplastik-fiber-basalt-plus-armirovannaya-90h32p.html 30 км.
195	+С113-1697 варіант 1	Труба поліпропіленова PPR тип FIBER BASALT PLUS PN20 Дн 20х2,8 мм	м	10	77,6 776,00	76,00 760,00	0,08 0,80	1,52 15,20	https://www.teplo-tehnika.com.ua/otopitelnaya-tehnika/polipropilenovye-truby&filter_price=24-1204&filter_man=116 30 км.
196	+С113-1698 варіант 1	Труба поліпропіленова PPR тип FIBER BASALT PLUS PN20, Дн 25х3,5 мм	м	8	110,31 882,48	108,00 864,00	0,15 1,20	2,16 17,28	https://www.teplo-tehnika.com.ua/otopitelnaya-tehnika/polipropilenovye-truby&filter_price=24-1204&filter_man=116&filter=284 30 км.
197	+С113-1699 варіант 1	Труба поліпропіленова PPR тип FIBER BASALT PLUS PN20, Дн 32х4,4 мм	м	54	177,71 9596,34	174,00 9396,00	0,23 12,42	3,48 187,92	https://www.teplo-tehnika.com.ua/otopitelnaya-tehnika/polipropilenovye-truby&filter_price=24-1204&filter_man=116&filter=284 30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
198	+С113-1700 варіант 1	Труба поліпропіленова PPR тип FIBER BASALT PLUS PN20, Дн 40х5,5мм	м	64	262,53 16801,92	257,00 16448,00	0,38 24,32	5,15 329,60	https://www.teplo-tehnika.com.ua/otopitelnaya-tehnika/polipropilenovye-truby&filter_price=24-1204&filter_man=116&filter=28430 км.
199	+С113-1702 варіант 1	Труба поліпропіленова PPR тип FIBER BASALT PLUS PN20, Дн 63х8,6 мм	м	26	678,43 17639,18	664,00 17264,00	1,13 29,38	13,3 345,80	https://www.teplo-tehnika.com.ua/otopitelnaya-tehnika/polipropilenovye-truby&filter_price=24-1204&filter_man=116&filter=28430 км.
200	+С113-1705 варіант 1	Коліно 90 град. із поліпропілену діам. 20 мм	шт	12	11,3 135,60	11,00 132,00	0,08 0,96	0,22 2,64	https://www.teplo-tehnika.com.ua/otopitelnaya-tehnika/fitingi-dlya-trub-ru&filter_price=3-8414&filter=53530 км.
201	+С113-1706 варіант 1	Коліно 90 град. із поліпропілену діам. 25 мм	шт	10	13,34 133,40	13,00 130,00	0,08 0,80	0,26 2,60	https://www.teplo-tehnika.com.ua/otopitelnaya-tehnika/fitingi-dlya-trub-ru&filter_price=3-8369&filter_man=158&filter=53530 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
202	+С113-1707 варіант 1	Коліно 90 град. із поліпропілену діам. 32 мм	шт	40	20,48 819,20	20,00 800,00	0,08 3,20	0,4 16,00	https://www.teplo-tehnika.com.ua/otopitelnaya-tehnika/fitingi-dlya-trub-ru&filter_price=3-8369&filter_man=158&filter=53530 км.
203	+С113-1708	Коліно 90 град. із поліпропілену діам. 40 мм	шт	6	47 282,00	46,00 276,00	0,08 0,48	0,92 5,52	https://www.teplo-tehnika.com.ua/otopitelnaya-tehnika/fitingi-dlya-trub-ru&filter_price=3-8369&filter_man=158&filter=53530 км.
204	+С113-1710	Коліно 90 град. із поліпропілену діам. 63 мм	шт	2	157,16 314,32	154,00 308,00	0,08 0,16	3,08 6,16	https://www.teplo-tehnika.com.ua/otopitelnaya-tehnika/fitingi-dlya-trub-ru&filter_price=3-8369&filter_man=158&filter=53530 км.
205	+С113-1711	Коліно 90 град. із поліпропілену діам. 75 мм	шт	5	182,66 913,30	179,00 895,00	0,08 0,40	3,58 17,90	https://teplota.ua/catalog/list/fittings-made-of-polypropylene?filter%5B%5D=11895&filter%5B%5D=11863 30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
206	+С113-1711 варіант 1	Коліно 90 град. із поліпропілену діам. 90 мм	шт	2	309,14 618,28	303,00 606,00	0,08 0,16	6,06 12,12	https://teplota.ua/shop/ugolok-iz-ppr-thermo-alliance-90-90-artdse008p.html 30 км.
207	+С113-1733 варіант 1	Коліно МРВ 20х1/2"	шт	2	90,86 181,72	89,00 178,00	0,08 0,16	1,78 3,56	https://www.teplo-tehnika.com.ua/ugolok-ppr-ekoplastik-20h1-2-vr-ru.html 30 км.
208	+С113-1737	Трійник із поліпропілену діам. 20 мм	шт	9	12,32 110,88	12,00 108,00	0,08 0,72	0,24 2,16	https://www.teplo-tehnika.com.ua/otopitelnaya-tehnika/fitingi-dlya-trub-ru&filter_price=3-8414&filter=532 30 км.
209	+С113-1738	Трійник із поліпропілену діам. 25 мм	шт	1	16,4 16,40	16,00 16,00	0,08 0,08	0,32 0,32	https://www.teplo-tehnika.com.ua/otopitelnaya-tehnika/fitingi-dlya-trub-ru&filter_price=3-8414&filter=532 30 км.
210	+С113-1739	Трійник із поліпропілену діам. 32 мм	шт	7	30,68 214,76	30,00 210,00	0,08 0,56	0,6 4,20	https://www.teplo-tehnika.com.ua/otopitelnaya-tehnika/fitingi-dlya-trub-ru&filter_price=3-8591&filter=532 30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
211	+С113-1746 варіант 1	Трійник редукційний із поліпропілену діам. 25х20 мм	шт	5	17,42 87,10	17,00 85,00	0,08 0,40	0,34 1,70	https://www.teplo-tehnika.com.ua/otopitelnaya-tehnika/fitingi-dlya-trub-ru&filter_price=3-8414&filter=530 30 км.
212	+С113-1747 варіант 2	Трійник редукційний із поліпропілену діам. 32х20х25 мм	шт	36	92,9 3344,40	91,00 3276,00	0,08 2,88	1,82 65,52	https://www.teplo-tehnika.com.ua/troynik-ppr-ekoplastik-32h25h20-bokovoy-ru.html 30 км.
213	+С113-1750	Трійник редукційний із поліпропілену діам. 40х25 мм	шт	2	74,57 149,14	73,00 146,00	0,11 0,22	1,46 2,92	https://www.teplo-tehnika.com.ua/otopitelnaya-tehnika/fitingi-dlya-trub-ru&filter_price=3-8414&filter=530 30 км.
214	+С113-1751	Трійник редукційний із поліпропілену діам. 40х32 мм	шт	5	76,61 383,05	75,00 375,00	0,11 0,55	1,5 7,50	https://www.teplo-tehnika.com.ua/otopitelnaya-tehnika/fitingi-dlya-trub-ru&filter_price=3-8414&filter=530 30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
215	+С113-1757	Трійник редукційний із поліпропілену діам. 63х32 мм	шт	10	254,21 2542,10	249,00 2490,00	0,23 2,30	4,98 49,80	https://www.teplo-tehnika.com.ua/otopitelnaya-tehnika/fitingi-dlya-trub-ru&filter_price=3-8369&filter_man=158&filter=530 30 км.
216	+С113-1761 варіант 1	Трійник редукційний із поліпропілену діам. 75х63 мм	шт	1	188,93 188,93	185,00 185,00	0,23 0,23	3,7 3,70	https://troynik.kiev.ua/ua/p1064597190-trojnik-ppr-reduktsionnyj.html 30 км.
217	+С113-1778	Перехід редукційний /редукція/ діам. 32х25 мм	шт	1	24,71 24,71	24,00 24,00	0,23 0,23	0,48 0,48	https://www.teplo-tehnika.com.ua/otopitelnaya-tehnika/fitingi-dlya-trub-ru&filter_price=3-8369&filter_man=158&filter=524 30 км.
218	+С113-1781	Перехід редукційний /редукція/ діам. 40х32 мм	шт	1	29,81 29,81	29,00 29,00	0,23 0,23	0,58 0,58	https://www.teplo-tehnika.com.ua/otopitelnaya-tehnika/fitingi-dlya-trub-ru&filter_price=3-8369&filter_man=158&filter=524 30 км.
219	+С113-1786	Перехід редукційний /редукція/ діам. 63х40 мм	шт	1	93,05 93,05	91,00 91,00	0,23 0,23	1,82 1,82	https://www.teplo-tehnika.com.ua/mufta-ppr-ekoplastik-63h40-ru.html 30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
220	+С113-1788	Перехід редукційний /редукція/ діам. 75х40 мм	шт	1	93,05 93,05	91,00 91,00	0,23 0,23	1,82 1,82	https://www.teplo-tehnika.com.ua/mufta-ppr-ekoplastik-63h40-ru.html 30 км.
221	+С113-1792 варіант 1	Муфта діам. 20 мм	шт	2	9,26 18,52	9,00 18,00	0,08 0,16	0,18 0,36	https://www.teplo-tehnika.com.ua/otopitelnaya-tehnika/fitingi-dlya-trub-ru&filter_price=3-8414&filter_man=158&filter=526 30 км.
222	+С113-1802	Муфта із внутрішньою різьбою діам. 25х3/4" мм	шт	1	99,02 99,02	97,00 97,00	0,08 0,08	1,94 1,94	https://www.teplo-tehnika.com.ua/mufta-ppr-ekoplastik-25h3-4-vr-ru.html 30 км.
223	+С113-1804	Муфта із внутрішньою різьбою діам. 32х1" мм	шт	20	236,72 4734,40	232,00 4640,00	0,08 1,60	4,64 92,80	https://teplota.ua/catalog/list/fittings-made-of-polypropylene?brand%5B%5D=152&filter%5B%5D=11889&filter%5B%5D=11868 30 км.
224	+С113-1805	Муфта із внутрішньою різьбою діам. 40х1 1/4" мм	шт	2	622,28 1244,56	610,00 1220,00	0,08 0,16	12,2 24,40	https://teplota.ua/catalog/list/fittings-made-of-polypropylene?brand%5B%5D=152&filter%5B%5D=11889&filter%5B%5D=11868 30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
225	+С113-1807 варіант 1	Муфта із внутрішньою різьбою діам. 75х2_1/2" мм	шт	2	2232,86 4465,72	2189,00 4378,00	0,08 0,16	43,78 87,56	https://teplota.ua/catalog/list/fittings-made-of-polypropylene?brand%5B%5D=152&filter%5B%5D=11889&filter%5B%5D=11868 30 км.
226	+С113-1807 варіант 2	Муфта із внутрішньою різьбою діам. 90х3" мм	шт	2	2662,28 5324,56	2610,00 5220,00	0,08 0,16	52,2 104,40	https://teplota.ua/catalog/list/fittings-made-of-polypropylene?brand%5B%5D=152&filter%5B%5D=11889&filter%5B%5D=11868 30 км.
227	+С113-1808	Муфта із зовнішньою різьбою діам. 20х1/2" мм	шт	12	78,74 944,88	78,00 936,00	0,04 0,48	0,7 8,40	https://www.teplo-tehnika.com.ua/mufta-ppr-ekoplastik-20h1-2-nr-ru.html 15 км.
228	&С113-1838-И варіант 1	Різьба коротка сталева Ду 20	шт	1	14,36 14,36	14,00 14,00	0,08 0,08	0,28 0,28	30 км.
229	&С113-1838-И варіант 2	Різьба коротка сталева Ду 25	шт	20	17,42 348,40	17,00 340,00	0,08 1,60	0,34 6,80	https://epicentrk.ua/ua/shop/rezba-sta-stalnaya-korotkaya-du-25.html 30 км.
230	&С113-1838-И варіант 3	Різьба коротка сталева Ду 40	шт	2	34,76 69,52	34,00 68,00	0,08 0,16	0,68 1,36	https://epicentrk.ua/ua/shop/rezba-naruzhnaya-sta-korotkaya-stal-40.html 30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
231	&C113-1838-И варіант 4	Різьба коротка сталева Ду 65	шт	2	64,57 129,14	63,22 126,44	0,08 0,16	1,27 2,54	https://2017.com.ua/truboprovodnya_armatura/stal/fitingi_stalnyye/rezba_stalnaya_korotkaya_65.html 30 км.
232	&C113-1838-И варіант 5	Різьба коротка сталева Ду 80	шт	2	91,88 183,76	90,00 180,00	0,08 0,16	1,8 3,60	https://pbg.com.ua/rezba-korotkaya-stalnaya-du-80/ 30 км.
233	+C113-1873-1А	Кран кульовий із поліпропілену діам. 20 мм	шт	13	350,94 4562,22	350,90 4561,70	0,04 0,52	- -	https://epicentrk.ua/ua/shop/kran-sharovoy-ekoplastik-20-mm.html 15 км.
234	+C113-1873-1А варіант 1	Кран кульовий із поліпропілену діам. 20 мм	шт	20	357,99 7159,80	350,90 7018,00	0,07 1,40	7,02 140,40	https://epicentrk.ua/ua/shop/kran-sharovoy-ekoplastik-20-mm.html 30 км.
235	&C113-2109-В1-Л варіант 3	Мережевий фільтр на 4 розетки, 3м	шт	1	349,04 349,04	349,00 349,00	0,04 0,04	- -	15 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
236	&C113-2129-1-16 варіант 3	Шафа металеа для універсальної установки, з пристроєм для запирання, розм. 300x200x150мм RH321	шт	1	860,41 860,41	860,00 860,00	0,41 0,41	- -	https://principal.ua/p1239578624-schit-metallicheskij-ip40.html?source=merchant_center&gclid=Cj0KCQjwho-lBhC_ARIsAMpgMocbz1l6mtBDCcoA3HM-HJ697yAhTnFldMXaWrENo5pHbRBkVJsBC_QaApepEALw_wcB 15 км.
237	&C113-2129-1-16 варіант 5	Шафа металева з віконцем	шт	1	860,41 860,41	860,00 860,00	0,41 0,41	- -	https://principal.ua/p1239578624-schit-metallicheskij-ip40.html?source=merchant_center&gclid=Cj0KCQjwho-lBhC_ARIsAMpgMocbz1l6mtBDCcoA3HM-HJ697yAhTnFldMXaWrENo5pHbRBkVJsBC_QaApepEALw_wcB 15 км.
238	+C113-2154 варіант 1	Кран кульовий New Mini FADO Д=15x1/2"	шт	12	234,04 2808,48	234,00 2808,00	0,04 0,48	- -	15 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
239	+С113-2154 варіант 2	Монокран для умивальника	шт	5	319,04 1595,20	319,00 1595,00	0,04 0,20	- -	https://plum-bing.com.ua/ru/kran-vodorozbirniy-monokran-frap-f521-latunniy/?gad=1&gclid=Cj0KCQjw3JanBhCPARIsAJpXTx6BaVThk1gnJLHUsI9NQE9TsFI8E6lmQZVr4ExyCIe7nFDgFfgivdkaAig_EALw_wcB 15 км.
240	+С113-2226 варіант 1	Труби поліпропіленові Magnaplast для внутрішньої каналізації діам. 50 мм	м	7	138,29 968,03	137,00 959,00	0,06 0,42	1,23 8,61	https://teplopro.com.ua/truby-i-soedineniya/vnutrennyaya-kanalizaciya/truba-kanalizacionnaya-magnaplast-htplus-50h18h1000-mm 15 км.
241	+С113-2227 варіант 3	Труби поліпропіленові Magnaplast для внутрішньої каналізації діам. 110 мм	м	14	413,77 5792,78	410,00 5740,00	0,08 1,12	3,69 51,66	https://teplopro.com.ua/truby-i-soedineniya/vnutrennyaya-kanalizaciya/truba-kanalizacionnaya-magnaplast-htplus-110h27h1000-mm 15 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
242	+С113-2235	Коліна каналізаційні 45 град. із поліпропілену діам. 50 мм	шт	2	35,71 71,42	35,70 71,40	0,01 0,02	- -	https://epicentrk.ua/shop/otvod-pp-50-45.html 15 км.
243	+С113-2236	Коліна каналізаційні 45 град. із поліпропілену діам. 110 мм	шт	8	87,81 702,48	87,80 702,40	0,01 0,08	- -	https://epicentrk.ua/shop/otvod-pp-110-45.html 15 км.
244	+С113-2243	Коліна каналізаційні 90 град. із поліпропілену діам. 50 мм	шт	3	38,19 114,57	38,18 114,54	0,01 0,03	- -	15 км.
245	+С113-2244	Коліна каналізаційні 90 град. із поліпропілену діам. 110 мм	шт	3	103,49 310,47	103,48 310,44	0,01 0,03	- -	https://armashop.ua/ua/troynik-dlya-vnutrenney-kanalizatsii-87-magnaplast-htplus-htea-110-mm/ 15 км.
246	+С113-2256	Трійники каналізаційні 45 град. із поліпропілену діам. 110х50 мм	шт	1	131,04 131,04	131,00 131,00	0,04 0,04	- -	https://epicentrk.ua/shop/mplc-trijnik-vnutrisnij-ostendorf-ht-safe-f110-mm-x45-sw-14845-1edfa5ea-cccf-6156-9d53 - dface35d8faa.html 15 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
247	+С113-2257	Трійники каналізаційні 45 град. із поліпропілену діам. 110х110 мм	шт	6	166,04 996,24	166,00 996,00	0,04 0,24	- -	https://epicentrk.ua/shop/mplc-trijnik-vnutrisnij-ostendorf-ht-safe-f110-mm-x45-sw-70567-1edfa5ea-ccf1-66ac-a943 - dface35d8faa.html 15 км.
248	+С113-2263	Трійники каналізаційні 90 град. із поліпропілену діам. 50х50 мм	шт	4	74,39 297,56	74,35 297,40	0,04 0,16	- -	https://armashop.ua/ua/troynik-dlya-vnutrenney-kanalizatsii-87-magnaplast-htplus-htea-50-mm/ 15 км.
249	+С113-2266	Трійники каналізаційні 90 град. із поліпропілену діам. 110х110 мм	шт	6	166,82 1000,92	166,78 1000,68	0,04 0,24	- -	https://armashop.ua/ua/troynik-dlya-vnutrenney-kanalizatsii-87-magnaplast-htplus-htea-110-mm/ 15 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
250	+С113-2280	Редукції /перехідники/ до каналізаційних труб із поліпропілену діам. 110х50 мм	шт	1	64,24 64,24	62,90 62,90	0,08 0,08	1,26 1,26	https://epicentrk.ua/ua/shop/reduktsiya-pp-110-50.html?gclid=CjwKCAjwivemBhBhEiwAJxNWN_Vl2eQ5IWsiMqlXkKajCw4tYD1aCoQag81X-jNi-tGHPc6_wg2uIRoCygMQAvD_BwE 30 км.
251	+С113-2280 варіант 1	Заглушка 110 НТМ Magnaplast	шт	2	66,38 132,76	65,00 130,00	0,08 0,16	1,3 2,60	https://teplopro.com.ua/truby-i-soedineniya/vnutrennyaya-kanalizaciya/zaglushka-vnutrennej-kanalizacii-magnaplast-htplus-110 30 км.
252	+С113-2296 варіант 1	Патч-корд литий UTP 5e 1 м PP12-1.0M/BK Cablexpert Black	шт	1	51,08 51,08	50,00 50,00	0,08 0,08	1 1,00	https://rozetka.com.ua/cablexpert_pp12_1m_bk/p15852189/ 30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
253	+C113-2296 варіант 2	HDMI кабель 2 м	шт	1	243,86 243,86	239,00 239,00	0,08 0,08	4,78 4,78	https://comfy.ua/kabel-hdmi-ugreen-hdmi-m-m-2-0-m-v2-0-cafule-4k-hd104-black-10107.html?gclid=Cj0KCQjw_5unBhCMARIsACZyzS2y1VL_W1gTvLhAK8ue7L8-MlpPwWzwkHHIoSmZ7dz-Jhat3DF4dgaAgLcEALw_wcB 30 км.
254	&C114-37-2	Склосітка	м2	103,96	44,65 4641,81	43,38 4509,78	0,39 40,54	0,88 91,49	https://epicentrk.ua/ua/shop/mplc-sitka-fasadna-ceresit-ct325-160-g-m2-1ed431ae-2100-6a20-98a8-a99e158ce2ca.html?gclid=CjwKCAjwloynBhBbEiwAGY25dGWZJVlh2T3RIrYV9ekQp8vsjktv9oJbJ_BCSrOTDjdL6FGTA6FlwRoCK8YQAvD_BwE 30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
255	&C114-98-3 варіант 1	Пінополістірол екструдований 50 мм	м2	362,406	300,71 108979,11	293,94 106525,62	0,87 315,29	5,9 2138,20	https://epicentrk.ua/ua/shop/ekstruzionnyy-penopolistirol-ecoboard-1200x550x50mm.html 30 км.
256	+C115-125	Плакат попереджувальний	шт	1	342,14 342,14	341,48 341,48	0,66 0,66	- -	15 км.
257	&C118-37-2-8 варіант 1	Короб пластиковий ел.монтажний 16х16мм	м	10,1	11,82 119,38	11,62 117,36	0,2 2,02	- -	https://axiomplus.com.ua/plastikovyie-kabel-kanalyi-i-koroba-dlya-provodov/product-67554/ 15 км.
258	&C118-37-2-18 варіант 1	Кабель-канал, негорючий, 40х20мм ДКС	м	80,8	100,78 8143,02	98,49 7957,99	0,31 25,05	1,98 159,98	https://klaster.ua/shop/kabelnye-seti/kabelnye-kanaly/koroba/minikanal-dks-tmc-40x17-belyy-00351/ 30 км.
259	&C118-37-3-15-1 варіант 1	Кабель-канал, негорючий, 20х20мм	м	606	28,56 17307,36	27,90 16907,40	0,1 60,60	0,56 339,36	https://allelectro.com.ua/kabelnyj-kanal/kabelkanal-20x20-mm/ 30 км.
260	+C121-783	Металоконструкції індивідуальні	т	0,0922	103118,65 9507,54	102897,47 9487,15	221,18 20,39	- -	15 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
261	+С123-201 варіант 1	Дверні блоки металеві протипожежні	м2	7,92	9515,21 75360,46	9507,14 75296,55	8,07 63,91	- -	https://euroservis.com.ua/ua/dveri-protivopozharnye-metallicheskie-glukhie-dmp-ei60-2-2100kh1000-antipanika-evrostandart/ 15 км.
262	+С123-201 варіант 9	Дверні блоки металеві не утеплені	м2	21,09	7106,94 149885,36	7040,00 148473,60	14,03 295,89	52,91 1115,87	30 км.
263	+С123-201 варіант 10	Дверні блоки вхідні	м2	6,14	16134,14 99063,62	16000,00 98240,00	14,03 86,14	120,11 737,48	30 км.
264	+С123-357 варіант 1	Наличники	м	204,848	96,09 19683,84	96,00 19665,41	0,09 18,43	- -	15 км.
265	+С123-382 варіант 1	Відливи з оцинкованої сталі, ширина 100-200 мм	м	1,3	115,48 150,12	112,00 145,60	1,22 1,59	2,26 2,93	<03.02.2023> <01.06.2022> 30 км.
266	+С123-382 варіант 2	Дошки підвіконні ПВХ	м	1,428	689,74 984,95	675,00 963,90	1,22 1,74	13,52 19,31	<03.02.2023> <01.06.2022> 30 км.
267	&С130-231-3 варіант 1	Гнучка вставка C-GKV-50-25	шт	4	858,22 3432,88	858,00 3432,00	0,22 0,88	- -	https://smartvent.com.ua/ua/p1129773480-gibkaya-vstavka-ssk.html 15 км.
268	&С130-231-3 варіант 2	Клапан зворотній C-KOL-50-25	шт	1	2010,15 2010,15	1992,00 1992,00	0,22 0,22	17,93 17,93	https://smartvent.com.ua/ua/p1114272797-klapan-kanalnyj-ssk.html 15 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
269	&C130-376-1 варіант 1	Канальний повітряний клапан C-GMK-P-40-20-HD	шт	1	1864,85 1864,85	1848,00 1848,00	0,22 0,22	16,63 16,63	https://ccktm.prom.ua/ua/p312075393-klapan-vozdushnyj-gmk.html 15 км.
270	&C130-376-1 варіант 6	Канальний повітряний клапан C-GMK-P-15-15-HD	шт	2	1737,72 3475,44	1722,00 3444,00	0,22 0,44	15,5 31,00	https://ccktm.prom.ua/ua/p94168147-klapan-vozdushnyj-gmk.html 15 км.
271	&C130-376-1 варіант 8	Канальний повітряний клапан C-GMK-P-30-20-HD	шт	1	1864,85 1864,85	1848,00 1848,00	0,22 0,22	16,63 16,63	15 км.
272	&C130-376-1 варіант 9	Канальний повітряний клапан C-GMK-P-20-15-HD	шт	1	1737,72 1737,72	1722,00 1722,00	0,22 0,22	15,5 15,50	15 км.
273	&C130-376-1 варіант 10	Канальний повітряний клапан C-GMK-P-25-15-HD	шт	1	1737,72 1737,72	1722,00 1722,00	0,22 0,22	15,5 15,50	15 км.
274	+C130-388 варіант 1	Клапан універсальний з ручним приводом C-REG-50-25-HD	шт	1	2026,55 2026,55	1980,00 1980,00	6,81 6,81	39,74 39,74	https://ccktm.prom.ua/ua/p311508701-pritochnyj-klapan-reg.html 30 км.
275	+C130-485-1 варіант 1	Комплект кронштейнів для монтажу секц. радіаторів	100шт	0,4	5111,36 2044,54	5000,00 2000,00	11,14 4,46	100,22 40,08	https://epicentrk.ua/ua/shop/mplc-kronshtein-dlya-radiatora-8kh170-para-1ebd899c-2e78-68e0-9dca-cb643b9d384c.html 30 км.
276	C130-532	Пісуари підлогові керамічні шамотовані [уринали] без арматури	шт	6	9623,38 57740,28	9395,25 56371,50	39,44 236,64	188,69 1132,14	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
277	&C130-617-1А варіант 1	Умивальник для людей з обмеженими можливостями	шт	1	9905,7 9905,70	9905,00 9905,00	0,7 0,70	- -	15 км.
278	&C130-617-1А варіант 2	Умивальник з п'єдесталом	шт	4	1230,7 4922,80	1230,00 4920,00	0,7 2,80	- -	15 км.
279	C130-638	Труби зливні із сталевих водогазопровідних оцинкованих труб, діаметр 32 мм	шт	6	403,91 2423,46	394,21 2365,26	1,78 10,68	7,92 47,52	30 км.
280	&C130-903-1 варіант 3	Унітаз керамічний в комплекті із сидінням та панелью змиву "Grohe"	шт	1	4936,63 4936,63	4932,00 4932,00	4,63 4,63	- -	15 км.
281	C130-1124	Повітроводи класу Н з тонколистової оцинкованої з неперервних ліній сталі товщиною 0,5 мм, круглого перерізу, діаметр до 200 мм	м2	14,7109	541,86 7971,25	529,39 7787,80	1,85 27,22	10,62 156,23	30 км.
282	+C130-1125	Повітроводи класу Н з тонколистової оцинкованої з неперервних ліній сталі товщиною 0,5 мм, прямокутного перерізу, розмір більшої сторони до 250 мм	м2	56,8	1001,52 56886,34	1000,00 56800,00	1,52 86,34	- -	15 км.
283	+C130-1128	Повітроводи класу Н з тонколистової оцинкованої з неперервних ліній сталі товщиною 0,7 мм, прямокутного перерізу, розмір більшої сторони від 300 до 1000 мм	м2	35,25	1351,52 47641,08	1350,00 47587,50	1,52 53,58	- -	15 км.
284	+C130-1168 варіант 1	Комплект для підключення радіатора, універсальний	шт	20	168,61 3372,20	165,00 3300,00	0,3 6,00	3,31 66,20	https://epicentrk.ua/ua/shop/montazhnyi-komplekt-dlia-radiatoriv-santerra-1-2-bez-kriplennia.html?gclid=CjwKCAjwloynBhBbEiwAGY25dHpL9sU7WLwa4p0c-XPNiYXowiq_hnrNXMFYidHfqpx7c15lVvgb-RoCSj0QAvD_BwE 30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
285	&C130-1186-3В варіант 1	Шланг гнучкий гумовий в нержавіючій оплітці для холодної та гарячої води l=0,60м 1/2" ГГ	шт	12	153,04 1836,48	153,00 1836,00	0,04 0,48	- -	https://epicentrk.ua/shop/shlang-dlya-vody-valtec-1-2-vv-0-5-m.html 15 км.
286	&C130-5571-1 варіант 1	Біметалевий радіатор Bimetal 500/80/80 (секція)	шт	126	831,57 104777,82	823,88 103808,88	0,27 34,02	7,42 934,92	https://holodanet.com.ua/ua/p9869 1408-bimetallicheskij-radiator-otopleniya.html 15 км.
287	C142-10-2	Вода	м3	25,39841	42,1 1069,27	42,10 1069,27	- -	- -	
288	+C142-10-2 варіант 1	Вода	м3	1,3356	46,14 61,62	46,14 61,62	- -	- -	
289	+C152-101 варіант 1	Кабель мідний багатожильний "вита пара" FTP 4x2x0,5 ЗАТ "Алай"	1000м	0,2448	14587,99 3571,14	14530,00 3556,94	57,99 14,20	- -	15 км.
290	C1110-111	Дріт сталевий оцинкований, діаметр 2 мм	т	0,000014	37367,29 0,52	36285,53 0,51	349,07 -	732,69 0,01	30 км.
291	&C1113-8-1 варіант 1	Вогнезахисний засіб ДСА-2	л	25,692	147,36 3785,97	144,00 3699,65	0,47 12,08	2,89 74,24	30 км.
292	C1113-271	Калій їдкий технічний	м3	0,00161	107515,41 173,10	104934,54 168,94	472,72 0,76	2108,15 3,40	30 км.
293	&C1255-2499	Відливи	м	113,4	40,94 4642,60	40,00 4536,00	0,14 15,88	0,8 90,72	https://ukrviknabud.com.ua/ua/p538539314-otlivy-tsokol-tsokolnye.html 30 км.
294	+C1421-9469	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 5-20 мм, марка М400	м3	23,184	1523,49 35320,59	883,33 20479,12	610,29 14148,96	29,87 692,51	https://prices.dorndi.org.ua/sum/ 30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
295	+С1421-9476	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 10-20 мм, марка М200-300	м3	23,46	1481,99 34767,49	883,33 20722,92	569,6 13362,82	29,06 681,75	https://prices.dorndi.org.ua/sum/ 30 км.
296	+С1421-9835	Суміші асфальтобетонні гарячі і теплі [асфальтобетон щільний] (дорожні)(аеродромні), що застосовуються у верхніх шарах покриттів, дрібнозернисті, тип А, марка 1	т	8,21	4866,86 39956,92	4420,83 36295,01	350,6 2878,43	95,43 783,48	https://prices.dorndi.org.ua/sum/ 30 км.
297	+С1421-10634	Пісок природний, рядовий	м3	12,375	550 6806,25	550,00 6806,25	- -	- -	
298	+С1422-10932	Цегла керамічна одинарна повнотіла, розміри 250х120х65 мм, марка М200	1000шт	7,5568	10160,24 76778,90	9504,78 71825,72	655,46 4953,18	- -	15 км.
299	+С1422-10936	Цегла керамічна одинарна повнотіла, розміри 250х120х65 мм, марка М100	1000шт	2,402	8241,15 19795,24	7585,69 18220,83	655,46 1574,41	- -	15 км.
300	С1424-11610	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В7, 5 [М100], крупність заповнювача більше 20 до 40 мм	м3	36,7506	2595,6 95389,86	1724,15 63363,55	820,56 30156,07	50,89 1870,24	30 км.
301	С1425-11681	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М50	м3	0,01279	1832,71 23,44	1044,59 13,36	752,18 9,62	35,94 0,46	30 км.
302	С1425-11682	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М75	м3	0,021	1950,73 40,97	1160,30 24,37	752,18 15,80	38,25 0,80	30 км.
303	+С1425-11683	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М100	м3	5,703774	1914,96 10922,50	1313,39 7491,28	601,57 3431,22	- -	15 км.
304	+С1425-11684	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М150	м3	19,34594	2129,77 41202,40	1528,20 29564,47	601,57 11637,93	- -	15 км.
305	С1425-11700	Розчин готовий опоряджувальний цементний 1:3	м3	3,17898	2234,96 7104,89	1438,96 4574,43	752,18 2391,17	43,82 139,29	30 км.
306	С1425-11702	Розчин готовий опоряджувальний цементно-вапняковий 1:1:6	м3	0,03361	2045,76 68,76	1253,47 42,13	752,18 25,28	40,11 1,35	30 км.
307	+С1425-11704	Розчин готовий опоряджувальний вапняковий 1:2,5	м3	27,9527	1993,48 55723,15	1391,91 38907,64	601,57 16815,51	- -	15 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
308	&C1511-2-3 варіант 1	Клемник затискачів TYP210 Kopos Kolin	шт	1	51,82 51,82	51,64 51,64	0,18 0,18	- -	https://axiomplus.com.ua/ua/klemmniki/product-77297/ 15 км.
309	C1517-164	Листи свинцеві марки С0, нормальної точності, товщина 1,0 мм	т	0,00028	226301,71 63,36	221589,04 62,04	275,38 0,08	4437,29 1,24	30 км.
310	C1522-27	Припої олов'яно-свинцеві безсурм'янисті в чушках, марка ПОС30	т	0,00002	601144,91 12,02	589082,37 11,78	275,38 0,01	11787,16 0,23	30 км.
311	+C1534-9	Відводи гнуті під кутом 90 град. із сталі марки 20, радіус кривизни 1,5 Ду, Ру 10 МПа [100 кгс/см2], діаметр умовного проходу 50 мм, зовнішній діаметр 57 мм, товщина стінки 3 мм	шт	7	94,02 658,14	92,00 644,00	0,18 1,26	1,84 12,88	https://epicentrk.ua/ua/shop/otvod-sta-stal-57x3.html?gclid=Cj0KCQjw3JanBhCPARIsAJpXTx5K9prEKF09Gks7ay- njePz-FQl6QMJvehirdfSN-IpaDnLH49_k5oaAvxjEALw_wcB 30 км.
312	C1544-89	Склострічка липка ізоляційна на полікасиновому компаунді, марка ЛСЭПЛ, ширина 20-30 мм, товщина від 0,14 до 0,19 мм	кг	0,84	710,95 597,20	696,22 584,82	0,79 0,66	13,94 11,72	30 км.
313	C1544-92	Стрічка ізоляційна "Пара"	кг	0,303	138,54 41,98	135,03 40,91	0,79 0,24	2,72 0,83	30 км.
314	C1545-4	Бірка маркувальна	100шт	0,99428	125,24 124,52	122,67 121,97	0,11 0,11	2,46 2,44	30 км.
315	C1545-23	Втулка В54, В59	100шт	0,014	96,76 1,35	94,62 1,32	0,24 -	1,9 0,03	30 км.
316	C1545-42	Дюбелі У658, У661	100шт	13,4603	413,51 5565,97	405,09 5452,63	0,31 4,17	8,11 109,17	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
317	+С1545-44	Дюбель-цвях ДГПШ 4,5х50 мм	100шт	2,3688	914,43 2166,10	914,23 2165,63	0,2 0,47	- -	15 км.
318	С1545-70	Кнопка К227	100шт	2,52912	15,6 39,45	15,10 38,19	0,19 0,48	0,31 0,78	30 км.
319	С1545-101	Стрічка монтажна ЛМ	100м	0,64986	454,98 295,67	445,62 289,59	0,44 0,29	8,92 5,79	30 км.
320	С1545-134	Наконечники алюмінієві для опресування 35-10-8а	100шт	0,0612	486,26 29,76	476,19 29,14	0,54 0,03	9,53 0,59	30 км.
321	С1545-156	Нитки швейні	кг	0,02	295,42 5,91	289,25 5,79	0,38 0,01	5,79 0,11	30 км.
322	+С1545-159	Очіс льняний	т	0,1090104	25690,5 2800,53	25438,55 2773,07	251,95 27,46	- -	15 км.
323	С1545-161	Патрони Д або К довгі	100шт	1,411	164,77 232,49	160,39 226,31	1,15 1,62	3,23 4,56	30 км.
324	С1545-163	Патрони до пістолета Д-2	100шт	0,0408	80,44 3,28	77,71 3,17	1,15 0,05	1,58 0,06	30 км.
325	С1545-169	Перемичка заземлювальна	шт	3	32,18 96,54	31,32 93,96	0,23 0,69	0,63 1,89	30 км.
326	С1545-180	Полоски К-404	100шт	3,422	16,7 57,15	16,18 55,37	0,19 0,65	0,33 1,13	30 км.
327	С1545-208	Пряжки К-405	100шт	15,032	41,49 623,68	40,54 609,40	0,14 2,10	0,81 12,18	30 км.
328	+С1545-241 варіант 1	Скобки для проводів кабелів дволапкові К729, К730	100шт	7,431	523,23 3888,12	523,13 3887,38	0,1 0,74	- -	15 км.
329	+С1545-244	Скоби дволапкові К146П	100шт	1,5096	261,68 395,03	260,38 393,07	1,3 1,96	- -	15 км.
330	С1545-248	Скоби будівельні	кг	12	28,77 345,24	27,83 333,96	0,38 4,56	0,56 6,72	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
331	&C1545-250-1 варіант 1	Коннектор RG-45	шт	12	3,56 42,72	1,39 16,68	2,17 26,04	- -	https://epicentrk.ua/shop/hubr-konnektor-rj45-mhz-100-sht-005250.html 15 км.
332	&C1545-253-1 варіант 1	Стелаж метал. 500х500х2200(h)мм для продуктів	шт	9	2561,17 23050,53	2501,00 22509,00	9,95 89,55	50,22 451,98	https://epicentrk.ua/ua/shop/mplc-stelaz-metalevij-emby-mrl-2400-2400h600x450-mm-ocinkovanij-1734932397-1edd7760-76b2-6562-a676-3d0ac59797e6.html 30 км.
333	&C1545-253-1 варіант 2	Стелаж метал. 500х500х2200(h)мм для зберігання одягу	шт	8	2561,17 20489,36	2501,00 20008,00	9,95 79,60	50,22 401,76	https://epicentrk.ua/ua/shop/mplc-stelaz-metalevij-emby-mrl-2400-2400h600x450-mm-ocinkovanij-1734932397-1edd7760-76b2-6562-a676-3d0ac59797e6.html 30 км.
334	C1545-267	Труби полівінілхлоридні	т	0,002268	151715,48 344,09	148356,69 336,47	383,98 0,87	2974,81 6,75	30 км.
335	C1545-291	Шпилька	комплект	165,24	42,11 6958,26	41,14 6797,97	0,14 23,13	0,83 137,16	30 км.
336	&C1545-319-2 варіант 1	Стрічка самоклеюча 3х50	м	51,1	4,25 217,18	4,05 206,96	0,2 10,22	- -	<17.04.2020> 15 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
337	С1546-7	Вазелін технічний	т	0,00001	116273,6 1,16	113450,10 1,13	543,63 0,01	2279,87 0,02	30 км.
338	С1546-8	Вода дистильована	м3	0,00322	603,95 1,94	72,12 0,23	519,99 1,67	11,84 0,04	30 км.
339	С1546-31	Лак безбарвний електроізолювальний КФ-95	т	0,00002	164513,68 3,29	160692,29 3,21	595,63 0,01	3225,76 0,07	30 км.
340	С1546-35	Лак електроізолювальний N318	т	0,00001	213833,51 2,14	209045,07 2,09	595,63 0,01	4192,81 0,04	30 км.
341	С1546-51	Моногідрат літію	кг	0,069	566,97 39,12	555,31 38,32	0,54 0,04	11,12 0,76	30 км.
342	С1546-63	Припой ПОС-18	т	0,000175	570150,89 99,78	558498,74 97,74	472,72 0,08	11179,43 1,96	30 км.
343	+С1546-66	Пропан-бутан технічний	м3	0,00968	48,21 0,47	43,30 0,42	4,91 0,05	- -	15 км.
344	С1546-83	Тавот	кг	2,884	33,62 96,96	32,42 93,50	0,54 1,56	0,66 1,90	30 км.
345	&С1547-12-1-Ц варіант 1	Реле проміжне, 12В ПЭ37-22 УЗ	шт	1	260,04 260,04	260,00 260,00	0,04 0,04	- -	http://www.electropromopt.com.ua/shop/rele/rp/pe-37/pe-37-22-220v-50gts/ 15 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
346	&C1550-1-12 варіант 1	Кабель-канал, негорючий, 100х50мм ДКС	м	151,5	265,74 40259,61	260,26 39429,39	0,27 40,91	5,21 789,31	155,21+105, 05=260,26 грн https://klaster.ua/shop/kabelnye-seti/kabelnye-kanaly/lotki/lotok-dkc-perforirovannyy-100h50-ocinkovannyy-t0.5mm-l3m/ https://klaster.ua/shop/kabelnye-seti/kabelnye-kanaly/lotki/krysh ka-na-lotok- dkc-s-osnovaniem-100-l3-35522/ 30 км.
347	&C1551-41-6 варіант 1	Очищувач клею	л	0,124	265,03 32,86	265,00 32,86	0,03 -	- -	<29.06.2018> 15 км.
348	+C1555-13 варіант 1	Екструдований пінополістирол 50мм	м2	230,216	255,45 58808,68	250,00 57554,00	0,44 101,30	5,01 1153,38	30 км.
349	C1555-383	Плівка поліетиленова, будівельна 200 мкм	м2	390,83	8,11 3169,63	7,84 3064,11	0,11 42,99	0,16 62,53	30 км.
350	+C1630-575 варіант 2	Кран термостатичний з термоголовкою прямий PPR 25x3/4" K0156.PRO KOER	шт	20	753,46 15069,20	745,00 14900,00	1,74 34,80	6,72 134,40	https://santehmart.com.ua/kran-termostaticheskij-s-termogolovkoj-pryamoj-ppr-25x3-4-koer-k0156pro-kp0199 15 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
351	+С1630-575 варіант 3	Кран радіаторний прямий PPR 25х3/4" К0160.PRO KOER	шт	20	243,92 4878,40	240,00 4800,00	1,74 34,80	2,18 43,60	https://santehmart.com.ua/kran-radiatornyj-25x3-4-pryamoj-ppr-koer-k0160pro-kp0205 15 км.
352	С1630-1197	Арматура до підлогових пісуарів	комплект	6	652,76 3916,56	638,21 3829,26	1,75 10,50	12,8 76,80	30 км.
353	+С1630-1900 варіант 1	Кран кульовий водорозбірний зі штуцером рз 15х1/2"	шт	2	224,43 448,86	220,00 440,00	0,03 0,06	4,4 8,80	https://ukspar.ua/ua/kran-kulovyj-dvoskladovyj-nerzhaviyuchyj-muftovyj-vzr-kulya-nzh-stal-304-ptfe-pn25 30 км.
354	&С1632-102-8 варіант 1	Герметик силіконовий водостійкий	л	0,18	601,29 108,23	589,00 106,02	0,5 0,09	11,79 2,12	<09.08.2022> <01.06.2022>
355	+С1633-116ВД варіант 1	Піна монтажна	л	9,83	345,53 3396,56	345,33 3394,59	0,2 1,97	- -	15 км.
356	С1999-9001	Електроенергія	кВт-год	2,208	4,9416 10,91	4,94160 10,91	- -	- -	
357	&С10000-7 варіант 1	Кабель вогнестійкий FLAME-FE180/E30 3х1,5	м	22,44	39,42 884,58	39,38 883,69	0,04 0,89	- -	https://vse-e.com/kabel-nhxh-fe180e30-3h15 15 км.
358	&С10000-7 варіант 2	Кабель вогнестійкий (N)HXH FE 180/E30 1х2х0,8	м	15,3	14,04 214,81	14,00 214,20	0,04 0,61	- -	15 км.
359	&С10000-7 варіант 3	Кабель ПСВВ 4х0,4	м	314,16	6,04 1897,53	6,00 1884,96	0,04 12,57	- -	15 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
360	&C10000-7 варіант 5	Кабель вогнестійкий FLAME-FE180/E30 2x2x0,8	м	86,7	31,62 2741,45	31,30 2713,71	0,04 3,47	0,28 24,27	https://odessacableshop.com/p/417226812-kabel-ognestoykiy-je-h-st-h-fe180-e30-2x2x0-8/ 15 км.
361	&C10000-7 варіант 6	Кабель вогнестійкий (N)HXH FE 180/E30 2x2x0,8	м	81,6	31,62 2580,19	31,30 2554,08	0,04 3,26	0,28 22,85	https://odessacableshop.com/p/417226812-kabel-ognestoykiy-je-h-st-h-fe180-e30-2x2x0-8/ 15 км.
362	&C10000-7 варіант 7	Кабель вогнестійкий (N)HXH FE 180/E30 3x1,5	м	25,5	39,42 1005,21	39,38 1004,19	0,04 1,02	- -	https://vse-e.com/kabel-nhxh-fe180e30-3h15 15 км.
363	&C10000-141 варіант 1	Решітка вентиляційн МВ 125Пфс	шт	1	132,6 132,60	130,00 130,00	- -	2,6 2,60	https://vents-shop.com.ua/difuzor-ventilyacijnij-kruglij-vents-mv-125-pfs-uk/
364	+C188888-8 варіант 1	Дюбель "Швидкий монтаж" 6x40мм (грибок)	шт	134	0,48 64,32	0,48 64,32	- -	- -	
365	+C188888-21 варіант 1	Піна монтажна 750 мл	шт	1	283,22 283,22	277,25 277,25	0,42 0,42	5,55 5,55	<09.08.2022> <01.06.2022>
366	&K536131-P005-1 варіант 1	Блоки віконні металопластикові	м2	1,209	7161,57 8658,34	7000,00 8463,00	21,15 25,57	140,42 169,77	<01.06.2022>
367	+K582821-554	Перемички з/б марки 1ПБ13-1 серія 1.038.1-1 вип.1	шт	3	125,34 376,02	117,00 351,00	5,88 17,64	2,46 7,38	https://shop.kovalska.com/ru/jumpers-bar/1-pb-13-1/ 30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
368	+1501-1371 варіант 1	Вентилятор канальний C-VENT-200 "ССК ТМ"	шт	1	7271,56 7271,56	7122,00 7122,00	6,98 6,98	142,58 142,58	30 км.
369	+1501-1371 варіант 2	Вентилятор канальний C-VENT-160 "ССК ТМ"	шт	1	5912,92 5912,92	5790,00 5790,00	6,98 6,98	115,94 115,94	https://ccktm.prom.ua/ua/p186064122-ventilyator-kanalnyj-kruglyj.html 30 км.
370	+1504-1002 варіант 1	Диференціальний автоматичний вимикач двохполюсний DSH201R AC-A16/0,03A Ip=16A	шт	9	1454,06 13086,54	1425,36 12828,24	0,19 1,71	28,51 256,59	https://shop220.com.ua/products/difavtomat-16a-30ma-ustavka-s-abb-dsh201-c16-ac30 30 км.
371	&1504-1006-5 варіант 1	Автоматичний вимикач триполюсний ABB SH203 50A	шт	1	2023,29 2023,29	1983,53 1983,53	0,09 0,09	39,67 39,67	30 км.
372	&1504-1006-5 варіант 2	Автоматичний вимикач триполюсний ABB SH203 40A	шт	1	1766,61 1766,61	1731,88 1731,88	0,09 0,09	34,64 34,64	https://shop220.com.ua/products/avtomat-40a-3-poljusa-tip-c-s203-c40-abb-2cds253001r0404 30 км.
373	&1504-1006-7 варіант 1	Незалежний розчіплювач, 110-415В S2C-A2 ABB	шт	4	2072,21 8288,84	2031,49 8125,96	0,09 0,36	40,63 162,52	30 км.
374	&1504-1006-7 варіант 2	Автоматичний вимикач ABB SH201C 10A	шт	18	303,67 5466,06	297,63 5357,34	0,09 1,62	5,95 107,10	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
375	&1504-17090-1-1Н варіант 1	Розетка штепсельна, двополюсна, накладна, здвоєна з захисними шторками; Ін=16А; IP44	шт	38	260,1 9883,80	260,08 9883,04	0,02 0,76	- -	https://220-v.com.ua/vymykachi-i-rozetky/vymykachi-i-rozetky-2?filter_vyrobnyk=viko&query_type_vyrobnyk=or&filter_montazh=nakladnyi&query_type_montazh=or&filter_typ=rozetka -2-na-z-krishkoiu-nakladna&query_type_typ=or 15 км.
376	&1504-17090-1-1Н варіант 2	Розетка штепсельна, п'ятиполюсна, накладна, з захисними шторками; Ін=63А; IP44	шт	1	1056,62 1056,62	1047,18 1047,18	0,02 0,02	9,42 9,42	https://shop220.com.ua/products/p012009-enext filter_vyrobnyk=viko&query_type_vyrobnyk=or&filter_montazh=nakladnyi&query_type_montazh=or&filter_typ=rozetka -2-na-z-krishkoiu-nakladna&query_type_typ=or 15 км.
377	+1507-3043 варіант 1	Світильник накладний стельовий PANEL-B2B-595 4000K 3500Лм	шт	47	550,8 25887,60	549,00 25803,00	1,8 84,60	- -	https://evrosvet.com.ua/product/svetilnik-svetodiodnaya-panel-36vt-panel-b2b-595-4000k-/ 15 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
378	+1507-3043 варіант 2	Накладний стельовий світильник, IP44 1-LCL-001-06-S	шт	12	361,8 4341,60	360,00 4320,00	1,8 21,60	- -	https://www.moyo.ua/ua/svetilnik_maxus_led_nastenno-potolochnyyi_12w_myagkiyi_svet_1-lcl-001-06-s/251414.html 15 км.
379	+1507-3044 варіант 1	Настінни світлодіодний світильник, 6Вт, IP65 ДББ 27 У-6 Селена-LED	шт	10	1653,87 16538,70	1651,22 16512,20	2,65 26,50	- -	https://electrotorg.biz.ua/product/svetilnik-plafon-a-85-koltso-ukraina 15 км.
380	+1507-3045 варіант 1	ЛЕД-світильник "Вихід", потолочний, з батареєю до 3-х годин, IP54	шт	12	460,8 5529,60	459,00 5508,00	1,8 21,60	- -	https://evrosvet.com.ua/product/avariynyy-svetodiodnyy-svetilnik-evrosvet-sft-af-ex-04-vikhid-akkumulyatornyy-zelenyy/?utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_campaign=11298817353&utm_term=&gad=1&gclid=Cj0KCQjw_5unBhCMARIsACZyzS2AdTa27foFLaGYPDhz-9abQDTKlQxJHir80xpXQF2s0WpQewuRK3QaAhL8EALw_wcB 15 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
381	&1511-1001-1-2 варіант 1	Блок живлення аварійних світильників 40Вт	шт	23	1182,18 27190,14	1153,42 26528,66	0,77 17,71	27,99 643,77	30 км.
382	&1517-2343-15-15 варіант 1	Регулятор обертів "Propeller-01"	шт	2	1071,79 2143,58	1050,00 2100,00	0,77 1,54	21,02 42,04	30 км.
383	&1517-2343-15-15 варіант 2	Регулятор обертів "Propeller-01" 500 Вт	шт	1	1760,29 1760,29	1725,00 1725,00	0,77 0,77	34,52 34,52	30 км.
384	+1704-20222 варіант 1	Жорсткий диск 4ТВ 64МВ 5400rpm	шт	1	3289,72 3289,72	3287,00 3287,00	2,72 2,72	- -	https://www.moyo.ua/ua/zhestkiyi_disk_vnutrenniyi_seagate_hdd_sata_4tb_5400rpm_6gb_s_256mb_st4000dm004/364554.html 15 км.
385	+15092-1091 варіант 1	Кабель напругою до 660в ВВГнгд перерізом 5х6 мм	1000м	0,0408	141290,33 5764,65	139850,00 5705,88	180,06 7,35	1260,27 51,42	https://vse-e.com/ua/kabel-vvgngd-5h60 15 км.
386	+15092-1091 варіант 2	Кабель силовий з мідними жилами ВВГнг-ls 5х16 мм кв.	1000м	0,0357	343756,27 12272,10	340510,00 12156,21	180,06 6,43	3066,21 109,46	https://vse-e.com/ua/kabel-vvgngd-5h16 15 км.
387	+15093-35013 варіант 1	Трижильний кабель напругою до 660в перерізом 3.1,5мм2 ВВГнгд	1000м	0,459	23650,51 10855,58	23420,00 10749,78	19,55 8,97	210,96 96,83	https://vse-e.com/ua/kabel-vvgngd-3h15 15 км.
388	+15093-35013 варіант 2	Трижильний кабель напругою до 660в перерізом 3.1,5мм2 ВВГнг-frls	1000м	0,3774	150068,12 56635,71	148710,00 56123,15	19,55 7,38	1338,57 505,18	https://agart.ua/ua/vvg-ng-frls-3h1-5 15 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
389	+15093-35023 варіант 1	Трижильний кабель напругою до 660в перерізом 3.2,5мм2 ВВГнг-нд	1000м	0,3978	36778,46 14630,47	36420,00 14487,88	30,41 12,10	328,05 130,49	https://vse-e.com/ua/kabel-vvgngd-3h25 15 км.
390	+15095-1074	Провід напругою до 380в перерізом 6мм2 ПВ3	1000м	0,204	35929,6 7329,64	35200,00 7180,80	25,1 5,12	704,5 143,72	https://electrotorg.biz.ua/product/pv-3-6c 30 км.
391	+290116-5418 варіант 1	Знак "Сповіщувач пожежний ручний" згідно з ДСТУ ISO 6309:2007	шт	3	48,65 145,95	48,00 144,00	0,65 1,95	- -	15 км.
392	+290902-55 варіант 1	Вимикач 1-клавішний, накладний; IP 44. Vi-Ko	шт	43	121,69 5232,67	120,50 5181,50	0,1 4,30	1,09 46,87	https://viko.net.ua/uk/%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D1%96%D1%88%D0%BD%D1%96/263- vykliuchatel-1-kl-viko-palmiye-90555501.html 15 км.
		Енергоносії машин, врахованих в складі загальновиробничих витрат							
393	С1999-9001	Електроенергія	кВт-год	261,8808	4,9416 1294,11	4,9416 1294,11			
394	С1999-9010	Стиснене повітря	м3	21,7	- -	- -			
395	С1999-9005	Мастильні матеріали	кг	2,2604	- -	- -			
396	С1999-9006	Гідравлічна рідина	кг	1,1987	- -	- -			
397	С1999-9009	Дрова	м3	2,4766	- -	- -			

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
		Разом	грн.		1294,11	1294,11			
		Разом по розділу III	**грн.**		**2937452,16**	**2772443,27**	**141066,73**	**23942,16**	
		IV. Устаткування							
398	+1501-1371 варіант 3	Вентиляційна установка В1, С-PKV-50-25-4-220	шт	1	15156,02 15156,02	14583,33 14583,33	437,50 437,50	135,19 135,19	https://www.cckt m.com/oborudov anie/ventiljatsija-dlja-ubezhisch-i-protivoradiatsionn yx-ukrytij/ +380-50-364-06-40 3%
399	+1501-1371 варіант 5	Припливна підвісна установка SAB-2000-E-18.0 "ССК ТМ"	шт	1	117783,93 117783,93	113333,33 113333,33	3400,00 3400,00	1050,60 1050,60	https://www.cckt m.com/oborudov anie/ventiljatsija-dlja-ubezhisch-i-protivoradiatsionn yx-ukrytij/ +380-50-364-06-40 3%
400	&1503-2001-1-11 варіант 1	Блок контролю і керування газосигналізатора промислового Варта 1-03.14П	шт	1	9997,09 9997,09	9996,00 9996,00	1,09 1,09	- -	15 км.
401	&1504-19155-22-А варіант 1	Сповіщувач пожежний ручний (SPR-1)	шт	4	185,22 740,88	185,00 740,00	0,22 0,88	- -	https://www.bezpeka-shop.com/ua/product/sryvatel-spr-1/ 15 км.
402	&1504-19155-22-В варіант 1	Сповіщувач ОС-12 "ВИХІД"	шт	3	912,39 2737,17	912,00 2736,00	0,39 1,17	- -	15 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
403	&1504-19155-22-В варіант 2	Сповіщувач ОСЗ-2 "ПОЖЕЖА"	шт	2	912,39 1824,78	912,00 1824,00	0,39 0,78	- -	15 км.
404	&1504-19155-22-В варіант 3	Лампа аварійного освітлення ОС 6.1	шт	1	561,14 561,14	544,80 544,80	16,34 16,34	- -	3%
405	&1511-1001-1-2 варіант 1	Акумулятор гелевий Full Energy FEL-12/7	шт	3	722,48 2167,44	722,00 2166,00	0,48 1,44	- -	https://www.bezpeka-shop.com/product/akkumulyator-gelevyy-7-ach-dlya-ibp-full-energy-fel-127/ 15 км.
406	&1511-1001-1-2 варіант 2	Пристрій безперебійного живлення, 12В "ГЕЙЗЕР-1.5"	шт	1	3019,48 3019,48	3019,00 3019,00	0,48 0,48	- -	https://adviser.in.ua/blok-bespereboynogo-pitaniya-geyzer-15-12-transformatornyy-12v-1a.html 15 км.
407	&1517-2041-13-А варіант 1	Щит металевий навісний, IP31: ЩРн-54з-1 36	шт	1	3427,18 3427,18	3327,36 3327,36	99,82 99,82	- -	3%
408	+1517-2345 варіант 1	Щит металевий навісний, з рубильніком на 2 напрямки, 3 фази, 100А ЯПРП-100	шт	1	5560,15 5560,15	5398,20 5398,20	161,95 161,95	- -	3%
409	+1601-2389 варіант 1	Камера Hikvision 2 Мп Turbo HD (DS-2CE56D0T-IRMF (C))	комплект	4	1318,39 5273,56	1318,00 5272,00	0,39 1,56	- -	https://hikvision.org.ua/uk/ds-2ce56d0t-irmf-s-3-6-mm-2-mp-turbo-hd-videokamera/ 15 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
410	&1601-2390-37 варіант 1	Монітор 27"	шт	1	13284,65 13284,65	13284,00 13284,00	0,65 0,65	- -	https://allo.ua/ua/monitory/monitor-27-dell-g2723h-210-bfdt.html 15 км.
411	&1601-2390-37 варіант 2	Не керуємий коммутатор D-Link DGS-1008A	шт	1	1056,65 1056,65	1056,00 1056,00	0,65 0,65	- -	https://hotline.ua/computer-kommutatory/d-link-dgs-1008a/ 15 км.
412	&1601-2390-37 варіант 8	Контроллер UCK-G2-PLUS	шт	1	8619,65 8619,65	8619,00 8619,00	0,65 0,65	- -	https://elmir.ua/access_points/controller_ubiquiti_unifi_cloud_key_gen2_plus_uck-g2-plus.html?gclid=Cj0KCQjw_5unBhCMARIsACZyzS1b-sViEMibaO7802P6k2wm45Bh1N74AVbNvgr8c9RAoobMu29RII8aAuiPEALw_wcB 15 км.
413	&1601-2390-37 варіант 9	Медіаконвертер P1000-FE/GE	шт	1	704,65 704,65	704,00 704,00	0,65 0,65	- -	https://nadzor.ua/product/mediakonvertor-foxgate-ec-sfp1000-fege-lfp 15 км.
414	+1601-2391 варіант 1	Регистратор TURBO ACUSENSE (iDS-7104HQHI-M1/S(C))	комплект	1	3697,13 3697,13	3645,00 3645,00	52,13 52,13	- -	https://hikvision.org.ua/ru/ids-7104hqhi-m1-sc-turbo-acusense-dvr-hd/ 15 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
415	&1602-30001-О-9-В2 варіант 1	Пристрій сигнальний світло-звуковий "МОСКІТ-1"	шт	1	492 492,00	492,00 492,00	- -	- -	https://agent-007.com.ua/ua/opoveshchatel-sveto-zvukovoj-naruzhnyj-moskit-1-12v-14858
416	&1602-30001-О-9-В2 варіант 2	Датчик метану ДМ-4	шт	2	3810 7620,00	3810,00 7620,00	- -	- -	https://temio.com.ua/ru/product/datchik-metana-dm-4/
417	&1602-30001-О-9-В2 варіант 3	Датчик чадного газу ДУГ-4	шт	1	4650 4650,00	4650,00 4650,00	- -	- -	https://temio.com.ua/ru/product/datchik-okisi-ugleroda-dug-4/
418	&1602-30001-О-9-В2 варіант 4	Оповіщувач світло-звуковий "Джміль-2" ТОВ "Тірас"	шт	1	1477,02 1477,02	1434,00 1434,00	43,02 43,02	- -	3%
419	&1602-30010-123 варіант 1	Пристрій ППКП Тірас 8П.1 ТОВ "Тірас"	шт	1	10578,68 10578,68	10578,00 10578,00	0,68 0,68	- -	15 км.
420	&1602-30063-4 варіант 1	Сповіщувач пожежний димовий (СПД-3)	шт	27	225,22 6080,94	225,00 6075,00	0,22 5,94	- -	https://www.bezpeka-shop.com/product/datchik-dyma-arton-spd-3-ipd-3-bn/ 15 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
421	&1602-50197-11 варіант 1	Бездротовий маршрутизатор Wi-Fi TP-LINK Deco X50	шт	3	8140,23 24420,69	8140,00 24420,00	0,23 0,69	- -	https://rozetka.com.ua/ua/tp-link-deco-x503-pack/p335454505/ https://nadzor.ua/product/tocka-dostupa-ubiquiti-unifi-6-long-range-access-point-u6-lr 15 км.
422	&*560103-23-24 варіант 1	Лава металева, 450х1900х450(h)мм	шт	35	3897,26 136404,10	3750,00 131250,00	112,50 3937,50	34,76 1216,60	https://alexmed.in.ua/ua/p1660595425-kushetka-skamya.html?source=merchant_center&gclid=Cj0KCQjwuZGnBhD1ARIsACxbAViYYfRJulwWc6Z5jc_fPilaohZnHb74GKaJetRtYZfRfJLCtpW7qxcaAgMuEALw_wcB 3%
423	&*560103-23-24 варіант 2	Лава металева, 400х1500 мм	шт	2	2390,32 4780,64	2300,00 4600,00	69,00 138,00	21,32 42,64	https://prom.ua/ua/p1631838918-skamya-myagkaya-alisa.html 3%
		Разом по розділу IV	**грн.**		**392115,62**	**381367,02**	**8303,57**	**2445,03**	
		у тому числі устаткування, що не монтується	**грн.**		**141184,74**	**135850,00**	**4075,50**	**1259,24**	
		Підсумкові витрати енергоносіїв для усіх машин							
		Електроенергія	кВт-год	490,377					
		Стиснене повітря	м3	629,882					

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
		Мастильні матеріали	кг	48,931					
		Гідравлічна рідина	кг	6,206					
		Дрова	м3	2,477					
		Бензин	л	512,898					
		Дизельне паливо	л	332,972					
		Довідкові дані							
		Будівельне сміття	т	94,8729648					

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на "31 серпня" 2023 р.
Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.
Символ & визначає що ресурс задан користувачем.
Символ '*' визначає, що устаткування є немонтованим.

Склав _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Капітальний ремонт підвального приміщення (укриття) КЗ "Харківський обласний палац дитячої та юнацької творчості" за адресою: м. Харків, вул. Сумська, б. 54

КОШТОРИСНА ДОКУМЕНТАЦІЯ

07/2023 - КД

Том 3

2023 р.

Капітальний ремонт підвального приміщення (укриття) КЗ "Харківський обласний палац дитячої та юнацької творчості" за адресою: м. Харків, вул. Сумська, б. 54

КОШТОРИСНА ДОКУМЕНТАЦІЯ

07/2023 - КД

Том 3

Керівник проєктної організації

Головний інженер проєкту (Головний архітектор проєкту)

2023 р.

ЗМІСТ

Стор.

1. Об'єктний кошторис : Капітальний ремонт підвального приміщення (укриття) КЗ "Харківський обласний палац дитячої та юнацької творчості" за адресою: м. Харків, вул. Сумська, б. 54 № 02-01 ---
2. Локальний кошторис на загальнобудівельні роботи № 02-01-01/АБ ---
3. Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01-01/АБ ---
4. Локальний кошторис на придбання устаткування для загальнобудівельних робіт № 02-01-02 ---
5. Локальний кошторис на водопостачання та каналізація № 02-01-03/ВК ---
6. Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01-03/ВК ---
7. Локальний кошторис на електротехнічні рішення № 02-01-04 ---
8. Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01-04 ---
9. Локальний кошторис на придбання устаткування для електротехнічних рішень № 02-01-05 ---
10. Локальний кошторис на опалення та вентиляцію № 02-01-06/ОВ ---
11. Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01-06/ОВ ---
12. Локальний кошторис на придбання устаткування для опалення та вентиляції № 02-01-07 ---
13. Локальний кошторис на сигналізацію загазованості № 02-01-08/СЗ ---
14. Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01-08/СЗ ---
15. Локальний кошторис на придбання устаткування для сигналізації загазованості № 02-01-09 ---
16. Локальний кошторис на систему пожежної сигналізації та передавання тривожних сповіщень, оповіщення про пожежу № 02-01-010/СПС ---
17. Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01-010/СПС ---
18. Локальний кошторис на придбання устаткування для системи пожежної сигналізації, передавання тривожних сповіщень та оповіщення про пожежу № 02-01-011 ---
19. Локальний кошторис на слабкострумні мережі № 02-01-012/СС ---
20. Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01-012/СС ---
21. Локальний кошторис на придбання устаткування для слабкострумних мереж № 02-01-013 ---

Капітальний ремонт підвального приміщення (укриття) КЗ "Харківський обласний палац дитячої та юнацької творчості" за адресою: м. Харків, вул. Сумська, б. 54

ОБ`ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 02-01

на будівництво : Капітальний ремонт підвального приміщення (укриття) КЗ "Харківський обласний палац дитячої та юнацької творчості" за адресою: м. Харків, вул. Сумська, б. 54

Кошторисна вартість об`єкта	5388,445 тис.грн.
Кошторисна трудомісткість	17,40949 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	1519,218 тис.грн.
Вимірник одиничної вартості	
Будівельні обсяги	

Складений за поточними цінами станом на 31 серпня 2023 р.

№ Ч.ч	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудомісткість, тис. люд.год.	Кошторисна заробітна плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	всього			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	02-01-01/АБ	на загальнобудівельні роботи	3693,158	-	3693,158	14,29399	1239,36	-
2	02-01-02	на придбання устаткування для загальнобудівельних робіт	-	141,185	141,185	-	-	-
3	02-01-03/ВК	на водопостачання та каналізація	150,245	-	150,245	0,21567	19,893	-
4	02-01-04	на електротехнічні рішення	470,319	-	470,319	0,99731	89,956	-
5	02-01-05	на придбання устаткування для електротехнічних рішень	-	8,987	8,987	-	-	-
6	02-01-06/ОВ	на опалення та вентиляцію	533,713	-	533,713	1,09902	98,222	-
7	02-01-07	на придбання устаткування для опалення та вентиляції	-	132,94	132,94	-	-	-
8	02-01-08/СЗ	на сигналізацію загазованості	32,998	-	32,998	0,16327	14,512	-
9	02-01-09	на придбання устаткування для сигналізації загазованості	-	26,5	26,5	-	-	-
10	02-01-010/СПС	на систему пожежної сигналізації та передавання тривожних сповіщень, оповіщення про пожежу	70,734	-	70,734	0,35683	31,096	-
11	02-01-011	на придбання устаткування для системи пожежної сигналізації, передавання тривожних сповіщень та оповіщення про пожежу	-	25,446	25,446	-	-	-
12	02-01-012/СС	на слабкострумні мережі	45,161	-	45,161	0,28340	26,179	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9
13	02-01-013	на придбання устаткування для слабкострумних мереж	-	57,059	57,059	-	-	-
---	---	---	---	---	---	---	---	---
		Всього:	4996,328	392,117	5388,445	17,40949	1519,218	-

Головний інженер проєкту
(Головний архітектор проєкту) _____
[підпис, (ініціали, прізвище)]

Керівник відділу _____
[підпис, (ініціали, прізвище)]

Склав _____
[підпис, (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____
[підпис, (ініціали, прізвище)]

ВІДОМІСТЬ ТРУДОМІСТКОСТІ І ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ
до об`єктного кошторису № 02-01

Номери локальних кошторисів	Найменування локальних кошторисів	Робітники-будівельники	Робітники-монтажники	Робітники, зайняті на керуванні та обслуговуванні машин	Роботи по перевезенню ґрунту і будівельного сміття	Пусконалагоджувальний персонал	Разом прямі витрати	Загальновиробничі витрати	Разом кошторисні витрати
		Трудомісткість, тис. люд.год.							
		Заробітна плата, тис. грн.							
1	2	3/4	5/6	7/8	9/10	11/12	13/14	15/16	17/18
02-01-01/АБ	загальнобудівельні роботи	12,56462 1010,912	- -	0,16879 15,74	0,03889 3,811	- -	12,77230 1030,463	1,52169 208,897	14,29399 1239,36
02-01-02	придбання устаткування для загальнобудівельних робіт	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
02-01-03/ВК	водопостачання та каналізація	0,19417 16,983	- -	0,00102 0,096	- -	- -	0,19519 17,079	0,02048 2,814	0,21567 19,893
02-01-04	електротехнічні рішення	- -	0,80792 68,909	0,10120 8,941	- -	- -	0,90912 77,85	0,08819 12,106	0,99731 89,956
02-01-05	придбання устаткування для електротехнічних рішень	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
02-01-06/ОВ	опалення та вентиляцію	0,80247 67,165	0,19200 17,009	0,00669 0,607	- -	- -	1,00116 84,781	0,09786 13,441	1,09902 98,222
02-01-07	придбання устаткування для опалення та вентиляції	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
02-01-08/СЗ	сигналізацію загазованості	- -	0,14932 12,598	- -	- -	- -	0,14932 12,598	0,01395 1,914	0,16327 14,512
02-01-09	придбання устаткування для сигналізації загазованості	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
02-01-010/СПС	систему пожежної сигналізації та передавання тривожних сповіщень, оповіщення про пожежу	- -	0,32821 27,168	- -	- -	- -	0,32821 27,168	0,02862 3,928	0,35683 31,096
02-01-011	придбання устаткування для системи пожежної сигналізації, передавання тривожних сповіщень та оповіщення про пожежу	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -

1	2	3/4	5/6	7/8	9/10	11/12	13/14	15/16	17/18
02-01-012/СС	слабкострумні мережі	- -	0,25950 22,9	- -	- -	- -	0,25950 22,9	0,02390 3,279	0,28340 26,179
02-01-013	придбання устаткування для слабкострумних мереж	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
	Разом :	13,56126 1095,06	1,73695 148,584	0,27770 25,384	0,03889 3,811	- -	15,61480 1272,839	1,79469 246,379	17,40949 1519,218

Склав _____ Перевірив _____

Загальновиробничі витрати на будову

Капітальний ремонт підвального приміщення (укриття) КЗ "Харківський обласний палац дитячої та юнацької творчості" за адресою: м. Харків, вул. Сумська, б. 54

Номер Об'єкту	Найменування об"єкту	Нормативно-розрахункова кошторисна трудомісткість робіт, що передбачені в прямих витратах, люд.год	Трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год	**І блок.** Заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.	Заробітна плата в прямих витратах, грн.	**ІІ блок.** Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування, грн.	**ІІІ блок.** Кошти на покриття решти статей загальновиробничих витрат, грн.	Додаткові кошти ІІ блоку, що пов'язані з оплатою тимчасової непрацездатності, грн.	**Всього загальновиробничих витрат,** грн.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
02-01	Капітальний ремонт підвального приміщення (укриття) КЗ "Харківський обласний палац дитячої та юнацької творчості" за адресою: м. Харків, вул. Сумська, б. 54	15614,8	1794,69	246379	1272839	334241	117344	0	697964
Разом:		15614,8	1794,69	**246379**	1272839	**334241**	**117344**	0	**697964**

Склав _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Капітальний ремонт підвального приміщення (укриття) КЗ "Харківський обласний палац дитячої та юнацької творчості" за адресою: м. Харків, вул. Сумська, б. 54

Загальновиробничі витрати до об'єкту 02-01

Капітальний ремонт підвального приміщення (укриття) КЗ "Харківський обласний палац дитячої та юнацької творчості" за адресою: м. Харків, вул. Сумська, б. 54

Номер локального кошторису	Найменування локального кошторису	Нормативно-розрахункова кошторисна трудомісткість робіт, що передбачені в прямих витратах, люд.год	Трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год	I блок. Заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.	Заробітна плата в прямих витратах, грн.	II блок. Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування, грн.	III блок. Кошти на покриття решти статей загальновиробничих витрат, грн.	Додаткові кошти II блоку, що пов'язані з оплатою тичасової непрацездатності, грн.	Всього загальновиробничих витрат, грн.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
02-01-01/АБ	ЛК на загальнобудівельні роботи	12772,3	1521,69	208897	1030463	272670	95384	0	576951
02-01-03/ВК	ЛК на водопостачання та каналізація	195,19	20,48	2814	17079	4379	1697	0	8890
02-01-04	ЛК на електротехнічні рішення	909,12	88,19	12106	77850	19790	6964	0	38860
02-01-06/ОВ	ЛК на опалення та вентиляцію	1001,16	97,86	13441	84781	21604	8131	0	43176
02-01-08/СЗ	ЛК на сигналізацію загазованості	149,32	13,95	1914	12598	3195	1021	0	6130
02-01-010/СПС	ЛК на систему пожежної сигналізації та передавання тривожних сповіщень, оповіщення про пожежу	328,21	28,62	3928	27168	6842	2260	0	13030
02-01-012/СС	ЛК на слабкострумні мережі	259,5	23,9	3279	22900	5761	1887	0	10927

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Разом:		15614,8	1794,69	**246379**	1272839	**334241**	**117344**	0	**697964**

Склав _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-01/АБ

на загальнобудівельні роботи

Капітальний ремонт підвального приміщення (укриття) КЗ "Харківський обласний палац дитячої та юнацької творчості" за адресою: м. Харків, вул. Сумська, б. 54

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість	3693,158	тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	14,29399	тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	1239,360	тис. грн.
Середній розряд робіт	3,2	розряд

Складений за поточними цінами станом на "31 серпня" 2023 р.

№ Ч.ч..	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Відділ 1. Демонтажні роботи									
1	КР2-1-6	Розбирання платформи чаши Генуя кількість: 2,17+1,62	1 м3	3,79	1121,17 568,91	552,26 176,25	4249	2156	2093 668	7,2500 2,0062	27,48 7,6
2	КР5-3-1	*Розбирання цегляних перегородок* *кількість: 0,22+0,22+0,18+0,3+0,08+0,4+0,41+0,92*	*1 м3*	*2,73*	*575,89* *575,89*	- -	*1572*	*1572*	- -	*8,0600* -	*22* -
3	КБ7-44-10 К=1,15 к дем.=0,8	*(Демонтаж) Укладання перемичок масою до 0,3 т*	*100шт*	*0,05*	*1589,72* *1589,72*	- -	*79*	*79*	- -	*19,7432* -	*0,99* -
4	КР5-1-4	Н2=1,15 Н5=1,15 Розбирання каркасних дерев'яних поштукатурених перегородок, обшитих дошками кількість: 3,5+5,03	100 м2	0,0853	7096,78 6619,13	477,65 161,69	605	565	40 14	92,6400 1,6728	7,9 0,14

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	КР3-2-1	Розбирання кам'яної кладки простих стін із цегли кількість: 0,9+1,61	10 м3	0,251	11913,76 7695,55	4218,21 1331,44	2990	1932	1058 334	98,0700 15,4226	24,62 3,87
6	КР1-3-2	Зміна рівня підлоги у будівлі, виймання ґрунту з розробленням та навантаженням кількість: 0,14+355,3	100 м3	3,5544	53432,96 52763,58	- -	189922	187543	- -	731,0000 -	2598,27 -
7	КР6-13-1	Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах кількість: 4+1+6+4+2+2+1+1+1+3	100 шт	0,25	13834,93 13820,38	- -	3459	3455	- -	184,3700 -	46,09 -
8	КР6-14-1	Знімання дверних полотен кількість: R1(2,05*(1,05*4+0,9)+1,95*(0,9*6+1, 05*4+1,25*2+1*2)+1,15*1,9+0,8*2,1+1,2*2, 8+1,05*1,86+0,91*1,9+1,2*2,6)	100 м2	0,52	3254,49 3254,49	- -	1692	1692	- -	44,6800 -	23,23 -
9	КР6-15-1	Знімання наличників	100 м	0,9929	484,39 484,39	- -	481	481	- -	6,6500 -	6,6 -
10	КР6-2-2	Демонтаж віконних грат кількість: 1,33*1,2*2	100 м2	0,03192	4350,51 4184,66	165,85 148,97	139	134	5 5	56,8800 1,6317	1,82 0,05
11	КР6-2-2	Знімання засклених віконних рам кількість: R1(0,7*0,55+1,2*0,97+0,85*0, 57*2+1*0,62+1,2*0,9*4+1,22*0,95*4+1,22*1, 32*2+1,23*1,25+1,23*0,8*4+1,33*0,95*5+1, 33*1,2*2)	100 м2	0,303	4350,51 4184,66	165,85 148,97	1318	1268	50 45	56,8800 1,6317	17,23 0,49
12	КР6-1-1	Демонтаж віконних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах кількість: 1+1+2+1+4+4+2+1+4+5+2	100 шт	0,27	13054,69 11962,12	1078,21 364,99	3525	3230	291 99	159,5800 3,7761	43,09 1,02
13	КР6-3-2	Знімання дерев'яних підвіконних дощок в кам'яних будівлях кількість: R1((0,7+1,2+0,85*2+1+1,2*4+1, 22*6+1,23*5+1,33*7+27*2*0,05)*0,3) ПРИМІЩЕННЯ 1	100 м2	0,105	8939,10 8830,61	107,18 96,27	939	927	11 10	120,0300 1,0545	12,6 0,11
14	КР7-2-5	Розбирання покриттів підлог з лінолеуму та реліну	100м2	0,1283	1326,89 1286,10	40,79 10,81	170	165	5 1	18,0000 0,1134	2,31 0,01
15	КР7-17-5 к дем.=0,8	(Демонтаж) Улаштування бетонної стяжки товщиною 20 мм площею до 20 м2	100м2	0,1283	4450,09 4353,52	96,57 86,75	571	559	12 11	55,4800 0,9502	7,12 0,12
16	КР7-17-10 к=16 к дем.=0,8	(Демонтаж) На кожні 5 мм зміни товщини шару стяжки з важкого бетону додавати або виключати до 100 мм Н1=16	100м2	0,1283	2423,23 2018,88	404,35 363,20	311	259	52 47	25,7280 3,9782	3,3 0,51
17	КР7-2-7	Розбирання покриттів підлог з керамічних плиток	100м2	0,521	7382,50 7282,80	99,70 26,43	3846	3794	52 14	92,8100 0,2772	48,35 0,14

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
18	КР11-50-2	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці більше 5 м2 кількість: 165,90+77,53	100м2	2,4343	4154,13 3781,85	372,28 126,02	10112	9206	906 307	52,9300 1,3038	128,85 3,17
19	КР7-3-1	Розбирання дерев'яних плінтусів	100м	0,6366	425,84 425,84	- -	271	271	- -	5,9600 -	3,79 -
		ПРИМІЩЕННЯ 2									
20	КР7-2-1	Розбирання дощатих покриттів підлог	100м2	0,1512	3793,28 3793,28	- -	574	574	- -	53,0900 -	8,03 -
21	КР11-50-2	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці більше 5 м2 кількість: 27,03+15,12	100м2	0,4215	4154,13 3781,85	372,28 126,02	1751	1594	157 53	52,9300 1,3038	22,31 0,55
22	КР13-15-5	Розбирання облицювання стін з керамічних глазурованих плиток	100м2	0,04	6501,10 5466,25	1034,85 338,54	260	219	41 14	74,3000 3,8357	2,97 0,15
23	КР7-3-1	Розбирання дерев'яних плінтусів	100м	0,129	425,84 425,84	- -	55	55	- -	5,9600 -	0,77 -
24	КР7-31-5 к дем.=0,8	(Демонтаж) Улаштування плінтусів полівінілхлоридних	100м	0,1505	1064,19 1062,38	1,81 1,62	160	160	- -	11,8160 0,0178	1,78 -
		ПРИМІЩЕННЯ 3									
25	КР7-2-1	Розбирання дощатих покриттів підлог	100м2	0,1205	3793,28 3793,28	- -	457	457	- -	53,0900 -	6,4 -
26	КР11-50-2	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці більше 5 м2 кількість: 27,74+12,05	100м2	0,3979	4154,13 3781,85	372,28 126,02	1653	1505	148 50	52,9300 1,3038	21,06 0,52
27	КР7-3-1	Розбирання дерев'яних плінтусів	100м	0,123	425,84 425,84	- -	52	52	- -	5,9600 -	0,73 -
		ПРИМІЩЕННЯ 4									
28	КР7-2-1	Розбирання дощатих покриттів підлог	100м2	0,1536	3793,28 3793,28	- -	583	583	- -	53,0900 -	8,15 -
29	КР11-50-2	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці більше 5 м2 кількість: 33,67+15,36	100м2	0,4903	4154,13 3781,85	372,28 126,02	2037	1854	183 62	52,9300 1,3038	25,95 0,64
30	КР13-15-5	Розбирання облицювання стін з керамічних глазурованих плиток	100м2	0,04	6501,10 5466,25	1034,85 338,54	260	219	41 14	74,3000 3,8357	2,97 0,15
31	КР7-3-1	Розбирання дерев'яних плінтусів	100м	0,149	425,84 425,84	- -	63	63	- -	5,9600 -	0,89 -
32	КР7-31-5 к дем.=0,8	(Демонтаж) Улаштування плінтусів полівінілхлоридних	100м	0,1755	1064,19 1062,38	1,81 1,62	187	186	1 -	11,8160 0,0178	2,07 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ПРИМІЩЕННЯ 5									
33	КР7-2-7	Розбирання покриттів підлог з керамічних плиток	100м2	0,1073	7382,50 7282,80	99,70 26,43	792	781	11 3	92,8100 0,2772	9,96 0,03
34	*КР7-17-5 к дем.=0,8*	*(Демонтаж) Улаштування бетонної стяжки товщиною 20 мм площею до 20 м2*	*100м2*	*0,1073*	*4450,09 4353,52*	*96,57 86,75*	*477*	*467*	*10 9*	*55,4800 0,9502*	*5,95 0,1*
35	КР7-17-10 к=16 к дем.=0,8	(Демонтаж) На кожні 5 мм зміни товщини шару стяжки з важкого бетону додавати або виключати до 100 мм	100м2	0,1073	2423,23 2018,88	404,35 363,20	260	217	43 39	25,7280 3,9782	2,76 0,43
		Н1=16									
36	КР11-50-2	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці більше 5 м2	100м2	0,3856	4154,13 3781,85	372,28 126,02	1602	1458	144 49	52,9300 1,3038	20,41 0,5
		кількість: 27,83+10,73									
		ПРИМІЩЕННЯ 6									
37	КР7-2-5	Розбирання покриттів підлог з лінолеуму та реліну	100м2	0,2114	1326,89 1286,10	40,79 10,81	281	272	9 2	18,0000 0,1134	3,81 0,02
38	*КР7-17-5 к дем.=0,8*	*(Демонтаж) Улаштування бетонної стяжки товщиною 20 мм площею до 20 м2*	*100м2*	*0,2114*	*4450,09 4353,52*	*96,57 86,75*	*941*	*920*	*21 18*	*55,4800 0,9502*	*11,73 0,2*
39	КР7-17-10 к=16 к дем.=0,8	(Демонтаж) На кожні 5 мм зміни товщини шару стяжки з важкого бетону додавати або виключати до 100 мм	100м2	0,2114	2423,23 2018,88	404,35 363,20	512	427	85 77	25,7280 3,9782	5,44 0,84
		Н1=16									
40	КР11-50-2	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці більше 5 м2	100м2	0,7267	4154,13 3781,85	372,28 126,02	3019	2748	271 92	52,9300 1,3038	38,46 0,95
		кількість: 40,96+31,71									
		ПРИМІЩЕННЯ 7									
41	КР7-2-7	Розбирання покриттів підлог з керамічних плиток	100м2	0,2692	7382,50 7282,80	99,70 26,43	1987	1961	26 7	92,8100 0,2772	24,98 0,07
42	*КР7-17-5 к дем.=0,8*	*(Демонтаж) Улаштування бетонної стяжки товщиною 20 мм площею до 20 м2*	*100м2*	*0,2692*	*4450,09 4353,52*	*96,57 86,75*	*1198*	*1172*	*26 23*	*55,4800 0,9502*	*14,94 0,26*
43	КР7-17-10 к=16 к дем.=0,8	(Демонтаж) На кожні 5 мм зміни товщини шару стяжки з важкого бетону додавати або виключати до 100 мм	100м2	0,2692	2423,23 2018,88	404,35 363,20	652	543	109 98	25,7280 3,9782	6,93 1,07
		Н1=16									
44	КР11-50-2	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці більше 5 м2	100м2	0,5466	4154,13 3781,85	372,28 126,02	2271	2067	204 69	52,9300 1,3038	28,93 0,71
		кількість: 26,92+27,74									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
45	КР6-2-2	Знімання засклених віконних рам	100 м2	0,012	4350,51	165,85	52	50	2	56,8800	0,68
		кількість: R1(1,2*0,97)			4184,66	148,97			2	1,6317	0,02
46	КР6-1-1	Демонтаж віконних коробок в кам'яних	100 шт	0,01	13054,69	1078,21	131	120	11	159,5800	1,6
		стінах з відбиванням штукатурки в укосах			11962,12	364,99			4	3,7761	0,04
		ПРИМІЩЕННЯ 8									
47	КР7-2-5	Розбирання покриттів підлог з лінолеуму та	100м2	0,143	1326,89	40,79	190	184	6	18,0000	2,57
		реліну			1286,10	10,81			2	0,1134	0,02
48	КР7-2-7	Розбирання покриттів підлог з керамічних	100м2	0,068	7382,50	99,70	502	495	7	92,8100	6,31
		плиток			7282,80	26,43			2	0,2772	0,02
49	*КР7-17-5*	*(Демонтаж) Улаштування бетонної*	*100м2*	*0,2868*	*4450,09*	*96,57*	*1276*	*1249*	*27*	*55,4800*	*15,91*
	к дем.=0,8	*стяжки товщиною 20 мм площею до 20 м2*			*4353,52*	*86,75*			*25*	*0,9502*	*0,27*
50	КР7-17-10	(Демонтаж) На кожні 5 мм зміни товщини	100м2	0,2868	2423,23	404,35	695	579	116	25,7280	7,38
	к=16	шару стяжки з важкого бетону додавати або			2018,88	363,20			104	3,9782	1,14
	к дем.=0,8	виключати до 100 мм									
		Н1=16									
51	КР11-50-2	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі	100м2	1,0241	4154,13	372,28	4254	3873	381	52,9300	54,21
		стін та стель, площа відбивання в одному			3781,85	126,02			129	1,3038	1,34
		місці більше 5 м2									
		кількість: 73,73+28,68									
52	КР7-31-5	(Демонтаж) Улаштування плінтусів	100м	0,271	1064,19	1,81	288	288	-	11,8160	3,2
	к дем.=0,8	полівінілхлоридних			1062,38	1,62			-	0,0178	-
53	КР7-3-1	Розбирання дерев'яних плінтусів	100м	0,237	425,84	-	101	101	-	5,9600	1,41
					425,84	-			-	-	-
		ПРИМІЩЕННЯ 9-10									
54	КР7-2-7	Розбирання покриттів підлог з керамічних	100м2	0,2711	7382,50	99,70	2001	1974	27	92,8100	25,16
		плиток			7282,80	26,43			7	0,2772	0,08
55	*КР7-17-5*	*(Демонтаж) Улаштування бетонної*	*100м2*	*0,2711*	*4450,09*	*96,57*	*1206*	*1180*	*26*	*55,4800*	*15,04*
	к дем.=0,8	*стяжки товщиною 20 мм площею до 20 м2*			*4353,52*	*86,75*			*24*	*0,9502*	*0,26*
56	КР7-17-10	(Демонтаж) На кожні 5 мм зміни товщини	100м2	0,2711	2423,23	404,35	657	547	110	25,7280	6,97
	к=16	шару стяжки з важкого бетону додавати або			2018,88	363,20			98	3,9782	1,08
	к дем.=0,8	виключати до 100 мм									
		Н1=16									
57	КР13-15-5	Розбирання облицювання стін з керамічних	100м2	0,774	6501,10	1034,85	5032	4231	801	74,3000	57,51
		глазурованих плиток			5466,25	338,54			262	3,8357	2,97
		кількість: 61+(1,15*2+0,2)*1,64*4									
58	КР11-50-2	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі	100м2	0,4066	4154,13	372,28	1689	1538	151	52,9300	21,52
		стін та стель, площа відбивання в одному			3781,85	126,02			51	1,3038	0,53
		місці більше 5 м2									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
59	*КБ10-94-5*	*(Демонтаж) Улаштування перегородок на*	*100м2*	*0,07544*	*33978,51*	*419,09*	*2563*	*2522*	*32*	*390,7551*	*29,48*
	к=1,15	*металевому дворядному каркасі з*			*33425,19*	*284,60*			*21*	*3,0293*	*0,23*
	к дем.=0,7	*обшивкою гіпсокартонними листами або*									
		гіпсоволокнистими плитами у два шари з									
		ізоляцією у житлових і громадських									
		будівлях									
		*кількість: 1,15*1,64*4*									
		Н2=1,15 Н5=1,15									
		ПРИМІЩЕННЯ 11									
60	*КР7-17-5*	*(Демонтаж) Улаштування бетонної*	*100м2*	*0,0231*	*4450,09*	*96,57*	*103*	*101*	*2*	*55,4800*	*1,28*
	к дем.=0,8	*стяжки товщиною 20 мм площею до 20 м2*			*4353,52*	*86,75*			*2*	*0,9502*	*0,02*
61	КР7-17-10	(Демонтаж) На кожні 5 мм зміни товщини	100м2	0,0231	2423,23	404,35	56	47	9	25,7280	0,59
	к=16	шару стяжки з важкого бетону додавати або			2018,88	363,20			8	3,9782	0,09
	к дем.=0,8	виключати до 100 мм									
		Н1=16									
62	КР11-50-2	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі	100м2	0,1556	4154,13	372,28	646	588	58	52,9300	8,24
		стін та стель, площа відбивання в одному			3781,85	126,02			20	1,3038	0,2
		місці більше 5 м2									
		кількість: 13,25+2,31									
		ПРИМІЩЕННЯ 12									
63	КР7-2-1	Розбирання дощатих покриттів підлог	100м2	0,0615	3793,28	-	233	233	-	53,0900	3,27
					3793,28	-			-	-	-
64	КР11-50-2	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі	100м2	0,2644	4154,13	372,28	1098	1000	98	52,9300	13,99
		стін та стель, площа відбивання в одному			3781,85	126,02			33	1,3038	0,34
		місці більше 5 м2									
		кількість: 20,29+6,15									
		ПРИМІЩЕННЯ 13									
65	КР7-2-5	Розбирання покриттів підлог з лінолеуму та	100м2	0,0744	1326,89	40,79	99	96	3	18,0000	1,34
		реліну			1286,10	10,81			1	0,1134	0,01
66	*КР7-17-5*	*(Демонтаж) Улаштування бетонної*	*100м2*	*0,0744*	*4450,09*	*96,57*	*331*	*324*	*7*	*55,4800*	*4,13*
	к дем.=0,8	*стяжки товщиною 20 мм площею до 20 м2*			*4353,52*	*86,75*			*6*	*0,9502*	*0,07*
67	КР7-17-10	(Демонтаж) На кожні 5 мм зміни товщини	100м2	0,0744	2423,23	404,35	180	150	30	25,7280	1,91
	к=16	шару стяжки з важкого бетону додавати або			2018,88	363,20			27	3,9782	0,3
	к дем.=0,8	виключати до 100 мм									
		Н1=16									
68	КР11-50-2	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі	100м2	0,3023	4154,13	372,28	1256	1143	113	52,9300	16
		стін та стель, площа відбивання в одному			3781,85	126,02			38	1,3038	0,39
		місці більше 5 м2									
		кількість: 19,07+11,16									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
69	КР7-3-1	Розбирання дерев'яних плінтусів	100м	0,084	425,84	-	36	36	-	5,9600	0,5
					425,84	-			-	-	-
		ПРИМІЩЕННЯ 14									
70	*КР7-17-5*	*(Демонтаж) Улаштування бетонної*	*100м2*	*0,0818*	*4450,09*	*96,57*	*364*	*356*	*8*	*55,4800*	*4,54*
	к дем.=0,8	*стяжки товщиною 20 мм площею до 20 м2*			*4353,52*	*86,75*			*7*	*0,9502*	*0,08*
71	КР7-17-10	(Демонтаж) На кожні 5 мм зміни товщини	100м2	0,0818	2423,23	404,35	198	165	33	25,7280	2,1
	к=16	шару стяжки з важкого бетону додавати або			2018,88	363,20			30	3,9782	0,33
	к дем.=0,8	виключати до 100 мм									
		Н1=16									
		ПРИМІЩЕННЯ 15									
72	КР7-2-7	Розбирання покриттів підлог з керамічних плиток	100м2	0,1385	7382,50	99,70	1022	1009	13	92,8100	12,85
					7282,80	26,43			4	0,2772	0,04
73	*КР7-17-5*	*(Демонтаж) Улаштування бетонної*	*100м2*	*0,1385*	*4450,09*	*96,57*	*616*	*603*	*13*	*55,4800*	*7,68*
	к дем.=0,8	*стяжки товщиною 20 мм площею до 20 м2*			*4353,52*	*86,75*			*12*	*0,9502*	*0,13*
74	КР7-17-10	(Демонтаж) На кожні 5 мм зміни товщини	100м2	0,1385	2423,23	404,35	336	280	56	25,7280	3,56
	к=16	шару стяжки з важкого бетону додавати або			2018,88	363,20			50	3,9782	0,55
	к дем.=0,8	виключати до 100 мм									
		Н1=16									
75	КР11-50-2	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці більше 5 м2	100м2	0,4863	4154,13	372,28	2020	1839	181	52,9300	25,74
					3781,85	126,02			61	1,3038	0,63
		кількість: 34,78+13,85									
		ПРИМІЩЕННЯ 16									
76	КР7-2-7	Розбирання покриттів підлог з керамічних плиток	100м2	0,1542	7382,50	99,70	1138	1123	15	92,8100	14,31
					7282,80	26,43			4	0,2772	0,04
77	*КР7-17-5*	*(Демонтаж) Улаштування бетонної*	*100м2*	*0,1542*	*4450,09*	*96,57*	*686*	*671*	*15*	*55,4800*	*8,56*
	к дем.=0,8	*стяжки товщиною 20 мм площею до 20 м2*			*4353,52*	*86,75*			*13*	*0,9502*	*0,15*
78	КР7-17-10	(Демонтаж) На кожні 5 мм зміни товщини	100м2	0,1542	2423,23	404,35	374	311	63	25,7280	3,97
	к=16	шару стяжки з важкого бетону додавати або			2018,88	363,20			56	3,9782	0,61
	к дем.=0,8	виключати до 100 мм									
		Н1=16									
79	КР13-15-5	Розбирання облицювання стін з керамічних глазурованих плиток	100м2	0,417	6501,10	1034,85	2711	2279	432	74,3000	30,98
					5466,25	338,54			141	3,8357	1,6
		кількість: 33,5+(1,15*2+0,2)*1,64*2									
80	КР11-50-2	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці більше 5 м2	100м2	0,2317	4154,13	372,28	963	876	87	52,9300	12,26
					3781,85	126,02			29	1,3038	0,3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
81	КБ10-94-5 к=1,15 к дем.=0,7	*(Демонтаж) Улаштування перегородок на металевому дворядному каркасі з обшивкою гіпсокартонними листами або гіпсоволокнистими плитами у два шари з ізоляцією у житлових і громадських будівлях* *кількість: 1,15*1,64*2* Н2=1,15 Н5=1,15 ПРИМІЩЕННЯ 17	*100м2*	*0,03772*	*33978,51* *33425,19*	*419,09* *284,60*	*1282*	*1261*	*16* *11*	*390,7551* *3,0293*	*14,74* *0,11*
82	КР7-17-5 к дем.=0,8	*(Демонтаж) Улаштування бетонної стяжки товщиною 20 мм площею до 20 м2*	*100м2*	*0,165*	*4450,09* *4353,52*	*96,57* *86,75*	*734*	*718*	*16* *14*	*55,4800* *0,9502*	*9,15* *0,16*
83	КР7-17-10 к=16 к дем.=0,8	(Демонтаж) На кожні 5 мм зміни товщини шару стяжки з важкого бетону додавати або виключати до 100 мм Н1=16 ПРИМІЩЕННЯ 18	100м2	0,165	2423,23 2018,88	404,35 363,20	400	333	67 60	25,7280 3,9782	4,25 0,66
84	КР7-2-5	Розбирання покриттів підлог з лінолеуму та реліну	100м2	0,1651	1326,89 1286,10	40,79 10,81	219	212	7 2	18,0000 0,1134	2,97 0,02
85	КР7-17-5 к дем.=0,8	*(Демонтаж) Улаштування бетонної стяжки товщиною 20 мм площею до 20 м2*	*100м2*	*0,1651*	*4450,09* *4353,52*	*96,57* *86,75*	*735*	*719*	*16* *14*	*55,4800* *0,9502*	*9,16* *0,16*
86	КР7-17-10 к=16 к дем.=0,8	(Демонтаж) На кожні 5 мм зміни товщини шару стяжки з важкого бетону додавати або виключати до 100 мм Н1=16	100м2	0,1651	2423,23 2018,88	404,35 363,20	400	333	67 60	25,7280 3,9782	4,25 0,66
87	КР11-50-2	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці більше 5 м2 кількість: 35,2+24,77 ПРИМІЩЕННЯ 20	100м2	0,5997	4154,13 3781,85	372,28 126,02	2491	2268	223 76	52,9300 1,3038	31,74 0,78
88	КР7-2-1	Розбирання дощатих покриттів підлог	100м2	0,0766	3793,28 3793,28	- -	291	291	- -	53,0900 -	4,07 -
89	КР11-50-2	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці більше 5 м2 кількість: 20,8+11,49	100м2	0,3229	4154,13 3781,85	372,28 126,02	1341	1221	120 41	52,9300 1,3038	17,09 0,42
90	КР7-3-1	Розбирання дерев'яних плінтусів	100м	0,1004	425,84 425,84	- -	43	43	- -	5,9600 -	0,6 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ПРИМІЩЕННЯ 21									
91	КР7-2-7	Розбирання покриттів підлог з керамічних плиток	100м2	0,1918	7382,50 7282,80	99,70 26,43	1416	1397	19 5	92,8100 0,2772	17,8 0,05
92	*КР7-17-5 к дем.=0,8*	*(Демонтаж) Улаштування бетонної стяжки товщиною 20 мм площею до 20 м2*	*100м2*	*0,1918*	*4450,09 4353,52*	*96,57 86,75*	*854*	*835*	*19 17*	*55,4800 0,9502*	*10,64 0,18*
93	КР7-17-10 к=16 к дем.=0,8	(Демонтаж) На кожні 5 мм зміни товщини шару стяжки з важкого бетону додавати або виключати до 100 мм	100м2	0,1918	2423,23 2018,88	404,35 363,20	465	387	78 70	25,7280 3,9782	4,93 0,76
		Н1=16									
94	КР11-50-2	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці більше 5 м2 кількість: 67,13+23,02	100м2	0,9015	4154,13 3781,85	372,28 126,02	3745	3409	336 114	52,9300 1,3038	47,72 1,18
95	КР7-3-1	Розбирання дерев'яних плінтусів	100м	0,2562	425,84 425,84	- -	109	109	- -	5,9600 -	1,53 -
		ПРИМІЩЕННЯ 22-23									
96	КР7-2-7	Розбирання покриттів підлог з керамічних плиток	100м2	0,1128	7382,50 7282,80	99,70 26,43	833	821	12 3	92,8100 0,2772	10,47 0,03
97	КР11-50-2	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці більше 5 м2	100м2	0,706	4154,13 3781,85	372,28 126,02	2933	2670	263 89	52,9300 1,3038	37,37 0,92
98	КР12-65-15	Очищення вручну внутрішніх поверхонь стін від олійної, перхлорвінілової фарби	100м2	0,4282	3030,19 3030,19	- -	1298	1298	- -	42,4100 -	18,16 -
		Разом прямі витрати по відділу 1					303027	290328	10297 4083		3977,41 44,39
		Разом будівельні роботи, грн.					303027				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					2402				
		всього заробітна плата, грн.					294411				
		Загальновиробничі витрати, грн.					175685				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					482,62				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					66250				
		Всього будівельні роботи, грн.					**478712**				
		Всього по відділу 1					**478712**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Відділ 2. Будівельні роботи									
		Розділ 1. Будівельні роботи									
99	КР5-8-7	Улаштування армованих глухих цегляних перегородок товщиною 0,5 цеглини в приміщеннях площею більше 5 м2 кількість: R2((0,64+0,44+0,34+0,2+0,28+0,17+0,16+0,18+0,26+0,26+0,27+0,25+0,55+0,48+0,23+0,44)/0,12+0,14/0,07)	100 м2	0,4492	67949,13 20225,08	- -	30523	9085	- -	236,4400 -	106,21 -
100	КР5-8-8	Улаштування армованих цегляних перегородок з прорізами товщиною 0,5 цеглини в приміщеннях площею більше 5 м2 кількість: R2(0,12/0,08+0,12/0,1)	100 м2	0,027	70050,85 22326,80	- -	1891	603	- -	261,0100 -	7,05 -
101	КР3-28-4	Мурування окремих ділянок внутрішніх стін із цегли кількість: 0,4+0,46	100 м3	0,0086	530246,23 72667,80	5971,56 5363,93	4560	625	51 46	891,5200 58,7523	7,67 0,51
102	КР3-28-1	Мурування окремих ділянок простих зовнішніх стін із цегли кількість: 4,2+14,2	100 м3	0,184	523603,27 73387,05	5971,56 5363,93	96343	13503	1099 987	889,5400 58,7523	163,68 10,81
103	КР3-52-2	Заміна рядової клинчастої перемички на брускову залізобетонну	1 шт	3	655,06 435,51	35,48 9,70	1965	1307	106 29	5,5500 0,0852	16,65 0,26
104	К582821-554	Перемички з/б марки 1ПБ13-1 серія 1.038.1-1 вип.1	шт	3	125,34 -	- -	376	-	- -	- -	- -
105	КР5-9-1	Улаштування каркасно-фільончастих перегородок у санвузлах кількість: (1,35+0,98)x2x6	100 м2	0,2796	15250,07 13006,40	- -	4264	3637	- -	161,5300 -	45,16 -
106	& С1-1-П-2 варіант 1	Полікарбонат по алюмінієвому профілю	м2	27,96	4248,73 -	- -	118794	-	- -	- -	- -
107	КР7-16-4	Улаштування підстильного шару бетонного (нарощування монолітних сходів)	м3	0,5	3379,99 503,78	- -	1690	252	- -	6,4200 -	3,21 -
		Разом прямі витрати по розділу 1					260406	29012	1256 1062		349,63 11,58
		Разом будівельні роботи, грн.					260406				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					230138				
		всього заробітна плата, грн.					30074				
		Загальновиробничі витрати, грн.					16578				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					43,36				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					5950				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього будівельні роботи, грн.					**276984**				
		Всього по розділу 1					**276984**				
		Розділ 2. Пандус відкідний з огородженням									
108	КР20-12-1	Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т кількість: R3((9,15+19,19+2,04+50,2+6,3+0,78+0,2)/1000)	1т	0,088	14561,83 8809,79	3643,06 599,17	1281	775	321 53	88,7100 5,3174	7,81 0,47
109	С121-783	Металоконструкції індивідуальні	т	0,088	103118,65 -	- -	9074	-	- -	- -	- -
110	& С1-66 варіант 1	Анкер 8х200	шт	18	30,99 -	- -	558	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 2					10913	775	321 53		7,81 0,47
		Разом будівельні роботи, грн.					10913				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					9817				
		всього заробітна плата, грн.					828				
		Загальновиробничі витрати, грн.					410				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					0,99				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					136				
		Всього будівельні роботи, грн.					**11323**				
		Всього по розділу 2					**11323**				
		Разом прямі витрати по відділу 2					271319	29787	1577 1115		357,44 12,05
		Разом будівельні роботи, грн.					271319				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					239955				
		всього заробітна плата, грн.					30902				
		Загальновиробничі витрати, грн.					16988				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					44,35				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					6086				
		Всього будівельні роботи, грн.					**288307**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього по відділу 2					288307				
		Відділ 3. Зовнішні роботи									
		Розділ 1. Вимощення, земляні роботи									
111	КР18-35-1	*Нарізування швів у бетоні затверділому*	*100м шва*	*1,2*	*28008,36*	*26346,75*	*33610*	*1167*	*31616*	*13,4700*	*16,16*
					972,26	*6393,91*			*7673*	*67,4625*	*80,96*
112	КР18-1-6	Розбирання асфальтобетонних покриттів вручну	100м3	0,0324	21827,98	-	707	707	-	305,5000	9,9
		кількість: 108*0,03			21827,98	-			-	-	-
113	КР18-1-3	Розбирання щебеневих покриттів та основ	100м3	0,108	6816,13	4964,15	736	200	536	25,9200	2,8
		кількість: 108*0,1			1851,98	945,35			102	8,6041	0,93
114	КР1-18-2	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунту 2	100 м3	1,2636	21499,31	-	27167	27167	-	300,9000	380,22
		кількість: 108*((1,2+0,1)-(0,03+0,1))			21499,31	-			-	-	-
115	КР1-20-1	Засипання вручну траншей, пазух котлованів та ям, група ґрунту 1	100 м3	1,2636	12389,43	-	15655	15655	-	173,4000	219,11
					12389,43	-			-	-	-
116	КР18-47-3	*Улаштування основ під тротуари товщиною 12 см із вапнякового щебеню*	*100м2*	*1,15*	*42287,52*	*1680,65*	*48631*	*3922*	*1933*	*43,8700*	*50,45*
					3410,45	*395,40*			*455*	*3,8545*	*4,43*
117	КР18-47-4 к=2	*На кожний 1 см зміни товщини шару додавати або виключати до норми 18-47-3*	*100м2*	*-1,15*	*6551,03*	-	*-7534*	*-175*	-	*1,9600*	*-2,25*
					152,37	-			-	-	-
		Н1=2									
118	КР18-50-1	*Улаштування вимощення з асфальтобетонної суміші товщиною покриття 3 см*	*1м2*	*115*	*427,70*	-	*49186*	*10094*	-	*1,0900*	*125,35*
					87,77	-			-	-	-
119	С1421-9835	Суміші асфальтобетонні гарячі і теплі [асфальтобетон щільний] (дорожні)(аеродромні), що застосовуються у верхніх шарах покриттів, дрібнозернисті, тип А, марка 1	т	8,21	4866,86	-	39957	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 1					208115	58737	34085		801,74
									8230		86,32
		Разом будівельні роботи, грн.					208115				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					115293				
		всього заробітна плата, грн.					66967				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн.					39223				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					106,57				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					14629				
		Всього будівельні роботи, грн.					**247338**				
		Всього по розділу 1					**247338**				
		Розділ 2. Оздоблення закладених прорізів									
		Перелік нарахувань:									
		Коефіцієнт до об'єму=8,2									
120	КР11-41-1	*Поліпшене штукатурення цементно-вапняним розчином по каменю стін фасадів*	*100м2*	*0,082*	*15242,12*	*111,69*	*1250*	*893*	*9*	*115,9300*	*9,51*
					10891,62	*100,33*			*8*	*1,0989*	*0,09*
121	КР12-66-1	Протравлення цементної штукатурки нейтралізуючим розчином	100м2	0,082	618,00	-	51	47	-	8,0900	0,66
					578,03	-			-	-	-
122	КР12-50-6	Полівінілацетатне фарбування нових фасадів з риштувань з підготовленням поверхні	100м2	0,082	4005,00	3,38	328	108	-	15,6900	1,29
					1311,06	3,04			-	0,0333	-
		Разом прямі витрати по розділу 2					1629	1048	9		11,46
									8		0,09
		Разом будівельні роботи, грн.					1629				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					572				
		всього заробітна плата, грн.					1056				
		Загальновиробничі витрати, грн.					551				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					1,38				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					190				
		Всього будівельні роботи, грн.					**2180**				
		Всього по розділу 2					**2180**				
		Розділ 3. Оздоблення фундаменту та цоколя									
		Перелік нарахувань:									
		Коефіцієнт до об'єму=160									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
123	КР12-65-1	Очищення вручну простих фасадів від землі та глини з землі та риштувань	100м2	1,6	2098,49 2098,49	- -	3358	3358	- -	29,3700 -	46,99 -
124	*КР11-41-1*	*Поліпшене штукатурення цементно-вапняним розчином по каменю стін фасадів*	*100м2*	*1,6*	*15242,12* *10891,62*	*111,69* *100,33*	*24387*	*17427*	*179* *161*	*115,9300* *1,0989*	*185,49* *1,76*
125	*КР12-66-1*	*Протравлення цементної штукатурки нейтралізуючим розчином*	*100м2*	*1,6*	*578,03* *578,03*	- -	*925*	*925*	- -	*8,0900* -	*12,94* -
126	С111-2014-6	Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	32	41,12 -	- -	1316	-	- -	- -	- -
127	*КР2-6-7 к=2*	*Улаштування вертикальної гідроізоляції фундаментів бітумною мастикою (за 2 рази)* Н1=2	*100 м2*	*1,6*	*8511,22* *8511,22*	- -	*13618*	*13618*	- -	*97,1600* -	*155,46* -
128	С111-602	Мастика герметизувальна нетверднуча морозостійка "Тегерон" кількість: (2+1,5)/1000 Перелік нарахувань: Коефіцієнт до об'єму= 220-90,4=129,6	т	0,56	109684,85 -	- -	61424	-	- -	- -	- -
129	*КР8-37-1*	*Утеплення плитами із пінопласту полістирольного на клею в один шар*	*100м2*	*1,296*	*1935,79* *1835,77*	*100,02* *93,42*	*2509*	*2379*	*130* *121*	*24,4900* *1,1322*	*31,74* *1,47*
130	С111-2011-1	Суміш ППС (для приклеювання пінополістирольних плит) Ceresit CT 83	кг	648	10,80 -	- -	6998	-	- -	- -	- -
131	С1555-13 варіант 1	Екструдований пінополістирол 50мм	м2	133,488	255,45 -	- -	34100	-	- -	- -	- -
132	& С111-88-1-Ц варіант 1	Тарілчастий дюбель 10х100	шт	648	6,15 -	- -	3985	-	- -	- -	- -
		Перелік нарахувань: Коефіцієнт до об'єму=90,4									
133	*КБ15-78-1 к=1,15*	*Утеплення фасадів мінеральними плитами товщиною 100 мм з опорядженням декоративним розчином. Стіни гладкі* Н2=1,15 Н5=1,15	*100 м2*	*0,904*	*48924,59* *45814,59*	- -	*44228*	*41416*	- -	*480,5390* -	*434,41* -
134	С111-2011-1	Суміш ППС (для приклеювання пінополістирольних плит) Ceresit CT 83	кг	1084,8	10,80 -	- -	11716	-	- -	- -	- -
135	С1555-13 варіант 1	Екструдований пінополістирол 50мм	м2	96,728	255,45 -	- -	24709	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
136	& С114-37-2	Склосітка	м2	103,96	44,65	-	4642	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
137	& С111-233-2К-2 варіант 1	Грунтівка агдезійна з кварцевим наповнювачем	л	15,368	238,73	-	3669	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
138	С111-2012-2	Штукатурка декоративна (короїд) Ceresit CT 35	кг	244,08	18,54	-	4525	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
139	С111-334	Фарба водно-дисперсійна акрілатна ВД-АК-111 біла кількість: 50,2/100/1000 Перелік нарахувань: Коефіцієнт до об'єму=1	т	0,0453808	110405,03	-	5010	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
140	& С111-88-1-Ц варіант 1	Тарілчастий дюбель 10х100 кількість: ц(8,08*90,4)	шт	730	6,15	-	4490	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
141	& С1255-2499	Відливи кількість: 1,05*108	м	113,4	40,94	-	4643	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
142	& С1-180-61-1	Дюбель удар.шур. 6/60 гриб. 100шт	пач	2	48,66	-	97	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
143	& С111-196-1 варіант 1	Герметик поліуретановий шовний (310 мл в 1 уп.) кількість: ц(108/10)	упаковка	10	317,42	-	3174	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 3					263523	79123	309		867,03
									282		3,23
		Разом будівельні роботи, грн.					263523				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					184091				
		всього заробітна плата, грн.					79405				
		Загальновиробничі витрати, грн.					41469				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					104,42				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					14336				
		Всього будівельні роботи, грн.					**304992**				
		Всього по розділу 3					**304992**				
		Разом прямі витрати по відділу 3					473267	138908	34403		1680,23
									8520		89,64
		Разом будівельні роботи, грн.					473267				
		в тому числі:									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					299956				
		всього заробітна плата, грн.					147428				
		Загальновиробничі витрати, грн.					81243				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					212,37				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					29155				
		Всього будівельні роботи, грн.					**554510**				
		Всього по відділу 3					**554510**				
		Відділ 4. Прорізи									
		Розділ 1. Металеві дверні блоки									
		Перелік нарахувань:									
		Коефіцієнт до об'єму=1									
144	КБ10-96-2 к=1,15	*Установлення металевих дверних коробок із навішуванням дверних полотен кількість: R2(1*1,97*2+(0,85*2+1+1,1)*1, 87+(0,85*4+0,95*(2+1)+1*2)*1,92+1,05*2, 02+1,15*(2,77+2,57))*	*100м2*	*0,3515*	*26235,54* 24717,92	- -	*9222*	*8688*	- -	*270,7330* -	*95,16* -
		Н2=1,15 Н5=1,15									
145	С123-201 варіант 1	Дверні блоки металеві протипожежні кількість: R2(1*1,97*2++1*1,92+1,1*1,87)	м2	7,92	9515,21 -	- -	75360	-	- -	- -	- -
146	С123-201 варіант 9	Дверні блоки металеві не утеплені кількість: 35,15-7,92-6,14	м2	21,09	7106,94 -	- -	149885	-	- -	- -	- -
147	С123-201 варіант 10	Дверні блоки вхідні кількість: R2(1,15*(2,77+2,57))	м2	6,14	16134,14 -	- -	99064	-	- -	- -	- -
148	С111-886 варіант 1	Залізні вироби для дверних блоків	комплект	18	1261,41 -	- -	22705	-	- -	- -	- -
149	*КР6-27-2*	*Установлення дверних наборів накладних (дотягувач)*	*100 шт*	*0,06*	*1836,20* *1836,20*	- -	*110*	*110*	- -	*23,4000* -	*1,4* -
150	& С111-950-2Д варіант 1	Комплект пристроїв для самозачинення і ущільнення у притворах	шт	6	2550,32 -	- -	15302	-	- -	- -	- -
151	КР20-37-1	Забивання щілин монтажною піною, площа перерізу щілини 20 см2 кількість: 1,05*6+0,9*6+1*3+1,15+1, 2*2+2*(2*2+1,9*4+1,95*9+2,05+2,8+2,6)	100м	0,9145	1336,63 1336,63	- -	1222	1222	- -	16,6000 -	15,18 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
152	С1633-116ВД варіант 1	Піна монтажна кількість: R2(0,546x18)	л	9,83	345,53	-	3397	-	-	-	-
153	*КБ10-40-1 к=1,15*	*Установлення і кріплення наличників* *кількість: 2*91,45* Н2=1,15 Н5=1,15	*100м*	*1,829*	*639,63* *639,63*	-	*1170*	*1170*	-	*8,5330*	*15,61*
154	С123-357 варіант 1	Наличники кількість: 1,12*182,9 норма 1 кг на 1 м2	м	204,848	96,09	-	19684	-	-	-	-
155	& С111-219-93-В1 варіант 1	Клей "Сумашедшая липучка" кількість: 1x182,9x0,07	кг	12,803	410,25	-	5252	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 1					402373	11190	-		127,35
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. **Всього будівельні роботи, грн.**					402373 391183 11190 5975 15,28 2098 **408348**				
		Всього по розділу 1					**408348**				
		Перелік нарахувань: Коефіцієнт до об'єму=1									
		Розділ 2. Вікно									
156	КБ10-20-2 к=1,15	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 2 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель кількість: 1,3*0,93 Н2=1,15 Н5=1,15	100м2	0,01209	16858,52 15696,75	1077,34 700,72	204	190	13 8	171,9250 7,4584	2,08 0,09
157	С111-1851 варіант 3	Анкерні кріпильні елементи	шт	6	21,43	-	129	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
158	& С111-1678-1-И варіант 1	Гідропароізоляційна стрічка кількість: 1,3+0,93*2	1м	3,16	20,97 -	- -	66	-	- -	- -	- -
159	С188888-21 варіант 1	Піна монтажна 750 мл	шт	0,5	283,22 -	- -	142	-	- -	- -	- -
160	& С1632-102-8 варіант 1	Герметик силіконовий водостійкий	л	0,18	601,29 -	- -	108	-	- -	- -	- -
161	& К536131-Р005-1 варіант 1	Блоки віконні металопластикові	м2	1,209	7161,57 -	- -	8658	-	- -	- -	- -
162	КБ10-25-3 к=1,15	Установлення пластикових підвіконних дошок Н2=1,15 Н5=1,15	100м	0,014	3079,49 2918,69	160,80 104,59	43	41	2 1	36,2480 1,1132	0,51 0,02
163	С123-382 варіант 2	Дошки підвіконні ПВХ кількість: 1,4*1,02	м	1,428	689,74 -	- -	985	-	- -	- -	- -
164	& С113-1048-1 варіант 1	Заглушки для підвіконь	шт	2	30,76 -	- -	62	-	- -	- -	- -
165	С188888-21 варіант 1	Піна монтажна 750 мл	шт	0,5	283,22 -	- -	142	-	- -	- -	- -
166	КБ10-25-4 к=1,15	Установлення віконних зливів Н2=1,15 Н5=1,15	100м	0,013	2657,66 2527,93	120,60 78,44	35	33	2 1	31,3950 0,8349	0,41 0,01
167	С123-382 варіант 1	Відливи з оцинкованої сталі, ширина 100-200 мм	м	1,3	115,48 -	- -	150	-	- -	- -	- -
168	С111-1851 варіант 1	Шурупи самонарізні	шт	3	0,32 -	- -	1	-	- -	- -	- -
169	& С111-196-1-Л варіант 1	Гермобутил	кг	0,5	158,82 -	- -	79	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 2					10804	264	17 10		3 0,12
		Разом будівельні роботи, грн.					10804				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					10523				
		всього заробітна плата, грн.					274				
		Загальновиробничі витрати, грн.					146				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					0,37				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					52				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього будівельні роботи, грн.					**10950**				
		Всього по розділу 2					**10950**				
		Разом прямі витрати по відділу 4					413177	11454	17 10		130,35 0,12
		Разом будівельні роботи, грн.					413177				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					401706				
		всього заробітна плата, грн.					11464				
		Загальновиробничі витрати, грн.					6121				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					15,65				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					2150				
		Всього будівельні роботи, грн.					**419298**				
		Всього по відділу 4					**419298**				
		Відділ 5. Внутрішні оздоблювальні роботи									
		Розділ 1. Стелі									
		Перелік нарахувань:									
		Коефіцієнт до об'єму= 375,17+51,34=426,51									
170	КБ13-44-9 к=1,15	Знепилювання поверхонь	м2	426,51	17,69 15,74	1,95 0,20	7545	6713	832 85	0,1955 0,0023	83,38 0,98
		Н2=1,15 Н5=1,15									
171	КР11-40-1	Оброблення швів сухої штукатурки обклеюванням армувальною стрічкою	100м	4,2651	1402,47 903,28	2,26 2,03	5982	3853	10 9	10,8100 0,0222	46,11 0,09
172	*КР12-66-1*	*Протравлення цементної штукатурки нейтралізуючим розчином*	*100м2*	*4,2651*	*578,03* *578,03*	-	*2465*	*2465*	-	*8,0900*	*34,5*
173	С111-2014-6	Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	85,302	41,12	-	3508	-	-	-	-
174	*КБ15-182-2 к=1,15*	*Шпаклювання стель мінеральною шпаклівкою*	*100м2*	*4,2651*	*12118,27* *9649,76*	-	*51686*	*41157*	-	*115,4830*	*492,55*

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Н2=1,15 Н5=1,15									
175	КБ15-182-3 к=1,15	*Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2*	*100м2*	*4,2651*	*5419,35* 2188,35	- -	*23114*	*9334*	- -	*24,7020* -	*105,36* -
		Н2=1,15 Н5=1,15									
176	КР12-49-2	*Просте фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стель по штукатурці та збірних конструкціях, підготовлених під фарбування*	*100м2*	*4,2651*	*9253,89* 2441,62	- -	*39469*	*10414*	- -	*29,2200* -	*124,63* -
		Разом прямі витрати по розділу 1					133769	73936	842 94		886,53 1,07
		Разом будівельні роботи, грн.					133769				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					58991				
		всього заробітна плата, грн.					74030				
		Загальновиробничі витрати, грн.					40244				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					103,73				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					14239				
		Всього будівельні роботи, грн.					**174013**				
		Всього по розділу 1					**174013**				
		Перелік нарахувань:									
		Коефіцієнт до об'єму=1									
		Розділ 2. Стіни									
		Оздоблення стіни біля відкидного пандуса									
		Перелік нарахувань:									
		Коефіцієнт до об'єму=1,9									
177	КР12-66-1	*Грунтування*	*100м2*	*0,019*	*578,03* 578,03	- -	*11*	*11*	- -	*8,0900* -	*0,15* -
178	С111-2014-6	Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	0,38	41,12 -	- -	16	-	- -	- -	- -
179	КР11-26-1	Просте штукатурення поверхонь стін всередені будівлі цементно-вапняним або цементним розчином по каменю та бетону	100м2	0,019	11099,49 7562,59	90,26 81,07	211	144	2 2	88,4100 0,8880	1,68 0,02

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
180	КР12-41-8	Поліпшене фарбування колером олійним стін по штукатурці	100м2	0,019	12775,96 7414,28	1,13 1,01	243	141	- -	88,7300 0,0111	1,69 -
		Перелік нарахувань: Коефіцієнт до об'єму=1									
181	*КР2-6-4*	*Улаштування вертикальної гідроізоляції фундаментів цементним розчином з рідким склом*	*100 м2*	*1,3173*	*13491,88* *13482,41*	- -	*17773*	*17760*	- -	*161,3500* -	*212,55* -
182	& С1-10-Г1 варіант 2	Ґрунтовка глибокопроникна Eskaro Aquastop Professional концентрат 1:10 кількість: R2(0,033*131,73*2) ПРИМІЩЕННЯ 1-8; 11-15; 17-21	л	8,69	262,55 -	- -	2282	-	- -	- -	- -
		Перелік нарахувань: Коефіцієнт до об'єму=831,1									
183	*КР20-19-1*	*Антисептування водними сумішами*	*100м2*	*8,311*	*770,58* *770,58*	- -	*6404*	*6404*	- -	*9,5700* -	*79,54* -
184	С111-2014-8	Антимікробна грунтовка Ceresit CT 99	л	74,799	192,83 -	- -	14423	-	- -	- -	- -
185	*КР12-66-1*	*Протравлення цементної штукатурки нейтралізуючим розчином*	*100м2*	*8,311*	*578,03* *578,03*	- -	*4804*	*4804*	- -	*8,0900* -	*67,24* -
186	С111-2014-6	Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	166,22	41,12 -	- -	6835	-	- -	- -	- -
187	*КР11-35-1*	*Поліпшене штукатурення стін по сітці без улаштування каркасу*	*100м2*	*8,311*	*33890,46* *14089,41*	- -	*281664*	*117097*	- -	*166,6400* -	*1384,95* -
188	*КБ15-182-1*	*Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою*	*100м2*	*8,311*	*11447,05* *7381,94*	- -	*95136*	*61351*	- -	*88,3430* -	*734,22* -
		H2=1,15 H5=1,15									
189	*КБ15-182-3*	*Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2*	*100м2*	*8,311*	*5419,35* *2188,35*	- -	*45040*	*18187*	- -	*24,7020* -	*205,3* -
		H2=1,15 H5=1,15									
190	*КР12-49-1*	*Просте фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по штукатурці та збірних конструкціях, підготовлених під фарбування*	*100м2*	*8,311*	*7647,05* *2188,44*	- -	*63555*	*18188*	- -	*26,1900* -	*217,67* -
191	С111-2014-6	Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	166,22	41,12 -	- -	6835	-	- -	- -	- -
		Перелік нарахувань: Коефіцієнт до об'єму=1									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
192	КР7-31-4	Улаштування плінтусів з плиток керамічних	100м	3,35	8973,34 3007,31	14,67 13,17	30061	10074	49 44	34,3300 0,1443	115,01 0,48
		ПРИМІЩЕННЯ 9, 10, 16 Перелік нарахувань: Коефіцієнт до об'єму=103,9									
193	*КР20-19-1*	*Антисептування водними сумішами*	*100м2*	*1,039*	*770,58* *770,58*	-	*801*	*801*	-	*9,5700*	*9,94*
194	С111-2014-8	Антимікробна грунтовка Ceresit CT 99	л	9,351	192,83 -	-	1803	-	-	-	-
195	*КБ15-25-2 к=1,15*	*Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт* Н2=1,15 Н5=1,15	*100м2*	*1,039*	*26079,58* *25150,51*	-	*27097*	*26131*	-	*294,0205*	*305,49*
196	С111-1726 варіант 1	Плитки керамічні для стін	м2	104,939	638,34 -	-	66987	-	-	-	-
197	С111-2000-1 варіант 2	Клей для плитки Cerezit CM 117	кг	540,28	17,12 -	-	9250	-	-	-	-
198	С111-2001-2	Еластичний водостійкий кольоровий шов до 5 мм Ceresit CE 40 aguastatic Перелік нарахувань: Коефіцієнт до об'єму=1	кг	47,0667	107,65 -	-	5067	-	-	-	-
199	С111-155-1 варіант 2	Хрестики для плитки кількість: ц(7,22*103,9)	1000шт	0,75	150,22 -	-	113	-	-	-	-
200	КБ9-40-1 к=1,15	Монтаж кутиків із гнутого профілю Н2=1,15 Н5=1,15	100м	0,145	2098,47 2014,64	52,71 17,61	304	292	8 3	23,5520 0,1988	3,42 0,03
201	& С111-1722-В3 варіант 1	Кутики опоряджувальні кількість: R2(14,5*1,02) ПРИМІЩЕННЯ 22, 23 Перелік нарахувань: Коефіцієнт до об'єму=70,6	м	14,79	161,51 -	-	2389	-	-	-	-
202	*КР20-19-1*	*Антисептування водними сумішами*	*100м2*	*0,706*	*770,58* *770,58*	-	*544*	*544*	-	*9,5700*	*6,76*
203	С111-2014-8	Антимікробна грунтовка Ceresit CT 99	л	6,354	192,83 -	-	1225	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
204	КР12-66-1	Протравлення цементної штукатурки нейтралізуючим розчином	100м2	0,706	578,03 578,03	-	408	408	-	8,0900	5,71
205	С111-2014-6	Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	14,12	41,12 -	-	581	-	-	-	-
206	КР11-35-1	Поліпшене штукатурення стін по сітці без улаштування каркасу	100м2	0,706	33890,46 14089,41	-	23927	9947	-	166,6400	117,65
207	КБ15-182-1	Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою	100м2	0,706	11447,05 7381,94	-	8082	5212	-	88,3430	62,37
208	КБ15-182-3	Н2=1,15 Н5=1,15 Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	100м2	0,706	5419,35 2188,35	-	3826	1545	-	24,7020	17,44
209	КР12-49-1	Н2=1,15 Н5=1,15 Просте фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по штукатурці та збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	100м2	0,706	7647,05 2188,44	-	5399	1545	-	26,1900	18,49
210	С111-2014-6	Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	14,12	41,12 -	-	581	-	-	-	-
		Перелік нарахувань:									
211	КР20-21-3	Коефіцієнт до об'єму=1 Вогнезахист дерев'яних конструкцій лат під покрівлю, покриттів та настилів по фермах	100м2	0,4282	389,72 389,72	-	167	167	-	4,8400	2,07
212	& С1113-8-1 варіант 1	Вогнезахисний засіб ДСА-2 кількість: 0,6*42,82 УКОСИ	л	25,692	147,36 -	-	3786	-	-	-	-
		Перелік нарахувань:									
213	КР20-19-1	Коефіцієнт до об'єму=45,7 Антисептування водними сумішами	100м2	0,457	770,58 770,58	-	352	352	-	9,5700	4,37
214	С111-2014-8	Антимікробна грунтовка Ceresit CT 99	л	4,113	192,83 -	-	793	-	-	-	-
215	КБ15-63-4 к=1,15	Улаштування обшивки укосів гіпсокартонними і гіпсоволокнистими листами з кріпленням шурупами з улаштуванням металевого каркасу без утеплення	100м2	0,457	40673,83 40202,63	38,92 34,96	18588	18373	18 16	447,1430 0,3830	204,34 0,18

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Н2=1,15 Н5=1,15									
216	С111-153-ЦГ	Дюбелі 6 мм х 40 мм в комплекті	1000 шт	0,5484	659,47	-	362	-	-	-	-
217	& С111-1831-1	Профіль CD	м	152,181	31,51	-	4795	-	-	-	-
218	& С111-1831-2	Профіль UD	м	209,306	31,51	-	6595	-	-	-	-
219	С111-741 варіант 1	Листи гіпсокартонні вологостійкі для перегородок, товщина 12 мм	м2	47,985	177,30	-	8508	-	-	-	-
		Перелік нарахувань:									
		Коефіцієнт до об'єму=1									
220	С111-153-ЦГ	Дюбелі 6 мм х 40 мм в комплекті кількість: ц(12*45,7)	1000 шт	0,548	659,47	-	361	-	-	-	-
221	& С1-180-59	Саморізи 3,5х9,5 кількість: ц(16,67*45,7)	шт	761	0,45	-	342	-	-	-	-
222	& С1-180-60-1	Саморізи 3,5х25 мм кількість: ц(45,83*45,7)	шт	2094	0,35	-	733	-	-	-	-
223	С111-1844-1 варіант 1	Кутик перфорований алюмінієвий 30х30 мм кількість: 2,5*102	м	255	28,63	-	7301	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 2					786360	319478	77		3778,05
									65		0,71
		Разом будівельні роботи, грн.					786360				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					466805				
		всього заробітна плата, грн.					319543				
		Загальновиробничі витрати, грн.					174509				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					453,44				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					62249				
		Всього будівельні роботи, грн.					**960869**				
		Всього по розділу 2					**960869**				
		Розділ 3. Підлоги на відм. 0.000									
		Тип 1									
		Перелік нарахувань:									
		Коефіцієнт до об'єму=355,3									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
224	КР1-14-1	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунту 1-2	100 м3	0,53295	8174,43 1654,15	6520,28 2047,13	4357	882	3475 1091	21,0800 23,6555	11,23 12,61
225	КР7-16-4	Улаштування підстильного шару бетонного	м3	35,53	3379,99 503,78	- -	120091	17899	- -	6,4200 -	228,1 -
226	*КР8-36-3*	*Улаштування прокладної пароізоляції в один шар*	*100м2*	*3,553*	*1145,71* *1079,60*	*11,71* *10,94*	*4071*	*3836*	*42* *39*	*12,9200* *0,1326*	*45,9* *0,47*
227	С1555-383	Плівка поліетиленова, будівельна 200 мкм	м2	390,83	8,11 -	- -	3170	-	- -	- -	- -
228	КР19-26-5	Теплоізоляція покриттів та перекриттів виробами з пінопласту насухо	м3	17,765	1403,52 1402,81	- -	24934	24921	- -	16,2100 -	287,97 -
229	& С114-98-3 варіант 1	Пінополістірол екструдований 50 мм	м2	362,406	300,71 -	- -	108979	-	- -	- -	- -
230	*КР7-17-2*	*Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею понад 20 м2*	*100м2*	*3,553*	*9399,10* *5043,27*	- -	*33395*	*17919*	- -	*64,2700* -	*228,35* -
231	*КР7-17-9 к=6*	*На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати або виключати до 50 мм* Н1=6	*100м2*	*3,553*	*7534,07* *1016,97*	- -	*26769*	*3613*	- -	*12,9600* -	*46,05* -
232	*КР7-18-3*	*Улаштування першого шару обмазувальної гідроізоляції*	*100м2*	*3,553*	*2967,05* *2958,02*	*9,03* *8,11*	*10542*	*10510*	*32* *29*	*33,3900* *0,0888*	*118,63* *0,32*
233	*КР7-18-4*	*Додавати на кожний наступний шар обмазувальної гідроізоляції*	*100м2*	*3,553*	*911,19* *908,93*	*2,26* *2,03*	*3237*	*3229*	*8* *7*	*10,2600* *0,0222*	*36,45* *0,08*
234	& С1-10-Г1 варіант 2	Ґрунтовка глибокопроникна Eskaro Aquastop Professional концентрат 1:10 кількість: 0,033*2	л	23,4498	262,55 -	- -	6157	-	- -	- -	- -
235	*КБ11-29-1*	*Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт* Н2=1,15 Н5=1,15 Тип 2 Перелік нарахувань: Коефіцієнт до об'єму=11,28	*100м2*	*3,553*	*83496,97* *15306,53*	- -	*296665*	*54384*	- -	*178,9400* -	*635,77* -
236	КБ13-44-9 к=1,15	Знепилювання поверхонь Н2=1,15 Н5=1,15	м2	11,28	17,69 15,74	1,95 0,20	200	178	22 2	0,1955 0,0023	2,21 0,03
237	*КБ13-13-13*	*Ґрунтування бетонних поверхонь*	*100м2*	*0,1128*	*884,66* *869,15*	*15,38* *2,24*	*100*	*98*	*2* -	*9,3840* *0,0258*	*1,06* -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Н5=1,15 Н2=1,15									
238	& С1-10-Г1 варіант 1	Грунтовка бетоноконтакт СТ 19	л	8,46	103,33 -	- -	874	-	- -	- -	- -
239	КР7-17-2	*Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею понад 20 м2*	100м2	0,1128	9399,10 5043,27	- -	1060	569	- -	64,2700 -	7,25 -
240	КР7-17-9 к=1	*На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати або виключати до 25 мм*	100м2	0,1128	1255,68 169,50	- -	142	19	- -	2,1600 -	0,24 -
241	КР7-18-3	*Улаштування першого шару обмазувальної гідроізоляції*	100м2	0,1128	2967,05 2958,02	9,03 8,11	335	334	1 1	33,3900 0,0888	3,77 0,01
242	КР7-18-4	*Додавати на кожний наступний шар обмазувальної гідроізоляції*	100м2	0,1128	911,19 908,93	2,26 2,03	103	103	-	10,2600 0,0222	1,16 -
243	& С1-10-Г1 варіант 2	Ґрунтовка глибокопроникна Eskaro Aquastop Professional концентрат 1:10 кількість: 0,033*2	л	0,74448	262,55 -	- -	195	-	- -	- -	- -
244	КБ11-29-1	*Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт*	100м2	0,1128	83496,97 15306,53	- -	9418	1727	- -	178,9400 -	20,18 -
		Н2=1,15 Н5=1,15									
		Разом прямі витрати по розділу 3					654794	140221	3582 1169		1674,32 13,52
		Разом будівельні роботи, грн.					654794				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					510991				
		всього заробітна плата, грн.					141390				
		Загальновиробничі витрати, грн.					76187				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					194,35				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					26685				
		Всього будівельні роботи, грн.					**730981**				
		Всього по розділу 3					**730981**				
		Розділ 4. Супутні роботи Перелік нарахувань:									
		Коефіцієнт до об'єму=94,629									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
245	КР20-40-1	Навантаження сміття вручну	1 т	9,4629	116,46 116,46	- -	1102	1102	- -	1,6300 -	15,42 -
246	КР20-41-1	Навантаження сміття екскаваторами на автомобілі-самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,25 м3.	100 т	0,851661	2946,87 236,50	2710,37 803,68	2510	201	2309 684	3,3100 8,5540	2,82 7,29
247	С311-30-М	Перевезення сміття до 30 км	т	94,629	293,89 -	293,89 40,27	27811	-	27811 3811	- 0,4110	- 38,89
		Перелік нарахувань: Коефіцієнт до об'єму=1									
248	*КР20-4-6*	*Улаштування стелажів п'ятиярусних без обстругування елементів кількість: 0,5*0,5*(8+9)*	*м2*	*4,25*	*1301,41* *1293,41*	- -	*5531*	*5497*	- -	*14,6000* -	*62,05* -
249	& С1545-253-1 варіант 1	Стелаж метал. 500х500х2200(h)мм для продуктів	шт	9	2561,17 -	- -	23051	-	- -	- -	- -
250	& С1545-253-1 варіант 2	Стелаж метал. 500х500х2200(h)мм для зберігання одягу	шт	8	2561,17 -	- -	20489	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 4					80494	6800	30120 4495		80,29 46,18
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. **Всього будівельні роботи, грн.** **Всього по розділу 4**					80494 43574 11295 5974 15,18 2083 **86468** **86468**				
		Разом прямі витрати по відділу 5					1655417	540435	34621 5823		6419,19 61,48
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн.					1655417 1080361 546258				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн.					296914				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					766,7				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					105256				
		Всього будівельні роботи, грн.					**1952331**				
		Всього по відділу 5					**1952331**				
		Разом прямі витрати по кошторису					3116207	1010912	80915		12564,62
									19551		207,68
		Разом будівельні роботи, грн.					3116207				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					2024380				
		всього заробітна плата, грн.					1030463				
		Загальновиробничі витрати, грн.					576951				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					1521,69				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					208897				
		Всього будівельні роботи, грн.					**3693158**				
		Всього по кошторису					**3693158**				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					**14293,99**				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					**1239360**				

Склав _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Капітальний ремонт підвального приміщення (укриття) КЗ "Харківський обласний палац дитячої та юнацької творчості" за адресою: м. Харків, вул. Сумська, б. 54

Капітальний ремонт підвального приміщення (укриття) КЗ "Харківський обласний палац дитячої та юнацької творчості" за адресою: м. Харків, вул. Сумська, б. 54

Підсумкова відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01-01/АБ
загальнобудівельні роботи

№ Ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:			Обґрунтування ціни
						відпускна ціна, грн.	транспортна складова, грн.	заготівельно-складські витрати, грн.	
					всього, грн.	всього, грн.	всього, грн.	всього, грн.	
1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
		I. Витрати труда							
1	1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	12564,62	80,46				
2		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	розряд	3,2					
3		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	люд.год	168,79	93,24				
4		Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	розряд	4,3					
5		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням автотранспорту при перевезенні ґрунту і будівельного сміття	люд.год	38,89	97,98				
6		Витрати робітників, заробітна плата яких враховується в складі:							
6.1		загальновиробничих витрат	люд.год	1521,69	137,28				
	Разом кошторисна трудомісткість		люд.год	14293,99					
	Середній розряд робіт		розряд	3,2					
		II. Будівельні машини і механізми							
7	КБМ201-12	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 5 т	маш. год	0,0216775	352,6 7,64				

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
8	КБМ201-311	Трактори на гусеничному ходу, потужність 59 кВт [80 к.с.]	маш. год	0,26136	506,06 132,26				
9	КБМ202-970	Кран переносний, вантажопідйомність 1 т	маш. год	1,90045	90,11 171,25				
10	КБМ202-1140	Крани на автомобільному ходу, вантажопідйомність 6,3 т	маш. год	0,49416	591,32 292,21				
11	КБМ203-850	Навантажувачі одноковшеві, вантажопідйомність 1 т	маш. год	13,337448	351,21 4684,25				
12	КБМ203-851	Навантажувачі одноковшеві, вантажопідйомність 2 т	маш. год	0,468456	453,18 212,29				
13	КБМ203-1080	Підіймачі щоглові будівельні, вантажопідйомність 0,5 т	маш. год	24,3487694	112,82 2747,03				
14	КБМ203-1090	Підіймачі вантажопасажирські, вантажопідйомність 0,8 т	маш. год	0,283301718	167,4 47,42				
15	+КБМ203-1090 варіант 1	Підіймачі вантажопасажирські, вантажопідйомність 0,8 т	маш. год	0,09637276	174,78 16,84				
16	КБМ203-1811	Навантажувачі одноковшеві універсальні, фронтальні, пневмоколісні, вантажопідйомність 2т	маш. год	0,73718	507,32 373,99				
17	КБМ204-201	Агрегати зварювальні пересувні з бензиновим двигуном, з номінальним зварювальним струмом 250-400 А	маш. год	0,43648	308,88 134,82				
18	КБМ205-101	Компресори пересувні з двигуном внутрішнього згоряння, тиск до 686 кПа [7 ат], продуктивність 2,2 м3/хв	маш. год	26,0580815	316,98 8259,89				
19	КБМ205-401	Компресори пересувні з електродвигуном, тиск 600 кПа [6 ат], продуктивність 0,5 м3/хв	маш. год	50,34585	16,97 854,37				
20	КБМ206-337	Екскаватори одноковшеві дизельні на пневмоколісному ходу, місткість ковша 0,25 м3	маш. год	5,60392938	411,91 2308,31				

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
21	КБМ212-202	Автогрейдери середнього типу, потужність 99 кВт [135 к.с.]	маш. год	0,44172	914,3 403,86				
22	КБМ212-906	Котки дорожні самохідні вібраційні гладковальцеві, маса 8 т	маш. год	2,7025	443,72 1199,15				
23	КБМ212-1301	Нарізувачі поперечних швів у бетоні, що затужавів	маш. год	29,34	993,74 29156,33				
24	КБМ212-1601	Машини поливально-мийні, місткість 6000 л	маш. год	2,7295	750,48 2048,44				
25	КБМ233-803	Молотки відбійні пневматичні, при роботі від пересувних компресорних станцій	маш. год	8,77607	5,76 50,55				
26	КБМ234-201	Агрегати фарбувальні з пневматичним розпилюванням для фарбування фасадів будівель, продуктивність 500 м3/год	маш. год	0,1452864	11,94 1,73				
27	С311-30-М	Перевезення сміття до 30 км	т	94,629	293,89 27810,52				
		Разом по розділу II	**грн.**		**80913,15**				
		в тому числі енергоносії:							
		Бензин	кг	30,113					
		Дизельне паливо	кг	260,317					
		Електроенергія	кВт-год	129,541					
		Стиснене повітря	м3	608,182					
		Мастильні матеріали	кг	26,365					
		Гідравлічна рідина	кг	0,611					
		Будівельні машини, враховані в складі загальновиробничих витрат							
28	КБМ200-40	Котел електричний бітумний, місткість 1 м3	маш. год	2,27392					
29	КБМ203-401	Лебідки електричні, тягове зусилля до 5,79 кН [0,59 т]	маш. год	21,228632					
30	КБМ203-405	Лебідки електричні, тягове зусилля до 49,05 кН [5 т]	маш. год	0,0025944					

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
31	КБМ233-1100	Трамбівки пневматичні при роботі від компресора	маш. год	10,9627815					
32	КБМ270-90	Пилка дискова електрична	маш. год	82,9153757					
33	КБМ270-106	Апарат для газового зварювання і різання	маш. год	0,29392					
34	КБМ270-108	Котли бітумні пересувні, місткість 400 л	маш. год	20,638454					
35	КБМ270-115	Дрилі електричні	маш. год	38,7780739					
36	КБМ270-116	Вібратори поверхневі	маш. год	41,465752					
37	КБМ270-119	Шуруповерти	маш. год	71,95886996					
38	+КБМ270-119 варіант 1	Шуруповерти	маш. год	0,22381645					
39	КБМ270-126	Фарборозпилювачі ручні	маш. год	81,423204					
40	КБМ270-131	Перфоратор пневматичний	маш. год	5,41446					
41	КБМ270-135	Перфоратори електричні	маш. год	67,0815525					
42	КБМ270-135 варіант 1	Перфоратори електричні	маш. год	1,9376					
43	+КБМ270-135 варіант 2	Перфоратори електричні	маш. год	0,186167865					
44	КБМ270-150	Киркувальник	маш. год	0,26136					
45	КБМ270-244	Котки ручні, 30-40 кг	маш. год	6,9					
46	КБМ270-250	Станок для різання керамічної плитки	маш. год	21,961343					
		III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти							
47	&С1-1-П-2 варіант 1	Полікарбонат по алюмінієвому профілю	м2	27,96	4248,73 118794,49	4245,50 118704,18	3,23 90,31	- -	15 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
48	&C1-10-Г1 варіант 1	Грунтовка бетоноконтакт СТ 19	л	8,46	103,33 874,17	103,11 872,31	0,22 1,86	- -	15 км.
49	&C1-10-Г1 варіант 2	Ґрунтовка глибокопроникна Eskaro Aquastop Professional концентрат 1:10	л	32,88428	262,55 8633,77	257,00 8451,26	0,4 13,15	5,15 169,36	https://epicentrk.ua/ua/shop/gruntovka-kontsentrat-eskaro-aquastop-professional-10l.html?gclid=Cj0KCQjw3JanBhCPARIsAJpXTx6FgDv9sUjius0gwW9b3-M7eThDRh53FUg8wAn3EH_vGZUBBrR8Z1YaAjRwEALw_wcB 30 км.
50	&C1-66 варіант 1	Анкер 8х200	шт	18	30,99 557,82	30,36 546,48	0,02 0,36	0,61 10,98	https://shurup.ua/catalog/stroitelnyy_krepezh/ankernyy_bolt_i_krepyezh_dlya_betona/anker_klinovyy_dvukhrasporny y/78467/ 30 км.
51	&C1-180-59	Саморізи 3,5х9,5	шт	761	0,45 342,45	0,44 334,84	- -	0,01 7,61	https://epicentrk.ua/ua/shop/samorez-po-metallu-dlya-gipsokartona-3-5x9-5-mm-100-sht-fosfat-expert-fix.html

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
52	&С1-180-60-1	Саморізи 3,5х25 мм	шт	2094	0,35 732,90	0,34 711,96	- -	0,01 20,94	https://epicentrk.ua/ua/shop/shurup-dlya-krepleniya-g-k-k-metallu-3-5x25-mm-200-sht-chernyy-koelner.html?gclid=Cj0KCQjw3JanBhCPARIsAJpXTx5pLi2iAcRdXwXMu8nOYRMf7Oz8hilYQmsR35v52TNFgghfOmy3kDIaAm4wEALw_wcB
53	&С1-180-61-1	Дюбель удар.шур. 6/60 гриб. 100шт	пач	2	48,66 97,32	47,40 94,80	0,31 0,62	0,95 1,90	https://epicentrk.ua/shop/dyubel-udarnyy-grib-6x40-mm-100-sht.html
54	&С111-88-1-Ц варіант 1	Тарілчастий дюбель 10х100	шт	1378	6,15 8474,70	6,00 8268,00	0,03 41,34	0,12 165,36	30 км. 30 км.
55	&С111-115-2-1Щ	Пластмасові хрестики для плитки	шт	1554,2992	0,15 233,14	0,15 233,14	- -	- -	
56	С111-153-ЦГ	Дюбелі 6 мм х 40 мм в комплекті	1000 шт	1,0964	659,47 723,04	639,75 701,42	6,79 7,44	12,93 14,18	30 км.
57	+С111-155-1 варіант 2	Хрестики для плитки	1000шт	0,75	150,22 112,67	150,00 112,50	0,22 0,17	- -	15 км.
58	С111-169	Цвяхи дротяні круглі формувальні 1,8х150 мм	т	0,0003	26127,32 7,84	25262,42 7,58	352,6 0,11	512,3 0,15	30 км.
59	+С111-179	Цвяхи будівельні з плоскою головкою 1,6х50 мм	т	0,022544	30599,91 689,84	30378,65 684,86	221,26 4,98	- -	15 км.
60	+С111-181 варіант 1	Цвяхи будівельні з плоскою головкою 1,8х60 мм	т	0,0002237	84852,6 18,98	84500,00 18,90	352,6 0,08	- -	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
61	&С111-196-1 варіант 1	Герметик поліуретановий шовний (310 мл в 1 уп.)	упаковка	10	317,42 3174,20	311,00 3110,00	0,2 2,00	6,22 62,20	https://epicentrk.ua/ua/shop/hermetyk-sika-sikaflex-11fc-purform-siryi-310-ml.html 30 км.
62	&С111-196-1-Л варіант 1	Гермобутил	кг	0,5	158,82 79,41	155,00 77,50	0,71 0,36	3,11 1,55	<03.02.2023> <01.06.2022>
63	С111-219	Гіпсові в'яжучі Г-3	т	0,00834	2822,72 23,54	2289,92 19,10	477,45 3,98	55,35 0,46	30 км.
64	&С111-219-93-В1 варіант 1	Клей "Сумашедшая липучка"	кг	12,803	410,25 5252,43	410,00 5249,23	0,25 3,20	- -	15 км.
65	&С111-233-2К-2 варіант 1	Грунтівка агдезійна з кварцевим наповнювачем	л	15,368	238,73 3668,80	233,50 3588,43	0,55 8,45	4,68 71,92	https://epicentrk.ua/ua/shop/grunto vochnaya-kraska-ceresit-st-15-silicone-15-kg-.html?gclid=CjwKCAjwloynBhBbEiwAGY25dMX5VZ9XnH1ABNtYVwDsO8fSHaA_UNmiFjScmph1GQcOffW18AwLExoCV7QQAvD_BwE 30 км.
66	&С111-287-5-Н варіант 1	Плитка керамогранітна	м2	373,9116	458,34 171378,64	450,00 168260,22	8,34 3118,42	- -	15 км.
67	С111-324	Кисень технічний газоподібний	м3	0,1056	11,88 1,25	5,79 0,61	5,86 0,62	0,23 0,02	30 км.
68	С111-334	Фарба водно-дисперсійна акрілатна ВД-АК-111 біла	т	0,0453808	110405,03 5010,27	107715,51 4888,22	524,72 23,81	2164,8 98,24	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
69	С111-341	Фарба водно-дисперсійна полівінілацетатна ВД-ВА-17 біла	т	0,003116	65190,78 203,13	63387,81 197,52	524,72 1,64	1278,25 3,97	30 км.
70	С111-449-1	Фарба олійна та алкідна, готова до застосування, для внутрішніх робіт	т	0,0003496	69076,8 24,15	67197,63 23,49	524,72 0,18	1354,45 0,48	30 км.
71	С111-488	Купорос мідний, марка А	т	0,000082	39970,2 3,28	38666,48 3,17	519,99 0,04	783,73 0,07	30 км.
72	+С111-602	Мастика герметизувальна нетверднуча морозостійка "Тегерон"	т	0,56	109684,85 61423,52	107000,00 59920,00	534,17 299,14	2150,68 1204,38	https://epicentrk.ua/ua/shop/mplc-mastika-bitumno-polimerna-izofast-20-kg-dla-gidroizolacii-fundamentu-01396-1ede7d55-aee2-6404-93cb-e13622531165.html?gclid=CjwKCAjwloynBhBbEiwAGY25dFMdNwl33De95b86aHuHCjLSjF69VdSwdmdX0O_ileehWK5SUmNtShoCyjgQAvD_BwE 30 км.
73	С111-627	Оліфа комбінована К-2	т	0,0002147	116366,68 24,98	113541,35 24,38	543,63 0,12	2281,7 0,48	30 км.
74	+С111-741 варіант 1	Листи гіпсокартонні вологостійкі для перегородок, товщина 12 мм	м2	47,985	177,3 8507,74	170,00 8157,45	3,82 183,30	3,48 166,99	https://epicentrk.ua/ua/shop/gipsokarton/fs/vid-vlagostoykiy/ 30 км.
75	+С111-782	Поковки з квадратних заготовок, маса 1,8 кг	т	0,0191246	31809,83 608,35	31457,23 601,61	352,6 6,74	- -	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
76	С111-797	Катанка гарячекатана у мотках, діаметр 6,3-6,5 мм	т	0,042858	24032,41 1029,98	23285,81 997,98	275,38 11,80	471,22 20,20	30 км.
77	+С111-874	Сітка дротяна ткана з квадратними чарунками N 05 без покриття	м2	973,88863	122,19 118999,45	122,00 118814,41	0,19 185,04	- -	15 км.
78	+С111-886 варіант 1	Залізні вироби для дверних блоків	комплект	18	1261,41 22705,38	1260,00 22680,00	1,41 25,38	- -	15 км.
79	&С111-950-2Д варіант 1	Комплект пристроїв для самозачинення і ущільнення у притворах	шт	6	2550,32 15301,92	2500,00 15000,00	0,31 1,86	50,01 300,06	30 км.
80	+С111-1305	Портландцемент загальнобудівельного призначення бездобавковий, марка 400	т	0,11722	3041,53 356,53	2814,80 329,95	226,73 26,58	- -	15 км.
81	С111-1483	Шурупи з напівкруглою головкою, діаметр стрижня 6 мм, довжина 40 мм	т	0,0001088	41491,64 4,51	40325,48 4,39	352,6 0,04	813,56 0,08	30 км.
82	+С111-1484	Шурупи з напівкруглою головкою, діаметр стрижня 8 мм, довжина 100 мм	т	0,0015818	37053,44 58,61	36832,18 58,26	221,26 0,35	- -	15 км.
83	+С111-1513	Електроди, діаметр 4 мм, марка Э42	т	0,0001144	120225,21 13,75	120000,00 13,73	225,21 0,02	- -	15 км.
84	С111-1561	Бітуми нафтові дорожні МГ і СГ, рідкі	т	0,23	18800,1 4324,02	17822,98 4099,29	608,49 139,95	368,63 84,78	30 км.
85	+С111-1604	Папір шліфувальний	м2	31,64086	223,38 7067,94	223,35 7066,99	0,03 0,95	- -	15 км.
86	С111-1608	Дрантя	кг	4,53834	12,11 54,96	11,10 50,38	0,77 3,49	0,24 1,09	30 км.
87	С111-1623	Грунтовки олійні, готові до застосування	т	0,0001425	205272,26 29,25	200722,59 28,60	524,72 0,07	4024,95 0,58	30 км.
88	+С111-1624-2	Грунтовка глибокого проникнення	л	308,52831	45,42 14013,36	45,00 13883,77	0,42 129,59	- -	15 км.
89	+С111-1638	Круги армовані абразивні відрізні, діаметр 180х3 мм	шт	3,739116	168,64 630,56	168,56 630,27	0,08 0,29	- -	15 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
90	&C111-1678-1-И варіант 1	Гідропароізоляційна стрічка	1м	3,16	20,97 66,27	20,40 64,46	0,16 0,51	0,41 1,30	<03.02.2023> <01.06.2022>
91	C111-1702	Мастика бітумна	т	0,07206	19295,45 1390,43	18382,94 1324,67	534,17 38,49	378,34 27,27	30 км.
92	&C111-1722-В3 варіант 1	Кутики опоряджувальні	м	14,79	161,51 2388,73	158,00 2336,82	0,34 5,03	3,17 46,88	30 км.
93	C111-1724	Плитки плінтусні	м	338,35	53,02 17939,32	51,04 17269,38	0,94 318,05	1,04 351,89	30 км.
94	+C111-1726 варіант 1	Плитки керамічні для стін	м2	104,939	638,34 66986,76	630,00 66111,57	8,34 875,19	- -	15 км.
95	&C111-1831-1	Профіль CD	м	152,181	31,51 4795,22	31,00 4717,61	0,28 42,61	0,23 35,00	https://epicentrk.ua/ua/shop/profil-dlya-gipsokartona/filter/prop_5098-is-cd9a733da5ba6d7afa9f5f8841ca8943-or-6da6107937e4d831af1575f5e076224a/apply/ 30 км.
96	&C111-1831-2	Профіль UD	м	209,306	31,51 6595,23	31,00 6488,49	0,28 58,61	0,23 48,13	https://epicentrk.ua/ua/shop/profil-dlya-gipsokartona/fs/tip-ud-napravlyayushchiy-potolochnyy/ 30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
97	+С111-1844-1 варіант 1	Кутик перфорований алюмінієвий 30х30 мм	м	255	28,63 7300,65	28,00 7140,00	0,07 17,85	0,56 142,80	https://epicentrk.ua/shop/ugolok-alyuminievyy-evro-3-m-.html 30 км.
98	+С111-1848	Болти будівельні з гайками та шайбами	т	0,001232	138080,48 170,12	137894,55 169,89	185,93 0,23	- -	15 км.
99	+С111-1849	Гвинти самонарізні, марка СМ1-35	т	0,0011951	394359,09 471,30	394174,82 471,08	184,27 0,22	- -	15 км.
100	+С111-1851 варіант 1	Шурупи самонарізні	шт	3	0,32 0,96	0,30 0,90	0,01 0,03	0,01 0,03	<03.02.2023> <01.06.2022> 30 км.
101	+С111-1851 варіант 3	Анкерні кріпильні елементи	шт	6	21,43 128,58	21,00 126,00	0,01 0,06	0,42 2,52	<09.08.2022> <01.06.2022> 30 км.
102	С111-1853-3	Цвяхи будівельні 3,0х80 мм	т	0,00085	25789,56 21,92	24979,64 21,23	304,24 0,26	505,68 0,43	30 км.
103	С111-1895	Шпаклівка клейова	т	0,000969	18887,01 18,30	17949,42 17,39	567,26 0,55	370,33 0,36	30 км.
104	+С111-2000-1 варіант 2	Клей для плитки Cerezit CM 117	кг	540,28	17,12 9249,59	16,84 9098,32	0,28 151,27	- -	15 км.
105	+С111-2000-3	Клеюча суміш для керамограніту Ceresit CM 12	кг	2382,77	24,28 57853,66	24,00 57186,48	0,28 667,18	- -	15 км.
106	+С111-2001-1 варіант 2	Кольоровий шов 2-5мм Ceresit CE 33 СУПЕР	кг	148,83148	110,28 16413,14	110,00 16371,46	0,28 41,68	- -	15 км.
107	+С111-2001-2	Еластичний водостійкий кольоровий шов до 5 мм Ceresit CE 40 aguastatic	кг	47,0667	107,65 5066,73	107,37 5053,55	0,28 13,18	- -	15 км.
108	С111-2011-1	Суміш ППС (для приклеювання пінополістирольних плит) Ceresit CT 83	кг	1732,8	10,8 18714,24	10,07 17449,30	0,52 901,06	0,21 363,88	30 км.
109	С111-2012-2	Штукатурка декоративна (короїд) Ceresit CT 35	кг	244,08	18,54 4525,24	17,66 4310,45	0,52 126,92	0,36 87,87	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
110	+С111-2014-6	Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	478,362	41,12 19670,25	40,83 19531,52	0,29 138,73	- -	15 км.
111	+С111-2014-8	Антимікробна грунтовка Ceresit CT 99	л	94,617	192,83 18245,00	192,54 18217,56	0,29 27,44	- -	15 км.
112	+С111-2015-3	Шпатлівка полімерцементна армована Ceresit CT 29	кг	767,718	9,08 6970,88	8,79 6748,24	0,29 222,64	- -	15 км.
113	+С111-2015-4	Гіпсова шпаклівка фінішна Ceresit CT 126	кг	4013,838	17,95 72048,39	17,66 70884,38	0,29 1164,01	- -	15 км.
114	+С111-2016-8	Інтер'єрна акрилова фарба (ПРЕМІУМ) Ceresit CT 52	л	459,148	168,37 77306,75	168,00 77136,86	0,37 169,89	- -	15 км.
115	С112-8	Лісоматеріали круглі хвойних порід для будівництва, довжина 3-6,5 м, діаметр 14-24 см	м3	0,12	2752,78 330,33	2428,16 291,38	270,64 32,48	53,98 6,47	30 км.
116	+С112-73 варіант 1	Дошки необрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, усі ширини, товщина 25 мм, III сорт	м3	0,000056	7175,75 0,40	6802,53 0,38	232,52 0,01	140,7 0,01	<01.06.2022> 30 км.
117	+С112-82	Дошки необрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, усі ширини, товщина 44 мм і більше, IV сорт	м3	0,817512	2910,34 2379,24	2774,93 2268,54	135,41 110,70	- -	15 км.
118	С112-138	Дошки необрізні з хвойних порід, довжина 2-3,75 м, усі ширини, товщина 32, 40 мм, IV сорт	м3	0,03603	2762,49 99,53	2475,80 89,20	232,52 8,38	54,17 1,95	30 км.
119	&С113-1048-1 варіант 1	Заглушки для підвіконь	шт	2	30,76 61,52	30,00 60,00	0,16 0,32	0,6 1,20	<03.02.2023> <01.06.2022>

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
120	&C114-37-2	Склосітка	м2	103,96	44,65 4641,81	43,38 4509,78	0,39 40,54	0,88 91,49	https://epicentrk.ua/ua/shop/mplc-sitka-fasadna-ceresit-ct325-160-g-m2-1ed431ae-2100-6a20-98a8-a99e158ce2ca.html?gclid=CjwKCAjwloynBhBbEiwAGY25dGWZJVlh2T3RIrYV9ekQp8vsjktv9oJbJ_BCSrOTDjdL6FGTA6FIwRoCK8YQAvD_BwE 30 км.
121	&C114-98-3 варіант 1	Пінополістірол екструдований 50 мм	м2	362,406	300,71 108979,11	293,94 106525,62	0,87 315,29	5,9 2138,20	https://epicentrk.ua/ua/shop/ekstruzionnyy-penopolistirol-ecoboard-1200x550x50mm.html 30 км.
122	+C121-783	Металоконструкції індивідуальні	т	0,088	103118,65 9074,44	102897,47 9054,98	221,18 19,46	- -	15 км.
123	+C123-201 варіант 1	Дверні блоки металеві протипожежні	м2	7,92	9515,21 75360,46	9507,14 75296,55	8,07 63,91	- -	https://euroservis.com.ua/ua/dveri-protivopozharnye-metallicheskie-glukhie-dmp-ei60-2-2100kh1000-antipanika-evrostandart/ 15 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
124	+С123-201 варіант 9	Дверні блоки металеві не утеплені	м2	21,09	7106,94 149885,36	7040,00 148473,60	14,03 295,89	52,91 1115,87	30 км.
125	+С123-201 варіант 10	Дверні блоки вхідні	м2	6,14	16134,14 99063,62	16000,00 98240,00	14,03 86,14	120,11 737,48	30 км.
126	+С123-357 варіант 1	Наличники	м	204,848	96,09 19683,84	96,00 19665,41	0,09 18,43	- -	15 км.
127	+С123-382 варіант 1	Відливи з оцинкованої сталі, ширина 100-200 мм	м	1,3	115,48 150,12	112,00 145,60	1,22 1,59	2,26 2,93	<03.02.2023> <01.06.2022> 30 км.
128	+С123-382 варіант 2	Дошки підвіконні ПВХ	м	1,428	689,74 984,95	675,00 963,90	1,22 1,74	13,52 19,31	<03.02.2023> <01.06.2022> 30 км.
129	С142-10-2	Вода	м3	20,18922	42,1 849,97	42,10 849,97	- -	- -	
130	&С1113-8-1 варіант 1	Вогнезахисний засіб ДСА-2	л	25,692	147,36 3785,97	144,00 3699,65	0,47 12,08	2,89 74,24	30 км.
131	&С1255-2499	Відливи	м	113,4	40,94 4642,60	40,00 4536,00	0,14 15,88	0,8 90,72	https://ukrviknabud.com.ua/ua/p538539314-otlivy-tsokol-tsokolnye.html 30 км.
132	+С1421-9469	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 5-20 мм, марка М400	м3	23,184	1523,49 35320,59	883,33 20479,12	610,29 14148,96	29,87 692,51	https://prices.dorndi.org.ua/sum/ 30 км.
133	+С1421-9476	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 10-20 мм, марка М200-300	м3	23,46	1481,99 34767,49	883,33 20722,92	569,6 13362,82	29,06 681,75	https://prices.dorndi.org.ua/sum/ 30 км.
134	+С1421-9835	Суміші асфальтобетонні гарячі і теплі [асфальтобетон щільний] (дорожні)(аеродромні), що застосовуються у верхніх шарах покриттів, дрібнозернисті, тип А, марка 1	т	8,21	4866,86 39956,92	4420,83 36295,01	350,6 2878,43	95,43 783,48	https://prices.dorndi.org.ua/sum/ 30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
135	+С1421-10634	Пісок природний, рядовий	м3	12,3693	550 6803,12	550,00 6803,12	- -	- -	
136	+С1422-10932	Цегла керамічна одинарна повнотіла, розміри 250х120х65 мм, марка М200	1000шт	7,5568	10160,24 76778,90	9504,78 71825,72	655,46 4953,18	- -	15 км.
137	+С1422-10936	Цегла керамічна одинарна повнотіла, розміри 250х120х65 мм, марка М100	1000шт	2,402	8241,15 19795,24	7585,69 18220,83	655,46 1574,41	- -	15 км.
138	С1424-11610	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В7, 5 [М100], крупність заповнювача більше 20 до 40 мм	м3	36,7506	2595,6 95389,86	1724,15 63363,55	820,56 30156,07	50,89 1870,24	30 км.
139	С1425-11682	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М75	м3	0,021	1950,73 40,97	1160,30 24,37	752,18 15,80	38,25 0,80	30 км.
140	+С1425-11683	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М100	м3	5,699934	1914,96 10915,15	1313,39 7486,24	601,57 3428,91	- -	15 км.
141	+С1425-11684	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М150	м3	19,34594	2129,77 41202,40	1528,20 29564,47	601,57 11637,93	- -	15 км.
142	С1425-11700	Розчин готовий опоряджувальний цементний 1:3	м3	3,17898	2234,96 7104,89	1438,96 4574,43	752,18 2391,17	43,82 139,29	30 км.
143	С1425-11702	Розчин готовий опоряджувальний цементно-вапняковий 1:1:6	м3	0,03361	2045,76 68,76	1253,47 42,13	752,18 25,28	40,11 1,35	30 км.
144	+С1425-11704	Розчин готовий опоряджувальний вапняковий 1:2,5	м3	27,9527	1993,48 55723,15	1391,91 38907,64	601,57 16815,51	- -	15 км.
145	+С1545-159	Очіс льняний	т	0,108204	25690,5 2779,81	25438,55 2752,55	251,95 27,26	- -	15 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
146	&C1545-253-1 варіант 1	Стелаж метал. 500х500х2200(h)мм для продуктів	шт	9	2561,17 23050,53	2501,00 22509,00	9,95 89,55	50,22 451,98	https://epicentrk.ua/ua/shop/mplc-stelaz-metalevij-emby-mrl-2400-2400h600x450-mm-ocinkovanij-1734932397-1edd7760-76b2-6562-a676-3d0ac59797e6.html
147	&C1545-253-1 варіант 2	Стелаж метал. 500х500х2200(h)мм для зберігання одягу	шт	8	2561,17 20489,36	2501,00 20008,00	9,95 79,60	50,22 401,76	30 км. https://epicentrk.ua/ua/shop/mplc-stelaz-metalevij-emby-mrl-2400-2400h600x450-mm-ocinkovanij-1734932397-1edd7760-76b2-6562-a676-3d0ac59797e6.html
148	+C1546-66	Пропан-бутан технічний	м3	0,00968	48,21 0,47	43,30 0,42	4,91 0,05	- -	30 км. 15 км.
149	+C1555-13 варіант 1	Екструдований пінополістирол 50мм	м2	230,216	255,45 58808,68	250,00 57554,00	0,44 101,30	5,01 1153,38	30 км.
150	C1555-383	Плівка поліетиленова, будівельна 200 мкм	м2	390,83	8,11 3169,63	7,84 3064,11	0,11 42,99	0,16 62,53	30 км.
151	&C1632-102-8 варіант 1	Герметик силіконовий водостійкий	л	0,18	601,29 108,23	589,00 106,02	0,5 0,09	11,79 2,12	<09.08.2022> <01.06.2022>
152	+C1633-116ВД варіант 1	Піна монтажна	л	9,83	345,53 3396,56	345,33 3394,59	0,2 1,97	- -	15 км.
153	+C188888-21 варіант 1	Піна монтажна 750 мл	шт	1	283,22 283,22	277,25 277,25	0,42 0,42	5,55 5,55	<09.08.2022> <01.06.2022>

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
154	&К536131-Р005-1 варіант 1	Блоки віконні металопластикові	м2	1,209	7161,57 8658,34	7000,00 8463,00	21,15 25,57	140,42 169,77	<01.06.2022>
155	+К582821-554	Перемички з/б марки 1ПБ13-1 серія 1.038.1-1 вип.1	шт	3	125,34 376,02	117,00 351,00	5,88 17,64	2,46 7,38	https://shop.kovalska.com/ru/jumpers-bar/1-pb-13-1/ 30 км.
		Енергоносії машин, врахованих в складі загальновиробничих витрат							
156	С1999-9001	Електроенергія	кВт-год	164,0184	4,9416 810,51	4,9416 810,51			
157	С1999-9005	Мастильні матеріали	кг	1,1272	- -	- -			
158	С1999-9009	Дрова	м3	2,4766	- -	- -			
		Разом	грн.		810,51	810,51			
		Разом по розділу III	**грн.**		**2024376,77**	**1898039,35**	**112117,27**	**14220,15**	
		Підсумкові витрати енергоносіїв для усіх машин							
		Електроенергія	кВт-год	293,56					
		Стиснене повітря	м3	608,182					
		Мастильні матеріали	кг	27,492					
		Гідравлічна рідина	кг	0,611					
		Дрова	м3	2,477					
		Бензин	л	40,694					
		Дизельне паливо	л	306,255					
		Довідкові дані							
		Будівельне сміття	т	94,6293148					

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на "31 серпня" 2023 р.
Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.
Символ & визначає що ресурс задан користувачем.

Склав _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Капітальний ремонт підвального приміщення (укриття) КЗ "Харківський обласний палац дитячої та юнацької творчості" за адресою: м. Харків, вул. Сумська, б. 54

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 02-01-02

для загальнобудівельних робіт

Капітальний ремонт підвального приміщення (укриття) КЗ "Харківський обласний палац дитячої та юнацької творчості" за адресою: м. Харків, вул. Сумська, б. 54

Основа: креслення (специфікації) № відомості тощо
Кошторисна вартість 141,185 тис. грн.
Складений за поточними цінами станом на "31 серпня" 2023 р.

№ Ч.ч.	Документ, що обґрунтовує ціну	Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.
1	2	3	4	5	6	7
1	& 560103-23-24 варіант 1	Лава металева, 450х1900х450(h)мм; (маса=0,032)	шт	35	3750,00	131250
2	& 560103-23-24 варіант 2	Лава металева, 400х1500 мм; (маса=0,032)	шт	2	2300,00	4600
		Разом				**135850**
	Порядок, п. 3.14	Транспортні та заготівельно-складські витрати Витрати зі складання і розташування устаткування, що не монтується, меблів та інвентарю (будівельні роботи)	грн.	141185	-	5335 -
		Всього по кошторису				**Всього 141185**

Склав _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-03/ВК

на водопостачання та каналізація

Капітальний ремонт підвального приміщення (укриття) КЗ "Харківський обласний палац дитячої та юнацької творчості" за адресою: м. Харків, вул. Сумська, б. 54

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість	150,245 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	0,21567 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	19,893 тис. грн.
Середній розряд робіт	3,9 розряд

Складений за поточними цінами станом на "31 серпня" 2023 р.

№ Ч.ч..	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Демонтажні роботи									
1	КР15-15-6 к дем.=0,4	*(Демонтаж) Прокладання трубопроводу водопостачання з труб сталевих водогазопровідних оцинкованих діаметром 50 мм*	*100м*	*0,48*	*2909,49* / 2893,70	*15,79* / 14,19	*1397*	*1389*	*8* / 7	*32,6640* / 0,1554	*15,68* / 0,07
2	КР15-19-1 к дем.=0,4	*(Демонтаж) Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 20 мм*	*100м*	*0,35*	*2040,85* / 2035,20	- / -	*714*	*712*	- / -	*22,6360* / -	*7,92* / -
3	КР15-1-2	Розбирання трубопроводів з труб чавунних каналізаційних діаметром понад 50 до 100 мм	100м	0,1	7261,24 / 7037,99	223,25 / 78,56	726	704	22 / 8	93,8900 / 0,8604	9,39 / 0,09
4	КР15-1-1	Розбирання трубопроводів з труб чавунних каналізаційних діаметром до 50 мм	100м	0,05	5789,10 / 5677,47	111,63 / 39,28	289	284	5 / 2	75,7400 / 0,4302	3,79 / 0,02
5	КР15-34-4 к дем.=0,4	(Демонтаж) Установлення чаш [унітазів] підлогових з високорозташованим бачком	10к-т	0,6	2075,55 / 2064,94	8,12 / 7,30	1245	1239	5 / 4	24,1400 / 0,0799	14,48 / 0,05

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	КР15-3-1	Демонтаж раковин [умивальників]	100к-т	0,03	5018,46 4792,95	225,51 80,58	151	144	7 2	61,0800 0,8826	1,83 0,03
		Разом прямі витрати по розділу 1					4522	4472	47 23		53,09 0,26
		Разом будівельні роботи, грн.					4522				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					3				
		всього заробітна плата, грн.					4495				
		Загальновиробничі витрати, грн.					2392				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					5,6				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					769				
		Всього будівельні роботи, грн.					**6914**				
		Всього по розділу 1					**6914**				
		Розділ 2. ГОСПОДАРЧО-ПИТНИЙ ВОДОПРОВІД, В1									
7	*КР15-19-1*	*Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 20 мм*	*100м*	*0,29*	*5110,77* *5088,01*	-	*1482*	*1476*	-	*56,5900*	*16,41*
8	С113-1689	Труби поліпропіленові PN 20 для гарячої води і опалення діам. 20х3,4 мм	м	29	47,00	-	1363	-	-	-	-
9	*КР15-19-2*	*Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 25 мм*	*100м*	*0,04*	*5333,39* *5310,08*	-	*213*	*212*	-	*59,0600*	*2,36*
10	С113-1690	Труби поліпропіленові PN 20 для гарячої води і опалення діам. 25х4,2 мм	м	4	72,57	-	290	-	-	-	-
11	С113-1746 варіант 1	Трійник редукційний із поліпропілену діам. 25х20 мм	шт	5	17,42	-	87	-	-	-	-
12	С113-1737	Трійник із поліпропілену діам. 20 мм	шт	9	12,32	-	111	-	-	-	-
13	С113-1792 варіант 1	Муфта діам. 20 мм	шт	2	9,26	-	19	-	-	-	-
14	С113-1705 варіант 1	Коліно 90 град. із поліпропілену діам. 20 мм	шт	12	11,30	-	136	-	-	-	-
15	С113-1706 варіант 1	Коліно 90 град. із поліпропілену діам. 25 мм	шт	2	13,34	-	27	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
16	С113-1733 варіант 1	Коліно МРВ 20х1/2"	шт	2	90,86	-	182	-	-	-	-
17	С113-1802	Муфта із внутрішньою різьбою діам. 25х3/4" мм	шт	1	99,02	-	99	-	-	-	-
18	С113-1808	Муфта із зовнішньою різьбою діам. 20х1/2" мм	шт	12	78,74	-	945	-	-	-	-
19	С113-1873-1А	Кран кульовий із поліпропілену діам. 20 мм	шт	13	350,94	-	4562	-	-	-	-
20	С113-2154 варіант 1	Кран кульовий New Mini FADO Д=15х1/2"	шт	12	234,04	-	2808	-	-	-	-
21	С1630-1900 варіант 1	Кран кульовий водорозбірний зі штуцером рз 15х1/2"	шт	2	224,43	-	449	-	-	-	-
22	& С113-1838-И варіант 1	Різьба коротка сталева Ду 20	шт	1	14,36	-	14	-	-	-	-
23	КР15-85-2	Прокладання трубопроводів опалення зі сталевих електрозварних труб діаметром 50 мм	100м	0,48	11165,66 9376,71	1104,82 129,49	5360	4501	530 62	104,2900 1,3339	50,06 0,64
24	С113-138	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 57 мм, товщина стінки 3 мм	м	48	235,94	-	11325	-	-	-	-
25	С1534-9	Відводи гнуті під кутом 90 град. із сталі марки 20, радіус кривизни 1,5 Ду, Ру 10 МПа [100 кгс/см2], діаметр умовного проходу 50 мм, зовнішній діаметр 57 мм, товщина стінки 3 мм	шт	7	94,02	-	658	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 2					30130	6189	530 62		68,83 0,64
		Разом будівельні роботи, грн.					30130				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					23411				
		всього заробітна плата, грн.					6251				
		Загальновиробничі витрати, грн.					3202				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					7,29				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1002				
		Всього будівельні роботи, грн.					**33332**				
		Всього по розділу 2					**33332**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 3. Внутрішня каналізація									
26	КР15-18-2	*Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб діаметром 100 мм*	*100м*	*0,14*	*5835,35* *5769,25*	-	*817*	*808*	-	*63,1900*	*8,85*
27	КР15-18-1	*Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб діаметром 50 мм*	*100м*	*0,07*	*6025,79* *6009,37*	-	*422*	*421*	-	*65,8200*	*4,61*
28	С113-2227 варіант 3	Труби поліпропіленові Magnaplast для внутрішньої каналізації діам. 110 мм	м	14	413,77	-	5793	-	-	-	-
29	С113-2226 варіант 1	Труби поліпропіленові Magnaplast для внутрішньої каналізації діам. 50 мм	м	7	138,29	-	968	-	-	-	-
30	С113-2266	Трійники каналізаційні 90 град. із поліпропілену діам. 110х110 мм	шт	6	166,82	-	1001	-	-	-	-
31	С113-2263	Трійники каналізаційні 90 град. із поліпропілену діам. 50х50 мм	шт	4	74,39	-	298	-	-	-	-
32	С113-2257	Трійники каналізаційні 45 град. із поліпропілену діам. 110х110 мм	шт	6	166,04	-	996	-	-	-	-
33	С113-2256	Трійники каналізаційні 45 град. із поліпропілену діам. 110х50 мм	шт	1	131,04	-	131	-	-	-	-
34	С113-2244	Коліна каналізаційні 90 град. із поліпропілену діам. 110 мм	шт	3	103,49	-	310	-	-	-	-
35	С113-2243	Коліна каналізаційні 90 град. із поліпропілену діам. 50 мм	шт	3	38,19	-	115	-	-	-	-
36	С113-2236	Коліна каналізаційні 45 град. із поліпропілену діам. 110 мм	шт	8	87,81	-	702	-	-	-	-
37	С113-2235	Коліна каналізаційні 45 град. із поліпропілену діам. 50 мм	шт	2	35,71	-	71	-	-	-	-
38	С113-2280	Редукції /перехідники/ до каналізаційних труб із поліпропілену діам. 110х50 мм	шт	1	64,24	-	64	-	-	-	-
39	С113-2280 варіант 1	Заглушка 110 НТМ Magnaplast	шт	2	66,38	-	133	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 3					11821	1229	-		13,46
		Разом будівельні роботи, грн.					11821				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					10592				
		всього заробітна плата, грн.					1229				
		Загальновиробничі витрати, грн.					624				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					1,41				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					194				
		Всього будівельні роботи, грн.					**12445**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього по розділу 3					**12445**				
		Розділ 4. Обладнання									
40	*КР15-34-1*	*Установлення унітазів з безпосередньо приєднаним бачком*	*10к-т*	*0,1*	*4126,67* *3667,81*	-	*413*	*367*	-	*41,8700*	*4,19*
41	& С130-903-1 варіант 3	Унітаз керамічний в комплекті із сидінням та панелью змиву "Grohe"	шт	1	4936,63	-	4937	-	-	-	-
42	КР15-34-4	Установлення чаш [унітазів] підлогових з високорозташованим бачком	10к-т	0,6	11405,02 5162,34	20,31 18,24	6843	3097	12 11	60,3500 0,1998	36,21 0,12
43	С130-532	Пісуари підлогові керамічні шамотовані [уринали] без арматури	шт	6	9623,38	-	57740	-	-	-	-
44	С1630-1197	Арматура до підлогових пісуарів	комплект	6	652,76	-	3917	-	-	-	-
45	*КР15-32-6*	*Установлення умивальників одиночних з підведенням холодної та гарячої води кількість: 4+1*	*10к-т*	*0,5*	*3494,47* *3258,34*	-	*1747*	*1629*	-	*36,7800*	*18,39*
46	& С130-617-1А варіант 2	Умивальник з п'єдесталом	шт	4	1230,70	-	4923	-	-	-	-
47	& С130-617-1А варіант 1	Умивальник для людей з обмеженими можливостями	шт	1	9905,70	-	9906	-	-	-	-
48	С113-2154 варіант 2	Монокран для умивальника	шт	5	319,04	-	1595	-	-	-	-
49	& С130-1186-3В варіант 1	Шланг гнучкий гумовий в нержавіючій оплітці для холодної та гарячої води l=0,60м 1/2" ГГ	шт	5	153,04	-	765	-	-	-	-
50	& С104-9468-197	Сифон для умивальника	шт	5	205,06	-	1025	-	-	-	-
51	& С130-1186-3В варіант 1	Шланг гнучкий гумовий в нержавіючій оплітці для холодної та гарячої води l=0,60м 1/2" ГГ	шт	7	153,04	-	1071	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 4					94882	5093	12 11		58,79 0,12
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн.					94882 89777 5104				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн.					2672				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					6,18				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					849				
		Всього будівельні роботи, грн.					**97554**				
		Всього по розділу 4					**97554**				
		Разом прямі витрати по кошторису					141355	16983	589		194,17
									96		1,02
		Разом будівельні роботи, грн.					141355				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					123783				
		всього заробітна плата, грн.					17079				
		Загальновиробничі витрати, грн.					8890				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					20,48				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					2814				
		Всього будівельні роботи, грн.					**150245**				
		Всього по кошторису					**150245**				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					**215,67**				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					**19893**				

Склав _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Капітальний ремонт підвального приміщення (укриття) КЗ "Харківський обласний палац дитячої та юнацької творчості" за адресою: м. Харків, вул. Сумська, б. 54

Підсумкова відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01-03/ВК
водопостачання та каналізація

№ Ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:			Обґрунтування ціни
						відпускна ціна, грн.	транспортна складова, грн.	заготівельно-складські витрати, грн.	
					всього, грн.	всього, грн.	всього, грн.	всього, грн.	
1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
		I. Витрати труда							
1	1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	194,17	87,46				
2		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	розряд	3,9					
3		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	люд.год	1,02	94,94				
4		Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	розряд	4,5					
5		Витрати робітників, заробітна плата яких враховується в складі:							
5.1		загальновиробничих витрат	люд.год	20,48	137,38				
	Разом кошторисна трудомісткість		люд.год	215,67					
	Середній розряд робіт		розряд	3,9					
		II. Будівельні машини і механізми							
6	КБМ202-1140	Крани на автомобільному ходу, вантажопідйомність 6,3 т	маш. год	0,1344	591,32 79,47				
7	КБМ203-1080	Підіймачі щоглові будівельні, вантажопідйомність 0,5 т	маш. год	0,4428	112,82 49,96				

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
8	КБМ203-1811	Навантажувачі одноковшеві універсальні, фронтальні, пневмоколісні, вантажопідйомність 2т	маш. год	0,0558	507,32 28,31				
9	КБМ204-502	Установка для зварювання ручного дугового [постійного струму]	маш. год	13,1472	32,85 431,89				
		Разом по розділу II	**грн.**		**589,63**				
		в тому числі енергоносії:							
		Бензин	кг	0,775					
		Дизельне паливо	кг	0,313					
		Електроенергія	кВт-год	69,879					
		Мастильні матеріали	кг	0,607					
		Будівельні машини, враховані в складі загальновиробничих витрат							
10	КБМ270-106	Апарат для газового зварювання і різання	маш. год	1,80096					
11	КБМ270-135	Перфоратори електричні	маш. год	6,916					
12	КБМ270-158	Насос гідравлічний ручний	маш. год	2,516					
13	КБМ270-251	Апарат для зварювання поліпропіленових труб діаметром від 16 до 75 мм, потужність 1,5 кВт	маш. год	0,8314					

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
		ІІІ. Будівельні матеріали, вироби і комплекти							
14	&С104-9468-197	Сифон для умивальника	шт	5	205,06 1025,30	201,00 1005,00	0,04 0,20	4,02 20,10	https://epicentrk.ua/ua/shop/sifon-dlya-umyvalnika-water-house-ln-06.html?gclid=Cj0KCQjw3JanBhCPARIsAJpXTx7T3hsPzU-yDX6BUC0CU8AxsT_3Mp2W78oOssDzGiZkdPJSOl14mcMaAtuOEALw_wcB
15	С111-311	Каболка	т	0,0006	106925,1 64,16	104355,81 62,61	472,72 0,28	2096,57 1,27	30 км.
16	С111-388-1	Фарба земляна густотерта олійна, мумія, сурик залізний	т	0,00018	42011,99 7,56	40663,51 7,32	524,72 0,09	823,76 0,15	30 км.
17	С111-587	Масло індустрійне И-20А	т	0,000102	17104,69 1,74	16113,55 1,64	655,75 0,07	335,39 0,03	30 км.
18	С111-849	Пластина гумова рулонна вулканізована	кг	3	198,48 595,44	194,19 582,57	0,4 1,20	3,89 11,67	30 км.
19	+С111-1513	Електроди, діаметр 4 мм, марка Э42	т	0,002208	120225,21 265,46	120000,00 264,96	225,21 0,50	- -	15 км.
20	С111-1608	Дрантя	кг	0,27	12,11 3,27	11,10 3,00	0,77 0,21	0,24 0,06	30 км.
21	+С111-1631	Замазка захисна	кг	3,8	113,42 431,00	113,09 429,74	0,33 1,26	- -	15 км.
22	С111-1668	Оліфа натуральна	кг	0,06	225,42 13,53	220,46 13,23	0,54 0,03	4,42 0,27	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
23	+С113-138	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 57 мм, товщина стінки 3 мм	м	48	235,94 11325,12	233,08 11187,84	1,1 52,80	1,76 84,48	https://kt-stal.com.ua/ua/products/truba-kruglaya-vgp-2/truba-el-sv/truba-el-sv-57 30 км.
24	+С113-1689	Труби поліпропіленові PN 20 для гарячої води і опалення діам. 20х3,4 мм	м	29	47 1363,00	46,00 1334,00	0,08 2,32	0,92 26,68	https://sanpid.com/ua/polipropilenovi-tf/polipropilenovi-truby/p/sort_by/field_product_new_price_value/product_category/0__787--1__146 30 км.
25	+С113-1690	Труби поліпропіленові PN 20 для гарячої води і опалення діам. 25х4,2 мм	м	4	72,57 290,28	71,00 284,00	0,15 0,60	1,42 5,68	https://sanpid.com/ua/polipropilenovi-tf/polipropilenovi-truby/p/sort_by/field_product_new_price_value/product_category/0__787--1__146 30 км.
26	+С113-1705 варіант 1	Коліно 90 град. із поліпропілену діам. 20 мм	шт	12	11,3 135,60	11,00 132,00	0,08 0,96	0,22 2,64	https://www.teplo-tehnika.com.ua/otopitelnaya-tehnika/fitingi-dlya-trub-ru&filter_price=3-8414&filter=535 30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
27	+С113-1706 варіант 1	Коліно 90 град. із поліпропілену діам. 25 мм	шт	2	13,34 26,68	13,00 26,00	0,08 0,16	0,26 0,52	https://www.teplo-tehnika.com.ua/otopitelnaya-tehnika/fitingi-dlya-trub-ru&filter_price=3-8369&filter_man=158&filter=535 30 км.
28	+С113-1733 варіант 1	Коліно МРВ 20х1/2"	шт	2	90,86 181,72	89,00 178,00	0,08 0,16	1,78 3,56	https://www.teplo-tehnika.com.ua/ugolok-ppr-ekoplastik-20h1-2-vr-ru.html 30 км.
29	+С113-1737	Трійник із поліпропілену діам. 20 мм	шт	9	12,32 110,88	12,00 108,00	0,08 0,72	0,24 2,16	https://www.teplo-tehnika.com.ua/otopitelnaya-tehnika/fitingi-dlya-trub-ru&filter_price=3-8414&filter=532 30 км.
30	+С113-1746 варіант 1	Трійник редукційний із поліпропілену діам. 25х20 мм	шт	5	17,42 87,10	17,00 85,00	0,08 0,40	0,34 1,70	https://www.teplo-tehnika.com.ua/otopitelnaya-tehnika/fitingi-dlya-trub-ru&filter_price=3-8414&filter=530 30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
31	+С113-1792 варіант 1	Муфта діам. 20 мм	шт	2	9,26 18,52	9,00 18,00	0,08 0,16	0,18 0,36	https://www.teplo-tehnika.com.ua/otopitelnaya-tehnika/fitingi-dlya-trub-ru&filter_price=3-8414&filter_man=158&filter=526 30 км.
32	+С113-1802	Муфта із внутрішньою різьбою діам. 25х3/4" мм	шт	1	99,02 99,02	97,00 97,00	0,08 0,08	1,94 1,94	https://www.teplo-tehnika.com.ua/mufta-ppr-ekoplastik-25h3-4-vr-ru.html 30 км.
33	+С113-1808	Муфта із зовнішньою різьбою діам. 20х1/2" мм	шт	12	78,74 944,88	78,00 936,00	0,04 0,48	0,7 8,40	https://www.teplo-tehnika.com.ua/mufta-ppr-ekoplastik-20h1-2-nr-ru.html 15 км.
34	&С113-1838-И варіант 1	Різьба коротка сталева Ду 20	шт	1	14,36 14,36	14,00 14,00	0,08 0,08	0,28 0,28	30 км.
35	+С113-1873-1А	Кран кульовий із поліпропілену діам. 20 мм	шт	13	350,94 4562,22	350,90 4561,70	0,04 0,52	- -	https://epicentrk.ua/ua/shop/kran-sharovoy-ekoplastik-20-mm.html 15 км.
36	+С113-2154 варіант 1	Кран кульовий New Mini FADO Д=15х1/2"	шт	12	234,04 2808,48	234,00 2808,00	0,04 0,48	- -	15 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
37	+С113-2154 варіант 2	Монокран для умивальника	шт	5	319,04 1595,20	319,00 1595,00	0,04 0,20	- -	https://plumbing.com.ua/ru/kran-vodorozbirniy-monokran-frap-f521-latunniy/?gad=1&gclid=Cj0KCQjw3JanBhCPARIsAJpXTx6BaVThk1gnJLHUsI9NQE9TsFI8E6lmQZVr4ExyCIe7nFDgFfgivdkaAig_EALw_wcB 15 км.
38	+С113-2226 варіант 1	Труби поліпропіленові Magnaplast для внутрішньої каналізації діам. 50 мм	м	7	138,29 968,03	137,00 959,00	0,06 0,42	1,23 8,61	https://teplopro.com.ua/truby-i-soedineniya/vnutrennyaya-kanalizaciya/truba-kanalizacionnaya-magnaplast-htplus-50h18h1000-mm 15 км.
39	+С113-2227 варіант 3	Труби поліпропіленові Magnaplast для внутрішньої каналізації діам. 110 мм	м	14	413,77 5792,78	410,00 5740,00	0,08 1,12	3,69 51,66	https://teplopro.com.ua/truby-i-soedineniya/vnutrennyaya-kanalizaciya/truba-kanalizacionnaya-magnaplast-htplus-110h27h1000-mm 15 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
40	+С113-2235	Коліна каналізаційні 45 град. із поліпропілену діам. 50 мм	шт	2	35,71 71,42	35,70 71,40	0,01 0,02	- -	https://epicentrk.ua/shop/otvod-pp-50-45.html 15 км.
41	+С113-2236	Коліна каналізаційні 45 град. із поліпропілену діам. 110 мм	шт	8	87,81 702,48	87,80 702,40	0,01 0,08	- -	https://epicentrk.ua/shop/otvod-pp-110-45.html 15 км.
42	+С113-2243	Коліна каналізаційні 90 град. із поліпропілену діам. 50 мм	шт	3	38,19 114,57	38,18 114,54	0,01 0,03	- -	15 км.
43	+С113-2244	Коліна каналізаційні 90 град. із поліпропілену діам. 110 мм	шт	3	103,49 310,47	103,48 310,44	0,01 0,03	- -	https://armashop.ua/ua/troynik-dlya-vnutrenney-kanalizatsii-87-magnaplast-htplus-htea-110-mm/ 15 км.
44	+С113-2256	Трійники каналізаційні 45 град. із поліпропілену діам. 110х50 мм	шт	1	131,04 131,04	131,00 131,00	0,04 0,04	- -	https://epicentrk.ua/shop/mplc-trijnik-vnutrisnij-ostendorf-ht-safe-f110-mm-x45-sw-14845-1edfa5ea-cccf-6156-9d53 - dface35d8faa.html 15 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
45	+С113-2257	Трійники каналізаційні 45 град. із поліпропілену діам. 110х110 мм	шт	6	166,04 996,24	166,00 996,00	0,04 0,24	-	https://epicentrk.ua/shop/mplc-trijnik-vnutrisnij-ostendorf-ht-safe-f110-mm-x45-sw-70567-1edfa5ea-ccf1-66ac-a943 - dface35d8faa.html 15 км.
46	+С113-2263	Трійники каналізаційні 90 град. із поліпропілену діам. 50х50 мм	шт	4	74,39 297,56	74,35 297,40	0,04 0,16	-	https://armashop.ua/ua/troynik-dlya-vnutrenney-kanalizatsii-87-magnaplast-htplus-htea-50-mm/ 15 км.
47	+С113-2266	Трійники каналізаційні 90 град. із поліпропілену діам. 110х110 мм	шт	6	166,82 1000,92	166,78 1000,68	0,04 0,24	-	https://armashop.ua/ua/troynik-dlya-vnutrenney-kanalizatsii-87-magnaplast-htplus-htea-110-mm/ 15 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
48	+С113-2280	Редукції /перехідники/ до каналізаційних труб із поліпропілену діам. 110х50 мм	шт	1	64,24 64,24	62,90 62,90	0,08 0,08	1,26 1,26	https://epicentrk.ua/ua/shop/redukt siya-pp-110-50.html?gclid=CjwKCAjwivemBhBhEiwAJxNWN_Vl2eQ5lWsiMqlXkKajCw4tYD1aCoQag81X-jNi-tGHPc6_wg2uIRoCygMQAvD_BwE 30 км.
49	+С113-2280 варіант 1	Заглушка 110 НТМ Magnaplast	шт	2	66,38 132,76	65,00 130,00	0,08 0,16	1,3 2,60	https://teplopro.com.ua/truby-i-soedineniya/vnutrennyaya-kanalizaciya/zaglushka-vnutrennej-kanalizacii-magnaplast-htplus-110 30 км.
50	С130-532	Пісуари підлогові керамічні шамотовані [уринали] без арматури	шт	6	9623,38 57740,28	9395,25 56371,50	39,44 236,64	188,69 1132,14	30 км.
51	&С130-617-1А варіант 1	Умивальник для людей з обмеженими можливостями	шт	1	9905,7 9905,70	9905,00 9905,00	0,7 0,70	- -	15 км.
52	&С130-617-1А варіант 2	Умивальник з п'єдесталом	шт	4	1230,7 4922,80	1230,00 4920,00	0,7 2,80	- -	15 км.
53	С130-638	Труби зливні із сталевих водогазопровідних оцинкованих труб, діаметр 32 мм	шт	6	403,91 2423,46	394,21 2365,26	1,78 10,68	7,92 47,52	30 км.
54	&С130-903-1 варіант 3	Унітаз керамічний в комплекті із сидінням та панелью змиву "Grohe"	шт	1	4936,63 4936,63	4932,00 4932,00	4,63 4,63	- -	15 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
55	&C130-1186-3В варіант 1	Шланг гнучкий гумовий в нержавіючій оплітці для холодної та гарячої води l=0,60м 1/2" ГГ	шт	12	153,04 1836,48	153,00 1836,00	0,04 0,48	- -	https://epicentrk.ua/shop/shlang-dlya-vody-valtec-1-2-vv-0-5-m.html 15 км.
56	С142-10-2	Вода	м3	1,5671	42,1 65,97	42,10 65,97	- -	- -	
57	+С1425-11683	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М100	м3	0,00384	1914,96 7,35	1313,39 5,04	601,57 2,31	- -	15 км.
58	+С1534-9	Відводи гнуті під кутом 90 град. із сталі марки 20, радіус кривизни 1,5 Ду, Ру 10 МПа [100 кгс/см2], діаметр умовного проходу 50 мм, зовнішній діаметр 57 мм, товщина стінки 3 мм	шт	7	94,02 658,14	92,00 644,00	0,18 1,26	1,84 12,88	https://epicentrk.ua/ua/shop/otvod-sta-stal-57x3.html?gclid=Cj0KCQjw3JanBhCPARIsAJpXTx5K9prEKF09Gks7ay-_njePz-FQI6QMJvehirdfSN-IpaDnLH49_k5oaAvxjEALw_wcB 30 км.
59	+С1545-159	Очіс льняний	т	0,000224	25690,5 5,75	25438,55 5,70	251,95 0,05	- -	15 км.
60	С1545-248	Скоби будівельні	кг	12	28,77 345,24	27,83 333,96	0,38 4,56	0,56 6,72	30 км.
61	С1630-1197	Арматура до підлогових пісуарів	комплект	6	652,76 3916,56	638,21 3829,26	1,75 10,50	12,8 76,80	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
62	+С1630-1900 варіант 1	Кран кульовий водорозбірний зі штуцером рз 15х1/2"	шт	2	224,43 448,86	220,00 440,00	0,03 0,06	4,4 8,80	https://ukspar.ua/ua/kran-kulovyj-dvoskladovyj-nerzhaviyuchyj-muftovyj-vzr-kulya-nzh-stal-304-ptfe-pn25 30 км.
		Енергоносії машин, врахованих в складі загальновиробничих витрат							
63	С1999-9001	Електроенергія	кВт-год	3,4867	4,9416 17,23	4,9416 17,23			
64	С1999-9006	Гідравлічна рідина	кг	0,1258	- -	- -			
		Разом	грн.		17,23	17,23			
		Разом по розділу III	**грн.**		**123783,48**	**121921,29**	**341,25**	**1520,94**	
		Підсумкові витрати енергоносіїв для усіх машин							
		Електроенергія	кВт-год	73,366					
		Мастильні матеріали	кг	0,607					
		Гідравлічна рідина	кг	0,126					
		Бензин	л	1,048					
		Дизельне паливо	л	0,368					
		Довідкові дані							
		Будівельне сміття	т	0,20365					

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на "31 серпня" 2023 р.
Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.
Символ & визначає що ресурс задан користувачем.

Склав _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Капітальний ремонт підвального приміщення (укриття) КЗ "Харківський обласний палац дитячої та юнацької творчості" за адресою: м. Харків, вул. Сумська, б. 54
07/2023

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-04

на електротехнічні рішення

Капітальний ремонт підвального приміщення (укриття) КЗ "Харківський обласний палац дитячої та юнацької творчості" за адресою: м. Харків, вул. Сумська, б. 54

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість	470,319	тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	0,99731	тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	89,956	тис. грн.
Середній розряд робіт	3,7	розряд

Складений за поточними цінами станом на "31 серпня" 2023 р.

№ Ч.ч..	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КМ8-524-10	Ящик з одним триполюсним рубильником або з триполюсним рубильником і трьома запобіжниками, або з трьома блоками "запобіжник-вимикач", або з трьома запобіжниками, що установлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 100 А	шт	1	834,36 283,49	25,24 4,56	834	283	25 5	3,2000 0,0479	3,2 0,05
2	КР17-13-1	Монтаж увідно-розподільних пристроїв	1 шафа	1	1343,91 1084,64	122,53 6,64	1344	1085	123 7	11,8800 0,0746	11,88 0,07
3	КР17-12-8	Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм понад 25 А до 100 А кількість: 1+1	100шт	0,02	29552,18 25655,16	- -	591	513	- -	299,9200 -	6 -
4	& 1504-1006-5 варіант 1	Автоматичний вимикач триполюсний ABB SH203 50A	шт	1	2023,29 -	- -	2023	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	& 1504-1006-5 варіант 2	Автоматичний вимикач триполюсний ABB SH203 40A	шт	1	1766,61	-	1767	-	-	-	-
6	КР17-12-7	Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А кількість: 9+18+4	100шт	0,31	21322,42 18394,70	-	6610	5702	-	217,5600	67,44
7	1504-1002 варіант 1	Диференціальний автоматичний вимикач двохполюсний DSH201R AC-A16/0,03A Ip=16A	шт	9	1454,06	-	13087	-	-	-	-
8	& 1504-1006-7 варіант 2	Автоматичний вимикач ABB SH201C 10A	шт	18	303,67	-	5466	-	-	-	-
9	& 1504-1006-7 варіант 1	Незалежний розчіплювач, 110-415В S2C-A2 ABB	шт	4	2072,21	-	8289	-	-	-	-
10	КР17-12-12	Установлення штепсельних розеток герметичних та напівгерметичних кількість: 38+1	100шт	0,39	4133,39 4108,69	-	1612	1602	-	52,3600	20,42
11	& 1504-17090-1-1Н варіант 1	Розетка штепсельна, двополюсна, накладна, здвоєна з захисними шторками; Ін=16А; IP44	шт	38	260,10	-	9884	-	-	-	-
12	& 1504-17090-1-1Н варіант 2	Розетка штепсельна, п'ятиполюсна, накладна, з захисними шторками; Ін=63А; IP44	шт	1	1056,62	-	1057	-	-	-	-
13	КР17-12-4	Установлення вимикачів герметичних і напівгерметичних	100шт	0,43	4114,83 4108,69	-	1769	1767	-	52,3600	22,51
14	290902-55 варіант 1	Вимикач 1-клавішний, накладний; IP 44. Vi-Ko	шт	43	121,69	-	5233	-	-	-	-
15	& С111-240-10Г варіант 1	Коробка розпаєчна для відкритого встановлення	шт	50	121,42	-	6071	-	-	-	-
		СВІТЛОТЕХНІЧНА ПРОДУКЦІЯ									
16	КР17-11-2	Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, які встановлюються на штирах, кількість ламп 2 шт	100шт	0,47	27232,52 17931,09	223,38 200,65	12799	8428	105 94	207,2000 2,1978	97,38 1,03
17	1507-3043 варіант 1	Світильник накладний стельовий PANEL-B2B-595 4000K 3500Лм	шт	47	550,80	-	25888	-	-	-	-
18	КМ8-125-1	Акумулятор лужний одноелементний, ємкість 10 А.год	шт	23	75,55 53,48	5,69 2,18	1738	1230	131 50	0,6400 0,0252	14,72 0,58
19	& 1511-1001-1-2 варіант 1	Блок живлення аварійних світильників 40Вт	шт	23	1182,18	-	27190	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
20	КР17-11-1	Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, які встановлюються на штирах, кількість ламп 1 шт кількість: 10+12+12	100шт	0,34	22859,70 13572,93	208,72 187,48	7772	4615	71 64	156,8400 2,0535	53,33 0,7
21	1507-3044 варіант 1	Настінни світлодіодний світильник, 6Вт, IP65 ДББ 27 У-6 Селена-LED	шт	10	1653,87 -	- -	16539	-	- -	- -	- -
22	1507-3043 варіант 2	Накладний стельовий світильник, IP44 1-LCL-001-06-S	шт	12	361,80 -	- -	4342	-	- -	- -	- -
23	1507-3045 варіант 1	ЛЕД-світильник "Вихід", потолочний, з батареєю до 3-х годин, IP54	шт	12	460,80 -	- -	5530	-	- -	- -	- -
24	*КБ21-12-2 к=1,15*	КАБЕЛЬНО-ПРОВОДНИКОВА ПРОДУКЦІЯ *Прокладання коробів пластикових* *кількість: 150+80+600*	*100м*	*8,3*	*6068,02* *2773,24*	*2409,81* *624,76*	*50365*	*23018*	*20001* *5186*	*32,8000* *7,0309*	*272,24* *58,36*
25	& С1550-1-12 варіант 1	Н2=1,15 Н5=1,15 Кабель-канал, негорючий, 100х50мм ДКС кількість: 1,01*150	м	151,5	265,74 -	- -	40260	-	- -	- -	- -
26	& С118-37-2-18 варіант 1	Кабель-канал, негорючий, 40х20мм ДКС кількість: 1,01*80	м	80,8	100,78 -	- -	8143	-	- -	- -	- -
27	& С118-37-3-15-1 варіант 1	Кабель-канал, негорючий, 20х20мм кількість: 1,01*600	м	606	28,56 -	- -	17307	-	- -	- -	- -
28	С188888-8 варіант 1	Дюбель "Швидкий монтаж" 6х40мм (грибок)	шт	134	0,48 -	- -	64	-	- -	- -	- -
29	КМ8-148-1	Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах, маса 1 м до 1 кг	100 м	0,35	2703,01 1384,64	493,98 156,07	946	485	173 55	16,0000 1,5400	5,6 0,54
30	15092-1091 варіант 2	Кабель силовий з мідними жилами ВВГнг-ls 5х16 мм кв. кількість: 1,02*35	1000м	0,0357	343756,27 -	- -	12272	-	- -	- -	- -
31	КБ21-13-2 к=1,15	Прокладання ізольованих проводів перерізом до 35 мм2 у коробах кількість: 40+390	100м	4,3	2516,89 826,46	1455,45 378,09	10823	3554	6258 1626	9,5500 4,3209	41,07 18,58
32	15092-1091 варіант 1	Н2=1,15 Н5=1,15 Кабель напругою до 660в ВВГнгд перерізом 5х6 мм кількість: 1,02*40	1000м	0,0408	141290,33 -	- -	5765	-	- -	- -	- -
33	15093-35023 варіант 1	Трижильний кабель напругою до 660в перерізом 3.2,5мм2 ВВГнг-нд кількість: 1,02*390	1000м	0,3978	36778,46 -	- -	14630	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
34	КБ21-13-1 к=1,15	Прокладання ізольованих проводів перерізом до 6 мм2 у коробах кількість: 450+370	100м	8,2	1537,03 541,74	912,48 226,06	12604	4442	7482 1854	6,2600 2,5966	51,33 21,29
35	15093-35013 варіант 1	Н2=1,15 Н5=1,15 Трижильний кабель напругою до 660в перерізом 3.1,5мм2 ВВГнгд кількість: 1,02*450	1000м	0,459	23650,51 -	- -	10856	-	- -	- -	- -
36	15093-35013 варіант 2	Трижильний кабель напругою до 660в перерізом 3.1,5мм2 ВВГнг-frls кількість: 1,02*370	1000м	0,3774	150068,12 -	- -	56636	-	- -	- -	- -
37	*КМ8-401-1*	*Кабель, що прокладається з кріпленням накладними скобами*	*100 м*	*2*	*8011,27* *6092,42*	- -	*16023*	*12185*	- -	*70,4000* -	*140,8* -
38	15095-1074	Н15=1 Провід напругою до 380в перерізом 6мм2 ПВ3 кількість: 1,02*200	1000м	0,204	35929,60 -	- -	7330	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по кошторису					431459	68909	34369 8941		807,92 101,2
		Разом будівельні роботи, грн.					431459				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					328181				
		всього заробітна плата, грн.					77850				
		Загальновиробничі витрати, грн.					38860				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					88,19				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					12106				
		Всього будівельні роботи, грн.					**470319**				
		Всього по кошторису					**470319**				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					**997,31**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кошторисна заробітна плата, грн.					**89956**				

Склав _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Капітальний ремонт підвального приміщення (укриття) КЗ "Харківський обласний палац дитячої та юнацької творчості" за адресою: м. Харків, вул. Сумська, б. 54
Капітальний ремонт підвального приміщення (укриття) КЗ "Харківський обласний палац дитячої та юнацької творчості" за адресою: м. Харків, вул. Сумська, б. 54

Підсумкова відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01-04
електротехнічні рішення

№ Ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:			Обґрунтування ціни
						відпускна ціна, грн.	транспортна складова, грн.	заготівельно-складські витрати, грн.	
					всього, грн.	всього, грн.	всього, грн.	всього, грн.	
1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
		I. Витрати труда							
1	27	Витрати труда робітників-монтажників	люд.год	807,92	85,29				
2		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-монтажниками	розряд	3,7					
3		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	люд.год	101,2	88,33				
4		Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	розряд	4,0					
5		Витрати робітників, заробітна плата яких враховується в складі:							
5.1		загальновиробничих витрат	люд.год	88,19	137,27				
	Разом кошторисна трудомісткість		люд.год	997,31					
	Середній розряд робіт		розряд	3,7					
		II. Будівельні машини і механізми							
6	КБМ201-11	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 3 т	маш. год	1,10185	284,42 313,39				
7	+КБМ201-11 варіант 1	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 3 т	маш. год	3,0544	276,05 843,17				

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
8	КБМ202-1102	Крани на автомобільному ходу при роботі на монтажі технологічного устаткування, вантажопідйомність 10 т	маш. год	0,64185	597,68 383,62				
9	+КБМ202-1102 варіант 1	Крани на автомобільному ходу при роботі на монтажі технологічного устаткування, вантажопідйомність 10 т	маш. год	3,0544	563,4 1720,85				
10	КБМ203-1001	Автогідропідіймачі, висота підйому 12 м	маш. год	63,57545	476,97 30323,58				
11	КБМ203-1080	Підіймачі щоглові будівельні, вантажопідйомність 0,5 т	маш. год	3,7032	112,82 417,80				
12	+КБМ203-1080 варіант 1	Підіймачі щоглові будівельні, вантажопідйомність 0,5 т	маш. год	2,0999	108,73 228,32				
13	КБМ204-502	Установка для зварювання ручного дугового [постійного струму]	маш. год	4,17	32,85 136,98				
14	КБМ233-330	Прес гідравлічний з електроприводом	маш. год	1,16	1,69 1,96				
		Разом по розділу II	**грн.**		**34369,67**				
		в тому числі енергоносії:							
		Бензин	кг	342,391					
		Дизельне паливо	кг	21,069					
		Електроенергія	кВт-год	24,77					
		Мастильні матеріали	кг	19,234					
		Гідравлічна рідина	кг	4,369					
		Будівельні машини, враховані в складі загальновиробничих витрат							
15	КБМ200-64 варіант 1	Перфоратор електромагнітний	маш. год	16,64					
16	КБМ200-68	Пістолет монтажний	маш. год	8,0798					
17	КБМ203-204	Домкрати гідравлічні, вантажопідйомність до 100 т	маш. год	1,4					

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
18	КБМ203-405	Лебідки електричні, тягове зусилля до 49,05 кН [5 т]	маш. год	1,4					
19	КБМ204-900	Трансформатори зварювальні з номінальним зварювальним струмом 315-500 А	маш. год	0,217					
20	КБМ270-115	Дрилі електричні	маш. год	41,4253					
21	КБМ270-135	Перфоратори електричні	маш. год	9,8314					
22	+КБМ270-135 варіант 2	Перфоратори електричні	маш. год	3,1105					
		III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти							
23	С111-98	Болти із шестигранною головкою оцинковані, діаметр різьби 12-[14] мм	т	0,00038	57034,14 21,67	55563,22 21,11	352,6 0,13	1118,32 0,43	30 км.
24	С111-113	Бязь сурова	10м2	0,23	367,32 84,48	358,60 82,48	1,52 0,35	7,2 1,65	30 км.
25	+С111-115	Гвинти з напівкруглою головкою, довжина 50 мм	т	0,00415	36269,43 150,52	36048,17 149,60	221,26 0,92	- -	15 км.
26	С111-219	Гіпсові в'яжучі Г-3	т	0,0033315	2822,72 9,40	2289,92 7,63	477,45 1,59	55,35 0,18	30 км.
27	+С111-219 варіант 1	Гіпсові в'яжучі Г-3	т	0,0083	3122,76 25,92	2584,08 21,45	477,45 3,96	61,23 0,51	30 км.
28	&С111-240-10Г варіант 1	Коробка розпаєчна для відкритого встановлення	шт	50	121,42 6071,00	118,57 5928,50	0,47 23,50	2,38 119,00	https://shop220.com.ua/products/raspredelitelnaya-korobka-110kh110-mm-ip54-8135_ka-kopos 30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
29	С111-310	Каніфоль соснова	т	0,000021	323072,58 6,78	316146,92 6,64	590,9 0,01	6334,76 0,13	30 км.
30	С111-322	Гас для технічних цілей, марка КТ-1, КТ-2	т	0,00023	22767,76 5,24	21834,43 5,02	486,9 0,11	446,43 0,11	30 км.
31	С111-390	Фарба олійна та алкідна густотерта для внутрішніх робіт МА-025 бежева, світло-бежева	т	0,00005	51678,12 2,58	50140,10 2,51	524,72 0,03	1013,3 0,04	30 км.
32	С111-500	Лак кам'яновугільний, марка Г	т	0,00046	9996,94 4,60	9205,29 4,23	595,63 0,27	196,02 0,10	30 км.
33	С111-850	Гума листова вулканізована кольорова	кг	10,1	96,93 978,99	94,63 955,76	0,4 4,04	1,9 19,19	30 км.
34	+С111-1513	Електроди, діаметр 4 мм, марка Э42	т	0,0002	120225,21 24,05	120000,00 24,00	225,21 0,05	- -	15 км.
35	С111-1522	Електроди, діаметр 5 мм, марка Э42А	т	0,00007	38747,56 2,71	37628,91 2,63	358,89 0,03	759,76 0,05	30 км.
36	С111-1608	Дрантя	кг	2,3	12,11 27,85	11,10 25,53	0,77 1,77	0,24 0,55	30 км.
37	С111-1658	Лак бітумний, марка БТ-123	т	0,000021	112231,09 2,36	109434,85 2,30	595,63 0,01	2200,61 0,05	30 км.
38	+С111-1683	Стрічка поліетиленова з липким шаром, марка А	кг	1,28	555,15 710,59	554,73 710,05	0,42 0,54	- -	15 км.
39	+С111-1809 варіант 3	Сталь кругла	т	0,0138	42441,24 585,69	42264,72 583,25	176,52 2,44	- -	<01.03.2021> 15 км.
40	+С111-1848 варіант 1	Болти будівельні з гайками та шайбами	т	0,00051	140962,77 71,89	137894,55 70,33	304,24 0,16	2763,98 1,40	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
41	&C118-37-2-18 варіант 1	Кабель-канал, негорючий, 40х20мм ДКС	м	80,8	100,78 8143,02	98,49 7957,99	0,31 25,05	1,98 159,98	https://klaster.ua/shop/kabelnye-seti/kabelnye-kanaly/koroba/minikanal-dks-tmc-40x17-belyy-00351/ 30 км.
42	&C118-37-3-15-1 варіант 1	Кабель-канал, негорючий, 20х20мм	м	606	28,56 17307,36	27,90 16907,40	0,1 60,60	0,56 339,36	https://allelectro.com.ua/kabelnyj-kanal/kabelkanal-20x20-mm/ 30 км.
43	+C121-783	Металоконструкції індивідуальні	т	0,0032	103118,65 329,98	102897,47 329,27	221,18 0,71	- -	15 км.
44	C142-10-2	Вода	м3	0,00169	42,1 0,07	42,10 0,07	- -	- -	
45	C1110-111	Дріт сталевий оцинкований, діаметр 2 мм	т	0,000014	37367,29 0,52	36285,53 0,51	349,07 -	732,69 0,01	30 км.
46	C1113-271	Калій їдкий технічний	м3	0,00161	107515,41 173,10	104934,54 168,94	472,72 0,76	2108,15 3,40	30 км.
47	C1517-164	Листи свинцеві марки С0, нормальної точності, товщина 1,0 мм	т	0,00028	226301,71 63,36	221589,04 62,04	275,38 0,08	4437,29 1,24	30 км.
48	C1544-89	Склострічка липка ізоляційна на полікасиновому компаунді, марка ЛСЭПЛ, ширина 20-30 мм, товщина від 0,14 до 0,19 мм	кг	0,84	710,95 597,20	696,22 584,82	0,79 0,66	13,94 11,72	30 км.
49	C1544-92	Стрічка ізоляційна "Пара"	кг	0,303	138,54 41,98	135,03 40,91	0,79 0,24	2,72 0,83	30 км.
50	C1545-4	Бірка маркувальна	100шт	0,89428	125,24 112,00	122,67 109,70	0,11 0,10	2,46 2,20	30 км.
51	C1545-23	Втулка В54, В59	100шт	0,014	96,76 1,35	94,62 1,32	0,24 -	1,9 0,03	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
52	С1545-42	Дюбелі У658, У661	100шт	13,4603	413,51 5565,97	405,09 5452,63	0,31 4,17	8,11 109,17	30 км.
53	+С1545-44	Дюбель-цвях ДГПШ 4,5х50 мм	100шт	2,3518	914,43 2150,56	914,23 2150,09	0,2 0,47	- -	15 км.
54	С1545-70	Кнопка К227	100шт	2,52912	15,6 39,45	15,10 38,19	0,19 0,48	0,31 0,78	30 км.
55	С1545-101	Стрічка монтажна ЛМ	100м	0,64986	454,98 295,67	445,62 289,59	0,44 0,29	8,92 5,79	30 км.
56	С1545-134	Наконечники алюмінієві для опресування 35-10-8а	100шт	0,0612	486,26 29,76	476,19 29,14	0,54 0,03	9,53 0,59	30 км.
57	С1545-161	Патрони Д або К довгі	100шт	1,411	164,77 232,49	160,39 226,31	1,15 1,62	3,23 4,56	30 км.
58	С1545-163	Патрони до пістолета Д-2	100шт	0,0408	80,44 3,28	77,71 3,17	1,15 0,05	1,58 0,06	30 км.
59	С1545-169	Перемичка заземлювальна	шт	3	32,18 96,54	31,32 93,96	0,23 0,69	0,63 1,89	30 км.
60	С1545-180	Полоски К-404	100шт	3,422	16,7 57,15	16,18 55,37	0,19 0,65	0,33 1,13	30 км.
61	С1545-208	Пряжки К-405	100шт	15,032	41,49 623,68	40,54 609,40	0,14 2,10	0,81 12,18	30 км.
62	+С1545-241 варіант 1	Скобки для проводів кабелів дволапкові К729, К730	100шт	3,3	523,23 1726,66	523,13 1726,33	0,1 0,33	- -	15 км.
63	С1545-267	Труби полівінілхлоридні	т	0,002268	151715,48 344,09	148356,69 336,47	383,98 0,87	2974,81 6,75	30 км.
64	С1545-291	Шпилька	□ 165,24□	165,24	42,11 6958,26	41,14 6797,97	0,14 23,13	0,83 137,16	30 км.
65	С1546-7	Вазелін технічний	т	0,00001	116273,6 1,16	113450,10 1,13	543,63 0,01	2279,87 0,02	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
66	С1546-8	Вода дистильована	м3	0,00322	603,95 1,94	72,12 0,23	519,99 1,67	11,84 0,04	30 км.
67	С1546-35	Лак електроізолювальний N318	т	0,00001	213833,51 2,14	209045,07 2,09	595,63 0,01	4192,81 0,04	30 км.
68	С1546-51	Моногідрат літію	кг	0,069	566,97 39,12	555,31 38,32	0,54 0,04	11,12 0,76	30 км.
69	С1546-63	Припой ПОС-18	т	0,000175	570150,89 99,78	558498,74 97,74	472,72 0,08	11179,43 1,96	30 км.
70	С1546-83	Тавот	кг	2,884	33,62 96,96	32,42 93,50	0,54 1,56	0,66 1,90	30 км.
71	&С1550-1-12 варіант 1	Кабель-канал, негорючий, 100х50мм ДКС	м	151,5	265,74 40259,61	260,26 39429,39	0,27 40,91	5,21 789,31	155,21+105, 05=260,26 грн https://klaster.ua/shop/kabelnye-seti/kabelnye-kanaly/lotki/lotok-dkc-perforirovannyy-100h50-ocinkovannyy-t0.5mm-l3m/ https://klaster.ua/shop/kabelnye-seti/kabelnye-kanaly/lotki/krysh ka-na-lotok- dkc-s-osnovaniem-100-l3-35522/ 30 км.
72	С1999-9001	Електроенергія	кВт-год	2,208	4,9416 10,91	4,94160 10,91	- -	- -	
73	+С188888-8 варіант 1	Дюбель "Швидкий монтаж" 6х40мм (грибок)	шт	134	0,48 64,32	0,48 64,32	- -	- -	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
74	+1504-1002 варіант 1	Диференціальний автоматичний вимикач двохполюсний DSH201R AC-A16/0,03A Ір=16А	шт	9	1454,06 13086,54	1425,36 12828,24	0,19 1,71	28,51 256,59	https://shop220.com.ua/products/difavtomat-16a-30ma-ustavka-s-abb-dsh201-c16-ac30 30 км.
75	&1504-1006-5 варіант 1	Автоматичний вимикач триполюсний ABB SH203 50A	шт	1	2023,29 2023,29	1983,53 1983,53	0,09 0,09	39,67 39,67	30 км.
76	&1504-1006-5 варіант 2	Автоматичний вимикач триполюсний ABB SH203 40A	шт	1	1766,61 1766,61	1731,88 1731,88	0,09 0,09	34,64 34,64	https://shop220.com.ua/products/avtomat-40a-3-poljusa-tip-c-s203-c40-abb-2cds253001r0404 30 км.
77	&1504-1006-7 варіант 1	Незалежний розчіплювач, 110-415В S2C-A2 ABB	шт	4	2072,21 8288,84	2031,49 8125,96	0,09 0,36	40,63 162,52	30 км.
78	&1504-1006-7 варіант 2	Автоматичний вимикач ABB SH201C 10A	шт	18	303,67 5466,06	297,63 5357,34	0,09 1,62	5,95 107,10	30 км.
79	&1504-17090-1-1Н варіант 1	Розетка штепсельна, двополюсна, накладна, здвоєна з захисними шторками; Ін=16А; IP44	шт	38	260,1 9883,80	260,08 9883,04	0,02 0,76	- -	https://220-v.com.ua/vymykachi-i-rozetky/vymykachi-i-rozetky-2?filter_vyrobnyk=viko&query_type_vyrobnyk=or&filter_montazh=nakladnyi&query_type_montazh=or&filter_typ=rozetka -2-na-z-krishkoiu-nakladna&query_type_typ=or 15 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
80	&1504-17090-1-1Н варіант 2	Розетка штепсельна, п'ятиполюсна, накладна, з захисними шторками; Ін=63А; IP44	шт	1	1056,62 1056,62	1047,18 1047,18	0,02 0,02	9,42 9,42	https://shop220.com.ua/products/p012009-enext filter_vyrobnyk=viko&query_type_vyrobnyk=or&filter_montazh=nakladnyi&query_type_montazh=or&filter_typ=rozetka - 2-na-z-krishkoiu-nakladna&query_type_typ=or 15 км.
81	+1507-3043 варіант 1	Світильник накладний стельовий PANEL-B2B-595 4000K 3500Лм	шт	47	550,8 25887,60	549,00 25803,00	1,8 84,60	- -	https://evrosvet.com.ua/product/svetilnik-svetodiodnaya-panel-36vt-panel-b2b-595-4000k-/ 15 км.
82	+1507-3043 варіант 2	Накладний стельовий світильник, IP44 1-LCL-001-06-S	шт	12	361,8 4341,60	360,00 4320,00	1,8 21,60	- -	https://www.moyo.ua/ua/svetilnik_maxus_led_nastenno-potolochnyyi_12w_myagkiyi_svet_1-lcl-001-06-s/251414.html 15 км.
83	+1507-3044 варіант 1	Настінни світлодіодний світильник, 6Вт, IP65 ДББ 27 У-6 Селена-LED	шт	10	1653,87 16538,70	1651,22 16512,20	2,65 26,50	- -	https://electrotorg.biz.ua/product/svetilnik-plafon-a-85-koltso-ukraina 15 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
84	+1507-3045 варіант 1	ЛЕД-світильник "Вихід", потолочний, з батареєю до 3-х годин, IP54	шт	12	460,8 5529,60	459,00 5508,00	1,8 21,60	- -	https://evrosvet.com.ua/product/avariynyy-svetodiodnyy-svetilnik-evrosvet-sft-af-ex-04-vikhid-akkumulyatornyy-zelenyy/?utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_campaign=11298817353&utm_term=&gad=1&gclid=Cj0KCQjw_5unBhCMARIsACZyzS2AdTa27foFLaGYPDhz-9abQDTKlQxJHir80xpXQF2s0WpQewuRK3QaAhL8EALw_wcB 15 км.
85	&1511-1001-1-2 варіант 1	Блок живлення аварійних світильників 40Вт	шт	23	1182,18 27190,14	1153,42 26528,66	0,77 17,71	27,99 643,77	30 км.
86	+15092-1091 варіант 1	Кабель напругою до 660в ВВГнгд перерізом 5х6 мм	1000м	0,0408	141290,33 5764,65	139850,00 5705,88	180,06 7,35	1260,27 51,42	https://vse-e.com/ua/kabel-vvgngd-5h60 15 км.
87	+15092-1091 варіант 2	Кабель силовий з мідними жилами ВВГнг-ls 5х16 мм кв.	1000м	0,0357	343756,27 12272,10	340510,00 12156,21	180,06 6,43	3066,21 109,46	https://vse-e.com/ua/kabel-vvgngd-5h16 15 км.
88	+15093-35013 варіант 1	Трижильний кабель напругою до 660в перерізом 3.1,5мм2 ВВГнгд	1000м	0,459	23650,51 10855,58	23420,00 10749,78	19,55 8,97	210,96 96,83	https://vse-e.com/ua/kabel-vvgngd-3h15 15 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
89	+15093-35013 варіант 2	Трижильний кабель напругою до 660в перерізом 3.1,5мм2 ВВГнг-frls	1000м	0,3774	150068,12 56635,71	148710,00 56123,15	19,55 7,38	1338,57 505,18	https://agart.ua/ua/vvg-ng-frls-3h1-5 15 км.
90	+15093-35023 варіант 1	Трижильний кабель напругою до 660в перерізом 3.2,5мм2 ВВГнг-нд	1000м	0,3978	36778,46 14630,47	36420,00 14487,88	30,41 12,10	328,05 130,49	https://vse-e.com/ua/kabel-vvgngd-3h25 15 км.
91	+15095-1074	Провід напругою до 380в перерізом 6мм2 ПВ3	1000м	0,204	35929,6 7329,64	35200,00 7180,80	25,1 5,12	704,5 143,72	https://electrotorg.biz.ua/product/pv-3-6c 30 км.
92	+290902-55 варіант 1	Вимикач 1-клавішний, накладний; IP 44. Vi-Ko	шт	43	121,69 5232,67	120,50 5181,50	0,1 4,30	1,09 46,87	https://viko.net.ua/uk/%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D1%96%D1%88%D0%BD%D1%96/263- vykliuchatel-1-kl-viko-palmiye-90555501.html 15 км.
		Енергоносії машин, врахованих в складі загальновиробничих витрат							
93	С1999-9001	Електроенергія	кВт-год	28,4245	4,9416 140,46	4,9416 140,46			
94	С1999-9005	Мастильні матеріали	кг	0,3608	- -	- -			
95	С1999-9006	Гідравлічна рідина	кг	0,028	- -	- -			
		Разом	грн.		140,46	140,46			
		Разом по розділу III **Підсумкові витрати енергоносіїв для усіх машин**	**грн.**		**328176,44**	**323666,93**	**435,58**	**4073,93**	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
		Електроенергія	кВт-год	53,195					
		Мастильні матеріали	кг	19,595					
		Гідравлічна рідина	кг	4,397					
		Бензин	л	462,691					
		Дизельне паливо	л	24,787					

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на "31 серпня" 2023 р.
Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.
Символ & визначає що ресурс задан користувачем.

Склав _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Капітальний ремонт підвального приміщення (укриття) КЗ "Харківський обласний палац дитячої та юнацької творчості" за адресою: м. Харків, вул. Сумська, б. 54

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 02-01-05

для електротехнічних рішень

Капітальний ремонт підвального приміщення (укриття) КЗ "Харківський обласний палац дитячої та юнацької творчості" за адресою: м. Харків, вул. Сумська, б. 54

Основа: креслення (специфікації) № відомості тощо

Кошторисна вартість 8,987 тис. грн.

Складений за поточними цінами станом на "31 серпня" 2023 р.

№ Ч.ч.	Документ, що обґрунтовує ціну	Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.
1	2	3	4	5	6	7
1	1517-2345 варіант 1	Щит металевий навісний, з рубильніком на 2 напрямки, 3 фази, 100А ЯПРП-100; (маса=0)	шт	1	5398,20	5398
2	& 1517-2041-13-А варіант 1	Щит металевий навісний, IP31: ЩРн-54з-1 36; (маса=0,008)	шт	1	3327,36	3327
		Разом				**8725**
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				262
		Всього по кошторису				**8987**

Склав _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Капітальний ремонт підвального приміщення (укриття) КЗ "Харківський обласний палац дитячої та юнацької творчості" за адресою: м. Харків, вул. Сумська, б. 54
07/2023

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-06/ОВ

на опалення та вентиляцію

Капітальний ремонт підвального приміщення (укриття) КЗ "Харківський обласний палац дитячої та юнацької творчості" за адресою: м. Харків, вул. Сумська, б. 54

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість	533,713	тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	1,09902	тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	98,222	тис. грн.
Середній розряд робіт	3,7	розряд

Складений за поточними цінами станом на "31 серпня" 2023 р.

№ Ч.ч..	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Демонтаж									
1	КР15-47-1	Демонтаж радіаторів масою до 80 кг	100шт	0,2	8948,61 8120,38	828,23 394,04	1790	1624	166 79	105,3500 4,1874	21,07 0,84
2	*КР15-85-2 к дем.=0,4*	*(Демонтаж) Прокладання трубопроводів опалення зі сталевих електрозварних труб діаметром 50 мм*	*100м*	*0,95*	*3832,71 3750,69*	*82,02 32,30*	*3641*	*3563*	*78 31*	*41,7160 0,3144*	*39,63 0,3*
3	*КР15-85-1 к дем.=0,4*	*(Демонтаж) Прокладання трубопроводів опалення зі сталевих електрозварних труб діаметром до 40 мм*	*100м*	*0,54*	*3827,75 3750,69*	*77,06 27,84*	*2067*	*2025*	*42 15*	*41,7160 0,2656*	*22,53 0,14*
4	*КР15-85-4 к дем.=0,4*	*(Демонтаж) Прокладання трубопроводів опалення зі сталевих електрозварних труб діаметром 80 мм*	*100м*	*0,14*	*5063,61 4917,72*	*145,89 49,76*	*709*	*688*	*21 7*	*54,6960 0,4678*	*7,66 0,07*
		Разом прямі витрати по розділу 1					8207	7900	307 132		90,89 1,35
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі:					8207				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		всього заробітна плата, грн.					8032				
		Загальновиробничі витрати, грн.					4191				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					9,68				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1330				
		Всього будівельні роботи, грн.					**12398**				
		Всього по розділу 1					**12398**				
		Розділ 2. Опалення Т1, Т2									
5	КР15-90-1	*Установлення опалювальних радіаторів чавунних кількість: 201*126/1000*	*100кВт*	*0,25326*	*11708,97* / *10220,94*	*1034,81* / *282,94*	*2965*	*2589*	*262* / *72*	*128,6300* / *2,4850*	*32,58* / *0,63*
6	& С130-5571-1 варіант 1	Біметалевий радіатор Bimetal 500/80/80 (секція) кількість: 4*1+5*5+6*8+7*3+8*1+10*2	шт	126	831,57 / -	- / -	104778	-	- / -	- / -	- / -
7	КБ18-22-5	*Установлення кранів повітряних*	*комплект*	*20*	*19,05* / *18,79*	- / -	*381*	*376*	- / -	*0,2000* / -	*4* / -
8	С130-1168 варіант 1	Комплект для підключення радіатора, універсальний	шт	20	168,61 / -	- / -	3372	-	- / -	- / -	- / -
9	С130-485-1 варіант 1	Комплект кронштейнів для монтажу секц. радіаторів кількість: 20*2	100шт	0,4	5111,36 / -	- / -	2045	-	- / -	- / -	- / -
10	КМ12-1042-1	*Клапани сталеві низького тиску, діаметр умовного проходу 25 мм кількість: 20+20*	*10 шт*	*4*	*4253,31* / *4252,32*	- / -	*17013*	*17009*	- / -	*48,0000* / -	*192* / -
11	С1630-575 варіант 2	Кран термостатичний з термоголовкою прямий PPR 25x3/4" K0156.PRO KOER	шт	20	753,46 / -	- / -	15069	-	- / -	- / -	- / -
12	С1630-575 варіант 3	Кран радіаторний прямий PPR 25x3/4" K0160.PRO KOER	шт	20	243,92 / -	- / -	4878	-	- / -	- / -	- / -
13	КР15-19-1	*Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 20 мм*	*100м*	*0,1*	*5130,56* / *5088,01*	- / -	*513*	*509*	- / -	*56,5900* / -	*5,66* / -
14	С113-1697 варіант 1	Труба поліпропіленова PPR тип FIBER BASALT PLUS PN20 Дн 20x2,8 мм	м	10	77,60 / -	- / -	776	-	- / -	- / -	- / -
15	КР15-19-2	*Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 25 мм*	*100м*	*0,08*	*5364,55* / *5310,08*	- / -	*429*	*425*	- / -	*59,0600* / -	*4,72* / -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
16	С113-1698 варіант 1	Труба поліпропіленова PPR тип FIBER BASALT PLUS PN20, Дн 25х3,5 мм	м	8	110,31	-	882	-	-	-	-
17	*КР15-19-3*	*Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 32 мм*	*100м*	*0,54*	*5934,39* 5858,54	-	*3205*	*3164*	-	*65,1600*	*35,19*
18	С113-1699 варіант 1	Труба поліпропіленова PPR тип FIBER BASALT PLUS PN20, Дн 32х4,4 мм	м	54	177,71	-	9596	-	-	-	-
19	КР15-19-4	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 40 мм	100м	0,64	6347,46 6238,85	-	4062	3993	-	69,3900	44,41
20	С113-1700 варіант 1	Труба поліпропіленова PPR тип FIBER BASALT PLUS PN20, Дн 40х5,5мм	м	64	262,53	-	16802	-	-	-	-
21	КР15-19-6	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 63 мм	100м	0,26	6845,55 6615,90	-	1780	1720	-	74,6800	19,42
22	С113-1702 варіант 1	Труба поліпропіленова PPR тип FIBER BASALT PLUS PN20, Дн 63х8,6 мм	м	26	678,43	-	17639	-	-	-	-
23	КР15-19-7	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових [поліпропіленових] труб діаметром 75 мм	100м	0,07	7677,62 7364,49	-	537	516	-	83,1300	5,82
24	С113-1695 варіант 1	Труби поліпропіленові Fieber Basalt Plus діам. 75х8,4мм	м	7	951,16	-	6658	-	-	-	-
25	*КБ16-14-8 к=1,15*	*Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 90 мм зі з'єднанням контактним зварюванням* Н2=1,15 Н5=1,15	*100м*	*0,14*	*26487,94* 20651,70	*5394,55* 2665,09	*3708*	*2891*	*755* 373	*235,7500* 31,1246	*33,01* 4,36
26	С113-1695 варіант 2	Труби поліпропіленові PN 20 для гарячої води і опалення діам. 90х10,1мм	м	14	1231,66	-	17243	-	-	-	-
27	С113-1739	Трійник із поліпропілену діам. 32 мм	шт	7	30,68	-	215	-	-	-	-
28	С113-1738	Трійник із поліпропілену діам. 25 мм	шт	1	16,40	-	16	-	-	-	-
29	С113-1747 варіант 2	Трійник редукційний із поліпропілену діам. 32х20х25 мм	шт	36	92,90	-	3344	-	-	-	-
30	С113-1750	Трійник редукційний із поліпропілену діам. 40х25 мм	шт	2	74,57	-	149	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
31	С113-1751	Трійник редукційний із поліпропілену діам. 40х32 мм	шт	5	76,61	-	383	-	-	-	-
32	С113-1757	Трійник редукційний із поліпропілену діам. 63х32 мм	шт	10	254,21	-	2542	-	-	-	-
33	С113-1761 варіант 1	Трійник редукційний із поліпропілену діам. 75х63 мм	шт	1	188,93	-	189	-	-	-	-
34	С113-1079 варіант 1	Вварне сідло PPR 90/32	шт	1	60,96	-	61	-	-	-	-
35	С113-1778	Перехід редукційний /редукція/ діам. 32х25 мм	шт	1	24,71	-	25	-	-	-	-
36	С113-1781	Перехід редукційний /редукція/ діам. 40х32 мм	шт	1	29,81	-	30	-	-	-	-
37	С113-1786	Перехід редукційний /редукція/ діам. 63х40 мм	шт	1	93,05	-	93	-	-	-	-
38	С113-1788	Перехід редукційний /редукція/ діам. 75х40 мм	шт	1	93,05	-	93	-	-	-	-
39	С113-1706 варіант 1	Коліно 90 град. із поліпропілену діам. 25 мм	шт	8	13,34	-	107	-	-	-	-
40	С113-1707 варіант 1	Коліно 90 град. із поліпропілену діам. 32 мм	шт	40	20,48	-	819	-	-	-	-
41	С113-1708	Коліно 90 град. із поліпропілену діам. 40 мм	шт	6	47,00	-	282	-	-	-	-
42	С113-1710	Коліно 90 град. із поліпропілену діам. 63 мм	шт	2	157,16	-	314	-	-	-	-
43	С113-1711	Коліно 90 град. із поліпропілену діам. 75 мм	шт	5	182,66	-	913	-	-	-	-
44	С113-1711 варіант 1	Коліно 90 град. із поліпропілену діам. 90 мм	шт	2	309,14	-	618	-	-	-	-
45	С113-1804	Муфта із внутрішньою різьбою діам. 32х1" мм	шт	20	236,72	-	4734	-	-	-	-
46	С113-1805	Муфта із внутрішньою різьбою діам. 40х1 1/4" мм	шт	2	622,28	-	1245	-	-	-	-
47	С113-1807 варіант 1	Муфта із внутрішньою різьбою діам. 75х2_1/2" мм	шт	2	2232,86	-	4466	-	-	-	-
48	С113-1807 варіант 2	Муфта із внутрішньою різьбою діам. 90х3" мм	шт	2	2662,28	-	5325	-	-	-	-
49	С113-1873-1А варіант 1	Кран кульовий із поліпропілену діам. 20 мм	шт	20	357,99	-	7160	-	-	-	-
50	& С113-1838-И варіант 2	Різьба коротка сталева Ду 25	шт	20	17,42	-	348	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
51	& С113-1838-И варіант 3	Різьба коротка сталева Ду 40	шт	2	34,76 -	- -	70	-	- -	- -	- -
52	& С113-1838-И варіант 4	Різьба коротка сталева Ду 65	шт	2	64,57 -	- -	129	-	- -	- -	- -
53	& С113-1838-И варіант 5	Різьба коротка сталева Ду 80	шт	2	91,88 -	- -	184	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 2					268185	33192	1017 445		376,81 4,99
		Разом будівельні роботи, грн.					268185				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					233976				
		всього заробітна плата, грн.					33637				
		Загальновиробничі витрати, грн.					16126				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					35,09				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					4819				
		Всього будівельні роботи, грн.					**284311**				
		Всього по розділу 2					**284311**				
		Розділ 3. ВЕНТИЛЯЦІЯ									
		Припливна система П1									
54	*КБ20-42-1 к=1,15*	*Установлення камер припливних типових без секції зрошення продуктивністю до 10 тис.м3/год* Н2=1,15 Н5=1,15	*камера*	*1*	*7234,23* *6550,73*	- -	*7234*	*6551*	- -	*78,3955* -	*78,4* -
55	& 1517-2343-15-15 варіант 1	Регулятор обертів "Propeller-01"	шт	1	1071,79 -	- -	1072	-	- -	- -	- -
56	КР15-123-6	Установлення клапанів перекидних діаметром до 1000 мм	клапан	1	351,68 272,25	- -	352	272	- -	3,3000 -	3,3 -
57	С130-388 варіант 1	Клапан універсальний з ручним приводом C-REG-50-25-HD	шт	1	2026,55 -	- -	2027	-	- -	- -	- -
58	*КБ20-29-1 к=1,15*	*Установлення вставок гнучких до радіальних вентиляторів кількість: 2*(0,5+0,25)*2*0,256*	*м2*	*0,768*	*933,23* *905,61*	- -	*717*	*696*	- -	*11,2470* -	*8,64* -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Н2=1,15 Н5=1,15									
59	& С130-231-3 варіант 1	Гнучка вставка С-GKV-50-25	шт	2	858,22 -	- -	1716	-	- -	- -	- -
60	КБ20-14-6 к=1,15	Установлення заслінок повітряних і клапанів повітряних КВР із ручним приводом периметром до 1000 мм кількість: 1+1+1	шт	3	268,58 170,78	8,11 2,71	806	512	24 8	2,0700 0,0306	6,21 0,09
		Н2=1,15 Н5=1,15									
61	& С130-376-1 варіант 1	Канальний повітряний клапан С-GMK-P-40-20-HD	шт	1	1864,85 -	- -	1865	-	- -	- -	- -
62	& С130-376-1 варіант 8	Канальний повітряний клапан С-GMK-P-30-20-HD	шт	1	1864,85 -	- -	1865	-	- -	- -	- -
63	& С130-376-1 варіант 6	Канальний повітряний клапан С-GMK-P-15-15-HD	шт	1	1737,72 -	- -	1738	-	- -	- -	- -
64	*КР15-122-1*	*Установлення грат жалюзійних сталевих з вивірянням і закріпленням площею в світлі до 0,25 м2* *кількість: 6+11*	*грати*	*17*	*173,53* *172,43*	- -	*2950*	*2931*	- -	*2,0900* -	*35,53* -
65	& С111-1844-1-39-В1 варіант 3	Решітка вентиляційна регульована 150х150 мм 2535-1	шт	6	183,22 -	- -	1099	-	- -	- -	- -
66	& С111-1844-1-39-В1 варіант 7	Решітка вентиляційна регульована 150х100 мм 2535-1	шт	11	161,03 -	- -	1771	-	- -	- -	- -
67	*КР15-122-2*	*Установлення грат жалюзійних сталевих з вивірянням і закріпленням площею в світлі понад 0,25 до 1 м2*	*грати*	*1*	*280,24* *223,58*	- -	*280*	*224*	- -	*2,7100* -	*2,71* -
68	& С111-1844-1-39-В1 варіант 8	Решітка вентиляційна зовнішня 450х800 мм 3070-1Н	шт	1	1771,39 -	- -	1771	-	- -	- -	- -
69	*КР15-121-10*	*Прокладання повітроводів периметром від 1100 мм до 1600 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,7 мм* *кількість: 1,6*3+1,5*3,5+1,2*4*	*100м2*	*0,1485*	*155881,15* *19204,83*	- -	*23148*	*2852*	- -	*238,5100* -	*35,42* -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70	КР15-121-3	Прокладання повітроводів периметром 800 мм або 1000 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,5 мм кількість: 1*24+0,8*6,5	100м2	0,292	124424,78 22196,14	-	36332	6481	-	275,6600	80,49
71	КР15-121-2	Прокладання повітроводів периметром до 600 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,5 мм кількість: 0,6*11	100м2	0,066	126470,80 24242,16	-	8347	1600	-	301,0700	19,87
		Перелік нарахувань:									
		Коефіцієнт до об'єму=5									
72	КР19-22-1	Ізоляція плоских та криволінійних поверхонь листами зі спіненого каучуку, поліетилену	100м2	0,05	6241,93 6241,93	-	312	312	-	74,7000	3,74
73	& С111-2002-5-4 варіант 1	Клей монтажний	л	0,789	395,29	-	312	-	-	-	-
74	& С1545-319-2 варіант 1	Стрічка самоклеюча 3х50	м	12,775	4,25	-	54	-	-	-	-
75	& С1551-41-6 варіант 1	Очищувач клею	л	0,031	265,03	-	8	-	-	-	-
76	& С111-1493-1-В1 варіант 2	Утеплювач каучуковий самоклейка б=13мм	м2	5,11	313,46	-	1602	-	-	-	-
		Перелік нарахувань:									
		Коефіцієнт до об'єму=1									
77	& С111-1867-15 варіант 1	Кліпса монтажна кількість: 300*0,05	шт	15	1,22	-	18	-	-	-	-
		Витяжна система В1									
78	КР15-129-1	Установлення вентиляторів осьових масою до 0,025 т	шт	1	632,53 632,53	-	633	633	-	7,1400	7,14
79	& 1517-2343-15-15 варіант 1	Регулятор обертів "Propeller-01"	шт	1	1071,79	-	1072	-	-	-	-
80	КБ20-29-1 к=1,15	Установлення вставок гнучких до радіальних вентиляторів кількість: 2*(0,5+0,25)*2*0,256	м2	0,768	933,23 905,61	-	717	696	-	11,2470	8,64

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
81	& С130-231-3 варіант 1	Н2=1,15 Н5=1,15 Гнучка вставка С-GKV-50-25	шт	2	858,22 -	- -	1716	-	- -	- -	- -
82	КБ20-13-6 к=1,15	Установлення клапанів зворотних периметром до 1600 мм	клапан	1	289,08 204,35	12,16 4,06	289	204	12 4	2,5070 0,0459	2,51 0,05
83	& С130-231-3 варіант 2	Н2=1,15 Н5=1,15 Клапан зворотній С-KOL-50-25	шт	1	2010,15 -	- -	2010	-	- -	- -	- -
84	КБ20-14-6 к=1,15	Установлення заслінок повітряних і клапанів повітряних КВР із ручним приводом периметром до 1000 мм кількість: 1+1+1	шт	3	268,58 170,78	8,11 2,71	806	512	24 8	2,0700 0,0306	6,21 0,09
85	& С130-376-1 варіант 10	Н2=1,15 Н5=1,15 Канальний повітряний клапан С-GMK-P-25-15-HD	шт	1	1737,72 -	- -	1738	-	- -	- -	- -
86	& С130-376-1 варіант 9	Канальний повітряний клапан С-GMK-P-20-15-HD	шт	1	1737,72 -	- -	1738	-	- -	- -	- -
87	& С130-376-1 варіант 6	Канальний повітряний клапан С-GMK-P-15-15-HD	шт	1	1737,72 -	- -	1738	-	- -	- -	- -
88	*КР15-122-1*	*Установлення грат жалюзійних сталевих з вивірянням і закріпленням площею в світлі до 0,25 м2* *кількість: 1+13*	*грати*	*14*	*173,53* *172,43*	- -	*2429*	*2414*	- -	*2,0900* -	*29,26* -
89	& С111-1844-1-39-В1 варіант 3	Решітка вентиляційна регульована 150х150 мм 2535-1	шт	1	183,22 -	- -	183	-	- -	- -	- -
90	& С111-1844-1-39-В1 варіант 7	Решітка вентиляційна регульована 150х100 мм 2535-1	шт	13	161,03 -	- -	2093	-	- -	- -	- -
91	*КР15-122-2*	*Установлення грат жалюзійних сталевих з вивірянням і закріпленням площею в світлі понад 0,25 до 1 м2*	*грати*	*1*	*280,24* *223,58*	- -	*280*	*224*	- -	*2,7100* -	*2,71* -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
92	& С111-1844-1-39-В1 варіант 9	Решітка вентиляційна зовнішня 450х600 мм 3070-1Н	шт	1	1404,11	-	1404	-	-	-	-
93	КР15-121-10	*Прокладання повітроводів периметром від 1100 мм до 1600 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,7 мм кількість: 1,5*6+1,2*9,5*	*100м2*	*0,204*	*155881,15*	-	*31800*	*3918*	-	*238,5100*	*48,66*
					19204,83						
94	КР15-121-3	*Прокладання повітроводів периметром 800 мм або 1000 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,5 мм кількість: 1*5+0,8*1+0,7*17*	*100м2*	*0,177*	*124424,78*	-	*22023*	*3929*	-	*275,6600*	*48,79*
					22196,14						
95	КР15-121-2	*Прокладання повітроводів периметром до 600 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,5 мм кількість: 0,6*5,5*	*100м2*	*0,033*	*126470,80*	-	*4174*	*800*	-	*301,0700*	*9,94*
					24242,16						
		Перелік нарахувань:									
		Коефіцієнт до об'єму=5									
96	КР19-22-1	Ізоляція плоских та криволінійних поверхонь листами зі спіненого каучуку, поліетилену	100м2	0,05	6241,93	-	312	312	-	74,7000	3,74
					6241,93						
97	& С111-2002-5-4 варіант 1	Клей монтажний	л	0,789	395,29	-	312	-	-	-	-
98	& С1545-319-2 варіант 1	Стрічка самоклеюча 3х50	м	12,775	4,25	-	54	-	-	-	-
99	& С1551-41-6 варіант 1	Очищувач клею	л	0,031	265,03	-	8	-	-	-	-
100	& С111-1493-1-В1 варіант 2	Утеплювач каучуковий самоклейка б=13мм	м2	5,11	313,46	-	1602	-	-	-	-
		Перелік нарахувань:									
		Коефіцієнт до об'єму=1									
101	& С111-1867-15 варіант 1	Кліпса монтажна кількість: 300*0,05	шт	15	1,22	-	18	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Витяжна система В2									
102	*КР15-129-1*	*Установлення вентиляторів осьових масою до 0,025 т*	*шт*	*1*	*632,53* *632,53*	- -	*633*	*633*	- -	*7,1400* -	*7,14* -
103	1501-1371 варіант 1	Вентилятор канальний С-VENT-200 "ССК ТМ"	шт	1	7271,56 -	- -	7272	-	- -	- -	- -
104	*КР15-122-1*	*Установлення ґрат жалюзійних сталевих з вивіряння і закріпленням площею в світлі до 0,25 м2 кількість: 1+3+1*	*грати*	*5*	*173,53* *172,43*	- -	*868*	*862*	- -	*2,0900* -	*10,45* -
105	& С10000-141 варіант 1	Решітка вентиляційн МВ 125Пфс	шт	1	132,60 -	- -	133	-	- -	- -	- -
106	& С111-1844-1-39-В1 варіант 10	Решітка вентиляційна радіальна 200х100 мм 3030-1R	шт	3	358,79 -	- -	1076	-	- -	- -	- -
107	& С111-1844-1-39-В1 варіант 11	Грибок Д=200	шт	1	243,76 -	- -	244	-	- -	- -	- -
108	КР15-121-1	Прокладання повітроводів діаметром до 200 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,5 мм кількість: 3,14*(0,2*12+0,16*1,5+0,125*1) Перелік нарахувань: Коефіцієнт до об'єму=5	100м2	0,086821	84986,45 24242,16	79,72 69,45	7379	2105	7 6	301,0700 0,7839	26,14 0,07
109	КР19-22-1	Ізоляція плоских та криволінійних поверхонь листами зі спіненого каучуку, поліетилену	100м2	0,05	6241,93 6241,93	- -	312	312	- -	74,7000 -	3,74 -
110	& С111-2002-5-4 варіант 1	Клей монтажний	л	0,789	395,29 -	- -	312	-	- -	- -	- -
111	& С1545-319-2 варіант 1	Стрічка самоклеюча 3х50	м	12,775	4,25 -	- -	54	-	- -	- -	- -
112	& С1551-41-6 варіант 1	Очищувач клею	л	0,031	265,03 -	- -	8	-	- -	- -	- -
113	& С111-1493-1-В1 варіант 2	Утеплювач каучуковий самоклейка б=13мм	м2	5,11	313,46 -	- -	1602	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Перелік нарахувань:									
		Коефіцієнт до об'єму=1									
114	& С111-1867-15 варіант 1	Кліпса монтажна кількість: 300*0,05	шт	15	1,22 -	- -	18	-	- -	- -	- -
		Витяжна система В3									
115	*КР15-129-1*	*Установлення вентиляторів осьових масою до 0,025 т*	*шт*	*1*	*632,53* *632,53*	- -	*633*	*633*	- -	*7,1400* -	*7,14* -
116	1501-1371 варіант 2	Вентилятор канальний C-VENT-160 "ССК ТМ"	шт	1	5912,92 -	- -	5913	-	- -	- -	- -
117	& 1517-2343-15-15 варіант 2	Регулятор обертів "Propeller-01" 500 Вт	шт	1	1760,29 -	- -	1760	-	- -	- -	- -
118	*КР15-122-1*	*Установлення грат жалюзійних сталевих з вивірянням і закріпленням площею в світлі до 0,25 м2* *кількість: 3+1*	*грати*	*4*	*173,53* *172,43*	- -	*694*	*690*	- -	*2,0900* -	*8,36* -
119	& С111-1844-1-39-В1 варіант 10	Решітка вентиляційна радіальна 200х100 мм 3030-1R	шт	3	358,79 -	- -	1076	-	- -	- -	- -
120	& С111-1844-1-39-В1 варіант 12	Грибок Д=160	шт	1	183,22 -	- -	183	-	- -	- -	- -
121	КР15-121-1	Прокладання повітроводів діаметром до 200 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,5 мм кількість: 3,14*0,16*12	100м2	0,060288	84986,45 24242,16	79,72 69,45	5124	1462	5 4	301,0700 0,7839	18,15 0,05
		Перелік нарахувань:									
		Коефіцієнт до об'єму=5									
122	КР19-22-1	Ізоляція плоских та криволінійних поверхонь листами зі спіненого каучуку, поліетилену	100м2	0,05	6241,93 6241,93	- -	312	312	- -	74,7000 -	3,74 -
123	& С111-2002-5-4 варіант 1	Клей монтажний	л	0,789	395,29 -	- -	312	-	- -	- -	- -
124	& С1545-319-2 варіант 1	Стрічка самоклеюча 3х50	м	12,775	4,25 -	- -	54	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
125	& С1551-41-6 варіант 1	Очищувач клею	л	0,031	265,03 -	- -	8	-	- -	- -	- -
126	& С111-1493-1-В1 варіант 2	Утеплювач каучуковий самоклейка б=13мм	м2	5,11	313,46 -	- -	1602	-	- -	- -	- -
		Перелік нарахувань:									
		Коефіцієнт до об'єму=1									
127	& С111-1867-15 варіант 1	Кліпса монтажна кількість: 300*0,05	шт	15	1,22 -	- -	18	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 3					214145	43082	72 30		526,77 0,35
		Разом будівельні роботи, грн.					214145				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					170991				
		всього заробітна плата, грн.					43112				
		Загальновиробничі витрати, грн.					22859				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					53,09				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					7292				
		Всього будівельні роботи, грн.					**237004**				
		Всього по розділу 3					**237004**				
		Разом прямі витрати по кошторису					490537	84174	1396 607		994,47 6,69
		Разом будівельні роботи, грн.					490537				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					404967				
		всього заробітна плата, грн.					84781				
		Загальновиробничі витрати, грн.					43176				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					97,86				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					13441				
		Всього будівельні роботи, грн.					**533713**				
		Всього по кошторису					**533713**				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					**1099,02**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кошторисна заробітна плата, грн.					**98222**				

Склав _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Капітальний ремонт підвального приміщення (укриття) КЗ "Харківський обласний палац дитячої та юнацької творчості" за адресою: м. Харків, вул. Сумська, б. 54

Підсумкова відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01-06/ОВ опалення та вентиляцію

№ Ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:			Обґрунтування ціни
						відпускна ціна, грн.	транспортна складова, грн.	заготівельно-складські витрати, грн.	
					всього, грн.	всього, грн.	всього, грн.	всього, грн.	
1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
		I. Витрати труда							
1	1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	802,47	83,70				
2		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	розряд	3,6					
3	27	Витрати труда робітників-монтажників	люд.год	192	88,59				
4		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-монтажниками	розряд	4,0					
5		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	люд.год	6,69	90,88				
6		Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	розряд	4,2					
7		Витрати робітників, заробітна плата яких враховується в складі:							
7.1		загальновиробничих витрат	люд.год	97,86	137,32				
	Разом кошторисна трудомісткість		люд.год	1099,02					
	Середній розряд робіт		розряд	3,7					
		II. Будівельні машини і механізми							
8	КБМ201-12	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 5 т	маш. год	0,83582	352,6 294,71				
9	КБМ202-128	Крани баштові, вантажопідйомність 5 т	маш. год	0,02093	296,49 6,21				

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
10	КБМ202-1140	Крани на автомобільному ходу, вантажопідйомність 6,3 т	маш. год	0,640885	591,32 378,97				
11	КБМ202-1141	Крани на автомобільному ходу, вантажопідйомність 10 т	маш. год	0,0161	584,22 9,41				
12	КБМ203-850	Навантажувачі одноковшеві, вантажопідйомність 1 т	маш. год	0,356	351,21 125,03				
13	КБМ203-902	Підіймачі гідравлічні, висота підйому 10 м	маш. год	0,09856303	118,99 11,73				
14	КБМ203-1080	Підіймачі щоглові будівельні, вантажопідйомність 0,5 т	маш. год	0,56444	112,82 63,68				
15	КБМ204-2900	Установки для гідравлічних випробувань трубопроводів, тиск нагнітання: низький 0,1 МПа [1 кгс/см2], високий 10 МПа [100 кгс/см2]	маш. год	1,288	11,92 15,35				
16	КБМ225-5913	Апарати для стикового зварювання поліетиленових труб діаметром до 315 мм, потужність 3,7 кВт	маш. год	3,24737	151,01 490,39				
		Разом по розділу II	**грн.**		**1395,48**				
		в тому числі енергоносії:							
		Бензин	кг	6,264					
		Дизельне паливо	кг	1,327					
		Електроенергія	кВт-год	4,305					
		Мастильні матеріали	кг	0,464					
		Гідравлічна рідина	кг	0,028					
		Будівельні машини, враховані в складі загальновиробничих витрат							
17	КБМ200-68	Пістолет монтажний	маш. год	1,0948					
18	КБМ203-301	Лебідки ручні та важільні, тягове зусилля до 9,81 кН [1 т]	маш. год	0,71					
19	КБМ203-303	Лебідки ручні та важільні, тягове зусилля до 14,72 кН [1,5 т]	маш. год	32,963					

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
20	КБМ203-401	Лебідки електричні, тягове зусилля до 5,79 кН [0,59 т]	маш. год	3,2					
21	КБМ270-135	Перфоратори електричні	маш. год	37,85684958					
22	КБМ270-158	Насос гідравлічний ручний	маш. год	13,228					
23	КБМ270-251	Апарат для зварювання поліпропіленових труб діаметром від 16 до 75 мм, потужність 1,5 кВт	маш. год	6,7736					
		III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти							
24	С111-27	Азбестовий шнур загального призначення [ШАОН-1], діаметр 8,0-10,0 мм	т	0,00202927	348950,4 708,11	341614,40 693,23	493,84 1,00	6842,16 13,88	30 км.
25	С111-254	Вапно хлорне, марка А	т	0,00003	12591,58 0,38	11853,06 0,36	491,63 0,01	246,89 0,01	30 км.
26	С111-306	Вироби гумові технічні морозостійкі	кг	2,91887	130,68 381,44	127,72 372,80	0,4 1,17	2,56 7,47	30 км.
27	С111-605	Мастика герметизувальна нетверднуча "Гелан"	т	0,000737	50066,13 36,90	48550,27 35,78	534,17 0,39	981,69 0,73	30 км.
28	&С111-1493-1-В1 варіант 2	Утеплювач каучуковий самоклейка б=13мм	м2	20,44	313,46 6407,12	310,00 6336,40	0,66 13,49	2,8 57,23	https://proekt24.com/ua/p122949188-vspenennyj-kauchuk-samokleyuschijsya.html 15 км.
29	С111-1668	Оліфа натуральна	кг	0,35254	225,42 79,47	220,46 77,72	0,54 0,19	4,42 1,56	30 км.
30	&С111-1844-1-39-В1 варіант 3	Решітка вентиляційна регульована 150х150 мм 2535-1	шт	7	183,22 1282,54	180,00 1260,00	1,59 11,13	1,63 11,41	https://gsn.net.ua/catalog/odnoryadnyye-vent-reshetki/2535-1/ 15 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
31	&C111-1844-1-39-В1 варіант 7	Решітка вентиляційна регульована 150х100 мм 2535-1	шт	24	161,03 3864,72	158,00 3792,00	1,59 38,16	1,44 34,56	https://gsn.net.ua/catalog/odnoryadnyye-vent-reshetki/2535-1/ 15 км.
32	&C111-1844-1-39-В1 варіант 8	Решітка вентиляційна зовнішня 450х800 мм 3070-1Н	шт	1	1771,39 1771,39	1754,00 1754,00	1,59 1,59	15,8 15,80	https://gsn.net.ua/catalog/naruzhnyye-vent-reshetki/3070-1H/ 15 км.
33	&C111-1844-1-39-В1 варіант 9	Решітка вентиляційна зовнішня 450х600 мм 3070-1Н	шт	1	1404,11 1404,11	1390,00 1390,00	1,59 1,59	12,52 12,52	https://gsn.net.ua/catalog/naruzhnyye-vent-reshetki/3070-1H/ 15 км.
34	&C111-1844-1-39-В1 варіант 10	Решітка вентиляційна радіальна 200х100 мм 3030-1R	шт	6	358,79 2152,74	354,00 2124,00	1,59 9,54	3,2 19,20	https://gsn.net.ua/catalog/radialnyye-vent-reshetki/3030-1R/ 15 км.
35	&C111-1844-1-39-В1 варіант 11	Грибок Д=200	шт	1	243,76 243,76	240,00 240,00	1,59 1,59	2,17 2,17	https://ventmix.com.ua/ua/p1164559608-gribok-200-otsinkovannoj.html 15 км.
36	&C111-1844-1-39-В1 варіант 12	Грибок Д=160	шт	1	183,22 183,22	180,00 180,00	1,59 1,59	1,63 1,63	https://ventmix.com.ua/ua/p1164558905-gribok-160-otsinkovannoj.html 15 км.
37	+С111-1848	Болти будівельні з гайками та шайбами	т	0,0221913	138080,48 3064,19	137894,55 3060,06	185,93 4,13	- -	15 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
38	&C111-1867-15 варіант 1	Кліпса монтажна	шт	60	1,22 73,20	1,12 67,20	0,1 6,00	- -	<29.06.2018> 15 км.
39	&C111-2002-5-4 варіант 1	Клей монтажний	л	3,156	395,29 1247,54	395,00 1246,62	0,29 0,92	- -	<29.06.2018> 15 км.
40	+C113-1079 варіант 1	Вварне сідло PPR 90/32	шт	1	60,96 60,96	59,00 59,00	0,76 0,76	1,2 1,20	https://teplota.ua/shop/blue-ocean-vvarnoe-sedlo-9032-vop.html 30 км.
41	+C113-1695 варіант 1	Труби поліпропіленові Fieber Basalt Plus діам. 75х8,4мм	м	7	951,16 6658,12	931,00 6517,00	1,51 10,57	18,65 130,55	https://www.teplo-tehnika.com.ua/polipropilenovie-trubi-WAVIN-Ekoplastik-Fiber-Basalt-PLUS-75.html 30 км.
42	+C113-1695 варіант 2	Труби поліпропіленові PN 20 для гарячої води і опалення діам. 90х10,1мм	м	14	1231,66 17243,24	1206,00 16884,00	1,51 21,14	24,15 338,10	https://teplota.ua/shop/truba-ppr-ekoplastik-fiber-basalt-plus-armirovannaya-90h32p.html 30 км.
43	+C113-1697 варіант 1	Труба поліпропіленова PPR тип FIBER BASALT PLUS PN20 Дн 20х2,8 мм	м	10	77,6 776,00	76,00 760,00	0,08 0,80	1,52 15,20	https://www.teplo-tehnika.com.ua/otopitelnaya-tehnika/polipropilenovye-truby&filter_price=24-1204&filter_man=116 30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
44	+С113-1698 варіант 1	Труба поліпропіленова PPR тип FIBER BASALT PLUS PN20, Дн 25х3,5 мм	м	8	110,31 882,48	108,00 864,00	0,15 1,20	2,16 17,28	https://www.teplo-tehnika.com.ua/otopitelnaya-tehnika/polipropilenovye-truby&filter_price=24-1204&filter_man=116&filter=284 30 км.
45	+С113-1699 варіант 1	Труба поліпропіленова PPR тип FIBER BASALT PLUS PN20, Дн 32х4,4 мм	м	54	177,71 9596,34	174,00 9396,00	0,23 12,42	3,48 187,92	https://www.teplo-tehnika.com.ua/otopitelnaya-tehnika/polipropilenovye-truby&filter_price=24-1204&filter_man=116&filter=284 30 км.
46	+С113-1700 варіант 1	Труба поліпропіленова PPR тип FIBER BASALT PLUS PN20, Дн 40х5,5мм	м	64	262,53 16801,92	257,00 16448,00	0,38 24,32	5,15 329,60	https://www.teplo-tehnika.com.ua/otopitelnaya-tehnika/polipropilenovye-truby&filter_price=24-1204&filter_man=116&filter=284 30 км.
47	+С113-1702 варіант 1	Труба поліпропіленова PPR тип FIBER BASALT PLUS PN20, Дн 63х8,6 мм	м	26	678,43 17639,18	664,00 17264,00	1,13 29,38	13,3 345,80	https://www.teplo-tehnika.com.ua/otopitelnaya-tehnika/polipropilenovye-truby&filter_price=24-1204&filter_man=116&filter=284 30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
48	+С113-1706 варіант 1	Коліно 90 град. із поліпропілену діам. 25 мм	шт	8	13,34 106,72	13,00 104,00	0,08 0,64	0,26 2,08	https://www.teplo-tehnika.com.ua/otopitelnaya-tehnika/fitingi-dlya-trub-ru&filter_price=3-8369&filter_man=158&filter=535 30 км.
49	+С113-1707 варіант 1	Коліно 90 град. із поліпропілену діам. 32 мм	шт	40	20,48 819,20	20,00 800,00	0,08 3,20	0,4 16,00	https://www.teplo-tehnika.com.ua/otopitelnaya-tehnika/fitingi-dlya-trub-ru&filter_price=3-8369&filter_man=158&filter=535 30 км.
50	+С113-1708	Коліно 90 град. із поліпропілену діам. 40 мм	шт	6	47 282,00	46,00 276,00	0,08 0,48	0,92 5,52	https://www.teplo-tehnika.com.ua/otopitelnaya-tehnika/fitingi-dlya-trub-ru&filter_price=3-8369&filter_man=158&filter=535 30 км.
51	+С113-1710	Коліно 90 град. із поліпропілену діам. 63 мм	шт	2	157,16 314,32	154,00 308,00	0,08 0,16	3,08 6,16	https://www.teplo-tehnika.com.ua/otopitelnaya-tehnika/fitingi-dlya-trub-ru&filter_price=3-8369&filter_man=158&filter=535 30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
52	+С113-1711	Коліно 90 град. із поліпропілену діам. 75 мм	шт	5	182,66 913,30	179,00 895,00	0,08 0,40	3,58 17,90	https://teplota.ua/catalog/list/fittings-made-of-polypropylene?filter%5B%5D=11895&filter%5B%5D=11863 30 км.
53	+С113-1711 варіант 1	Коліно 90 град. із поліпропілену діам. 90 мм	шт	2	309,14 618,28	303,00 606,00	0,08 0,16	6,06 12,12	https://teplota.ua/shop/ugolok-iz-ppr-thermo-alliance-90-90-artdse008p.html 30 км.
54	+С113-1738	Трійник із поліпропілену діам. 25 мм	шт	1	16,4 16,40	16,00 16,00	0,08 0,08	0,32 0,32	https://www.teplo-tehnika.com.ua/otopitelnaya-tehnika/fitingi-dlya-trub-ru&filter_price=3-8414&filter=532 30 км.
55	+С113-1739	Трійник із поліпропілену діам. 32 мм	шт	7	30,68 214,76	30,00 210,00	0,08 0,56	0,6 4,20	https://www.teplo-tehnika.com.ua/otopitelnaya-tehnika/fitingi-dlya-trub-ru&filter_price=3-8591&filter=532 30 км.
56	+С113-1747 варіант 2	Трійник редукційний із поліпропілену діам. 32х20х25 мм	шт	36	92,9 3344,40	91,00 3276,00	0,08 2,88	1,82 65,52	https://www.teplo-tehnika.com.ua/troynik-ppr-ekoplastik-32h25h20-bokovoy-ru.html 30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
57	+С113-1750	Трійник редукційний із поліпропілену діам. 40х25 мм	шт	2	74,57 149,14	73,00 146,00	0,11 0,22	1,46 2,92	https://www.teplo-tehnika.com.ua/otopitelnaya-tehnika/fitingi-dlya-trub-ru&filter_price=3-8414&filter=530 30 км.
58	+С113-1751	Трійник редукційний із поліпропілену діам. 40х32 мм	шт	5	76,61 383,05	75,00 375,00	0,11 0,55	1,5 7,50	https://www.teplo-tehnika.com.ua/otopitelnaya-tehnika/fitingi-dlya-trub-ru&filter_price=3-8414&filter=530 30 км.
59	+С113-1757	Трійник редукційний із поліпропілену діам. 63х32 мм	шт	10	254,21 2542,10	249,00 2490,00	0,23 2,30	4,98 49,80	https://www.teplo-tehnika.com.ua/otopitelnaya-tehnika/fitingi-dlya-trub-ru&filter_price=3-8369&filter_man=158&filter=530 30 км.
60	+С113-1761 варіант 1	Трійник редукційний із поліпропілену діам. 75х63 мм	шт	1	188,93 188,93	185,00 185,00	0,23 0,23	3,7 3,70	https://troynik.kiev.ua/ua/p1064597190-trojnik-ppr-reduktsionnyj.html 30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
61	+С113-1778	Перехід редукційний /редукція/ діам. 32х25 мм	шт	1	24,71 24,71	24,00 24,00	0,23 0,23	0,48 0,48	https://www.teplo-tehnika.com.ua/otopitelnaya-tehnika/fitingi-dlya-trub-ru&filter_price=3-8369&filter_man=158&filter=524 30 км.
62	+С113-1781	Перехід редукційний /редукція/ діам. 40х32 мм	шт	1	29,81 29,81	29,00 29,00	0,23 0,23	0,58 0,58	https://www.teplo-tehnika.com.ua/otopitelnaya-tehnika/fitingi-dlya-trub-ru&filter_price=3-8369&filter_man=158&filter=524 30 км.
63	+С113-1786	Перехід редукційний /редукція/ діам. 63х40 мм	шт	1	93,05 93,05	91,00 91,00	0,23 0,23	1,82 1,82	https://www.teplo-tehnika.com.ua/mufta-ppr-ekoplastik-63h40-ru.html 30 км.
64	+С113-1788	Перехід редукційний /редукція/ діам. 75х40 мм	шт	1	93,05 93,05	91,00 91,00	0,23 0,23	1,82 1,82	https://www.teplo-tehnika.com.ua/mufta-ppr-ekoplastik-63h40-ru.html 30 км.
65	+С113-1804	Муфта із внутрішньою різьбою діам. 32х1" мм	шт	20	236,72 4734,40	232,00 4640,00	0,08 1,60	4,64 92,80	https://teplota.ua/catalog/list/fittings-made-of-polypropylene?brand%5B%5D=152&filter%5B%5D=11889&filter%5B%5D=11868 30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
66	+С113-1805	Муфта із внутрішньою різьбою діам. 40х1 1/4" мм	шт	2	622,28 1244,56	610,00 1220,00	0,08 0,16	12,2 24,40	https://teplota.ua/catalog/list/fittings-made-of-polypropylene?brand%5B%5D=152&filter%5B%5D=11889&filter%5B%5D=11868 30 км.
67	+С113-1807 варіант 1	Муфта із внутрішньою різьбою діам. 75х2_1/2" мм	шт	2	2232,86 4465,72	2189,00 4378,00	0,08 0,16	43,78 87,56	https://teplota.ua/catalog/list/fittings-made-of-polypropylene?brand%5B%5D=152&filter%5B%5D=11889&filter%5B%5D=11868 30 км.
68	+С113-1807 варіант 2	Муфта із внутрішньою різьбою діам. 90х3" мм	шт	2	2662,28 5324,56	2610,00 5220,00	0,08 0,16	52,2 104,40	https://teplota.ua/catalog/list/fittings-made-of-polypropylene?brand%5B%5D=152&filter%5B%5D=11889&filter%5B%5D=11868 30 км.
69	&С113-1838-И варіант 2	Різьба коротка сталева Ду 25	шт	20	17,42 348,40	17,00 340,00	0,08 1,60	0,34 6,80	https://epicentrk.ua/ua/shop/rezba-sta-stalnaya-korotkaya-du-25.html 30 км.
70	&С113-1838-И варіант 3	Різьба коротка сталева Ду 40	шт	2	34,76 69,52	34,00 68,00	0,08 0,16	0,68 1,36	https://epicentrk.ua/ua/shop/rezba-naruzhnaya-sta-korotkaya-stal-40.html 30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
71	&C113-1838-И варіант 4	Різьба коротка сталева Ду 65	шт	2	64,57 129,14	63,22 126,44	0,08 0,16	1,27 2,54	https://2017.com.ua/truboprovodnya_armatura/stal/fitingi_stalnyye/rezba_stalnaya_korotkaya_65.html 30 км.
72	&C113-1838-И варіант 5	Різьба коротка сталева Ду 80	шт	2	91,88 183,76	90,00 180,00	0,08 0,16	1,8 3,60	https://pbg.com.ua/rezba-korotkaya-stalnaya-du-80/ 30 км.
73	+C113-1873-1А варіант 1	Кран кульовий із поліпропілену діам. 20 мм	шт	20	357,99 7159,80	350,90 7018,00	0,07 1,40	7,02 140,40	https://epicentrk.ua/ua/shop/kran-sharovoy-ekoplastik-20-mm.html 30 км.
74	&C130-231-3 варіант 1	Гнучка вставка C-GKV-50-25	шт	4	858,22 3432,88	858,00 3432,00	0,22 0,88	- -	https://smartvent.com.ua/ua/p1129773480-gibkaya-vstavka-ssk.html 15 км.
75	&C130-231-3 варіант 2	Клапан зворотній C-KOL-50-25	шт	1	2010,15 2010,15	1992,00 1992,00	0,22 0,22	17,93 17,93	https://smartvent.com.ua/ua/p1114272797-klapan-kanalnyj-ssk.html 15 км.
76	&C130-376-1 варіант 1	Канальний повітряний клапан C-GMK-P-40-20-HD	шт	1	1864,85 1864,85	1848,00 1848,00	0,22 0,22	16,63 16,63	https://ccktm.prom.ua/ua/p312075393-klapan-vozdushnyj-gmk.html 15 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
77	&C130-376-1 варіант 6	Канальний повітряний клапан C-GMK-P-15-15-HD	шт	2	1737,72 3475,44	1722,00 3444,00	0,22 0,44	15,5 31,00	https://ccktm.prom.ua/ua/p94168147-klapan-vozdushnyj-gmk.html 15 км.
78	&C130-376-1 варіант 8	Канальний повітряний клапан C-GMK-P-30-20-HD	шт	1	1864,85 1864,85	1848,00 1848,00	0,22 0,22	16,63 16,63	15 км.
79	&C130-376-1 варіант 9	Канальний повітряний клапан C-GMK-P-20-15-HD	ркі1 1737,	1	1737,72 1737,72	1722,00 1722,00	0,22 0,22	15,5 15,50	15 км.
80	&C130-376-1 варіант 10	Канальний повітряний клапан C-GMK-P-25-15-HD	шт	1	1737,72 1737,72	1722,00 1722,00	0,22 0,22	15,5 15,50	15 км.
81	+C130-388 варіант 1	Клапан універсальний з ручним приводом C-REG-50-25-HD	шт	1	2026,55 2026,55	1980,00 1980,00	6,81 6,81	39,74 39,74	https://ccktm.prom.ua/ua/p311508701-pritochnyj-klapan-reg.html 30 км.
82	+C130-485-1 варіант 1	Комплект кронштейнів для монтажу секц. радіаторів	100шт	0,4	5111,36 2044,54	5000,00 2000,00	11,14 4,46	100,22 40,08	https://epicentrk.ua/ua/shop/mplc-kronshtein-dlya-radiatora-8kh170-para-1ebd899c-2e78-68e0-9dca-cb643b9d384c.html 30 км.
83	C130-1124	Повітроводи класу Н з тонколистової оцинкованої з неперервних ліній сталі товщиною 0,5 мм, круглого перерізу, діаметр до 200 мм	м2	14,7109	541,86 7971,25	529,39 7787,80	1,85 27,22	10,62 156,23	30 км.
84	+C130-1125	Повітроводи класу Н з тонколистової оцинкованої з неперервних ліній сталі товщиною 0,5 мм, прямокутного перерізу, розмір більшої сторони до 250 мм	м2	56,8	1001,52 56886,34	1000,00 56800,00	1,52 86,34	- -	15 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
85	+С130-1128	Повітроводи класу Н з тонколистової оцинкованої з неперервних ліній сталі товщиною 0,7 мм, прямокутного перерізу, розмір більшої сторони від 300 до 1000 мм	м2	35,25	1351,52 47641,08	1350,00 47587,50	1,52 53,58	- -	15 км.
86	+С130-1168 варіант 1	Комплект для підключення радіатора, універсальний	шт	20	168,61 3372,20	165,00 3300,00	0,3 6,00	3,31 66,20	https://epicentrk.ua/ua/shop/montazhnyi-komplekt-dlia-radiatoriv-santerra-1-2-bez-kriplennia.html?gclid=CjwKCAjwloynBhBbEiwAGY25dHpL9sU7WLwa4p0c-XPNiYXowiq_hnrNXMFYidHfqpx7c15lVvgb-RoCSj0QAvD_BwE 30 км.
87	&С130-5571-1 варіант 1	Біметалевий радіатор Bimetal 500/80/80 (секція)	шт	126	831,57 104777,82	823,88 103808,88	0,27 34,02	7,42 934,92	https://holodanet.com.ua/ua/p9869 1408-bimetallicheskij-radiator-otopleniya.html 15 км.
88	С142-10-2	Вода	м3	3,6404	42,1 153,26	42,10 153,26	- -	- -	
89	+С142-10-2 варіант 1	Вода	м3	1,3356	46,14 61,62	46,14 61,62	- -	- -	
90	С1425-11681	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М50	м3	0,01279	1832,71 23,44	1044,59 13,36	752,18 9,62	35,94 0,46	30 км.
91	+С1545-159	Очіс льняний	т	0,0005824	25690,5 14,96	25438,55 14,82	251,95 0,14	- -	15 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
92	&C1545-319-2 варіант 1	Стрічка самоклеюча 3х50	м	51,1	4,25 217,18	4,05 206,96	0,2 10,22	- -	<17.04.2020> 15 км.
93	&C1551-41-6 варіант 1	Очищувач клею	л	0,124	265,03 32,86	265,00 32,86	0,03 -	- -	<29.06.2018> 15 км.
94	+C1630-575 варіант 2	Кран термостатичний з термоголовкою прямий PPR 25х3/4" K0156.PRO KOER	шт	20	753,46 15069,20	745,00 14900,00	1,74 34,80	6,72 134,40	https://santehmart.com.ua/kran-termostaticheskij-s-termogolovkoj-pryamoj-ppr-25x3-4-koer-k0156pro-kp0199 15 км.
95	+C1630-575 варіант 3	Кран радіаторний прямий PPR 25х3/4" K0160.PRO KOER	шт	20	243,92 4878,40	240,00 4800,00	1,74 34,80	2,18 43,60	https://santehmart.com.ua/kran-radiatornyj-25x3-4-pryamoj-ppr-koer-k0160pro-kp0205 15 км.
96	&C10000-141 варіант 1	Решітка вентиляційн МВ 125Пфс	шт	1	132,6 132,60	130,00 130,00	- -	2,6 2,60	https://vents-shop.com.ua/difuzor-ventilyacijnij-kruglij-vents-mv-125-pfs-uk/
97	+1501-1371 варіант 1	Вентилятор канальний C-VENT-200 "CCK TM"	шт	1	7271,56 7271,56	7122,00 7122,00	6,98 6,98	142,58 142,58	30 км.
98	+1501-1371 варіант 2	Вентилятор канальний C-VENT-160 "CCK TM"	шт	1	5912,92 5912,92	5790,00 5790,00	6,98 6,98	115,94 115,94	https://ccktm.prom.ua/ua/p186064122-ventilyator-kanalnyj-kruglyj.html 30 км.
99	&1517-2343-15-15 варіант 1	Регулятор обертів "Propeller-01"	шт	2	1071,79 2143,58	1050,00 2100,00	0,77 1,54	21,02 42,04	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
100	&1517-2343-15-15 варіант 2	Регулятор обертів "Propeller-01" 500 Вт	шт	1	1760,29 1760,29	1725,00 1725,00	0,77 0,77	34,52 34,52	30 км.
		Енергоносії машин, врахованих в складі загальновиробничих витрат							
101	С1999-9001	Електроенергія	кВт-год	21,4414	4,9416 105,95	4,9416 105,95			
102	С1999-9005	Мастильні матеріали	кг	0,3687	- -	- -			
103	С1999-9006	Гідравлічна рідина	кг	0,6614	- -	- -			
		Разом	грн.		105,95	105,95			
		Разом по розділу III	**грн.**		**404973,36**	**400362,62**	**538,12**	**4072,62**	
		Підсумкові витрати енергоносіїв для усіх машин							
		Електроенергія	кВт-год	25,746					
		Мастильні матеріали	кг	0,833					
		Гідравлічна рідина	кг	0,689					
		Бензин	л	8,465					
		Дизельне паливо	л	1,561					
		Довідкові дані							
		Будівельне сміття	т	0,04					

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на "31 серпня" 2023 р.
Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.
Символ & визначає що ресурс задан користувачем.

Склав _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Капітальний ремонт підвального приміщення (укриття) КЗ "Харківський обласний палац дитячої та юнацької творчості" за адресою: м. Харків, вул. Сумська, б. 54

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 02-01-07

для опалення та вентиляції

Капітальний ремонт підвального приміщення (укриття) КЗ "Харківський обласний палац дитячої та юнацької творчості" за адресою: м. Харків, вул. Сумська, б. 54

Основа: креслення (специфікації) № відомості тощо

Кошторисна вартість 132,940 тис. грн.

Складений за поточними цінами станом на "31 серпня" 2023 р.

№ Ч.ч.	Документ, що обґрунтовує ціну	Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.
1	2	3	4	5	6	7
1	1501-1371 варіант 5	Припливна підвісна установка SAB-2000-E-18.0 "ССК ТМ"; (маса=0,02)	шт	1	113333,33	113333
2	1501-1371 варіант 3	Вентиляційна установка В1, С-PKV-50-25-4-220 ; (маса=0,02)	шт	1	14583,33	14583
		Разом				**127916**
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				5024
		Всього по кошторису				**132940**

Склав _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Капітальний ремонт підвального приміщення (укриття) КЗ "Харківський обласний палац дитячої та юнацької творчості" за адресою: м. Харків, вул. Сумська, б. 54
07/2023

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-08/СЗ

на сигналізацію загазованості

Капітальний ремонт підвального приміщення (укриття) КЗ "Харківський обласний палац дитячої та юнацької творчості" за адресою: м. Харків, вул. Сумська, б. 54

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість	32,998	тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	0,16327	тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	14,512	тис. грн.
Середній розряд робіт	3,6	розряд

Складений за поточними цінами станом на "31 серпня" 2023 р.

№ Ч.ч..	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КМ10-667-1	Блок базовий на 10 променів приймально-контрольного пускового концентратора ПС	шт	1	3075,01 3075,01	- -	3075	3075	- -	36,8000 -	36,8 -
2	КМ10-99-6	Перетворювач або блок живлення, що установлюється окремо	шт	1	1507,81 1469,09	- -	1508	1469	- -	14,4000 -	14,4 -
3	КМ10-349-6	Монтаж оповіщувача	шт	1	810,26 782,50	- -	810	783	- -	9,6000 -	9,6 -
4	КМ8-816-1	Реле максимальне, мінімальне, нульове, проміжне, часу, продуктивності	шт	1	900,06 554,78	- -	900	555	- -	6,8900 -	6,89 -
5	& С1547-12-1-Ц варіант 1	Реле проміжне, 12В ПЭ37-22 УЗ	шт	1	260,04 -	- -	260	-	- -	- -	- -
6	КМ10-668-6	Конструкції для установлення сповіщувача кількість: 2+1	шт	3	45,23 43,94	- -	136	132	- -	0,5600 -	1,68 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	КМ10-668-2	Сповіщувач ПС автоматичний димовий фотоелектричний, радіоізотопний, світловий у нормальному виконанні кількість: 2+1	шт	3	251,10 251,10	-	753	753	-	3,2000	9,6
8	КМ8-641-1	Монтаж коробки клемної, кількість затискачів до 24х24	шт	1	2809,27 2347,49	-	2809	2347	-	28,8000	28,8
9	& С1511-2-3 варіант 1	Клемник затискачів TYP210 Kopos Kolin	шт	1	51,82	-	52	-	-	-	-
10	КР17-8-2	Затягування першого проводу перерізом понад 2,5 мм2 до 6 мм2 в труби кількість: 85+22	100м	1,07	770,29 765,99	-	824	820	-	9,6400	10,31
11	& С10000-7 варіант 5	Кабель вогнестійкий FLAME-FE180/E30 2х2х0,8 кількість: 1,02*85	м	86,7	31,62	-	2741	-	-	-	-
12	& С10000-7 варіант 1	Кабель вогнестійкий FLAME-FE180/E30 3х1,5 кількість: 1,02*22	м	22,44	39,42	-	885	-	-	-	-
13	С121-783	Металоконструкції індивідуальні кількість: 1/1000	т	0,001	103118,65	-	103	-	-	-	-
14	КР17-7-15	Монтаж поліетиленових труб для електропроводки діаметром до 25 мм, укладених по основі підлоги	100м	1	1542,23 1525,87	-	1542	1526	-	18,7200	18,72
15	& С111-1301-4 варіант 1	Труба ПВХ гофрована, що не поширює горіння, легка. Серія 9. Зовнішній діам. 16 мм (91916 ДКС) кількість: 1,01*100	м	101	83,19	-	8402	-	-	-	-
16	КР17-13-1	Монтаж увідно-розподільних пристроїв	1 шафа	1	1155,37 1084,64	-	1155	1085	-	11,8800	11,88
17	& С113-2129-1-16 варіант 3	Шафа металеа для універсальної установки, з пристроєм для запирання, розм. 300х200х150мм RH321	шт	1	860,41	-	860	-	-	-	-
18	КМ8-125-2	Акумулятор лужний одноелементний	шт	1	53,48 53,48	-	53	53	-	0,6400	0,64
		Разом прямі витрати по кошторису					26868	12598	-		149,32
		Разом будівельні роботи, грн.					26868				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					14270				
		всього заробітна плата, грн.					12598				
		Загальновиробничі витрати, грн.					6130				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					13,95				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1914				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього будівельні роботи, грн.					**32998**				
		Всього по кошторису					**32998**				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					**163,27**				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					**14512**				

Склав _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Капітальний ремонт підвального приміщення (укриття) КЗ "Харківський обласний палац дитячої та юнацької творчості" за адресою: м. Харків, вул. Сумська, б. 54
Капітальний ремонт підвального приміщення (укриття) КЗ "Харківський обласний палац дитячої та юнацької творчості" за адресою: м. Харків, вул. Сумська, б. 54

Підсумкова відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01-08/СЗ
сигналізацію загазованості

№ Ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:			Обґрунтування ціни
						відпускна ціна, грн.	транспортна складова, грн.	заготівельно-складські витрати, грн.	
					всього, грн.	всього, грн.	всього, грн.	всього, грн.	
1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
		I. Витрати труда							
1	27	Витрати труда робітників-монтажників	люд.год	149,32	84,36				
2		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-монтажниками	розряд	3,6					
3		Витрати робітників, заробітна плата яких враховується в складі:							
3.1		загальновиробничих витрат	люд.год	13,95	137,31				
	Разом кошторисна трудомісткість		люд.год	163,27					
	Середній розряд робіт		розряд	3,6					
		Будівельні машини, враховані в складі загальновиробничих витрат							
4	КБМ270-131	Перфоратор пневматичний	маш. год	0,31					
5	КБМ270-135	Перфоратори електричні	маш. год	0,97					
6	КБМ270-236	Пилосос промисловий	маш. год	0,6206					

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
		III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти							
7	+С111-152	Дюбелі з каліброваною головкою [розсипом] з цинковим хроматованим покриттям 3х58,5 мм	т	0,00006	64549,44 3,87	64328,18 3,86	221,26 0,01	- -	15 км.
8	+С111-155-1 варіант 1	Дюбелі розпірні поліетиленові [комплект], 5х50 мм	1000шт	0,02	733,07 14,66	732,85 14,66	0,22 -	- -	15 км.
9	&С111-1301-4 варіант 1	Труба ПВХ гофрована, що не поширює горіння, легка. Серія 9. Зовнішній діам. 16 мм (91916 ДКС)	м	101	83,19 8402,19	9,46 955,46	73,73 7446,73	- -	15 км.
10	+С111-1683	Стрічка поліетиленова з липким шаром, марка А	кг	0,28	555,15 155,44	554,73 155,32	0,42 0,12	- -	15 км.
11	+С111-1848	Болти будівельні з гайками та шайбами	т	0,00321	138080,48 443,24	137894,55 442,64	185,93 0,60	- -	15 км.
12	&С113-2129-1-16 варіант 3	Шафа металеа для універсальної установки, з пристроєм для запирання, розм. 300х200х150мм RH321	шт	1	860,41 860,41	860,00 860,00	0,41 0,41	- -	https://principal.ua/p1239578624-schit-metallicheskij-ip40.html?source=merchant_center&gclid=Cj0KCQjwho-lBhC_ARIsAMpgMocbz1l6mtBDCcoA3HM-HJ697yAhTnFldMXaWrENo5pHbRBkVJsBC_QaApepEALw_wcB 15 км.
13	+С115-125	Плакат попереджувальний	шт	1	342,14 342,14	341,48 341,48	0,66 0,66	- -	15 км.
14	+С121-783	Металоконструкції індивідуальні	т	0,001	103118,65 103,12	102897,47 102,90	221,18 0,22	- -	15 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
15	+С1421-10634	Пісок природний, рядовий	м3	0,0057	550 3,14	550,00 3,14	- -	- -	
16	&С1511-2-3 варіант 1	Клемник затискачів TYP210 Kopos Kolin	шт	1	51,82 51,82	51,64 51,64	0,18 0,18	- -	https://axiomplus.com.ua/ua/klemmniki/product-77297/ 15 км.
17	&С1547-12-1-Ц варіант 1	Реле проміжне, 12В ПЭ37-22 У3	шт	1	260,04 260,04	260,00 260,00	0,04 0,04	- -	http://www.electropromopt.com.ua/shop/rele/rp/pe-37/pe-37-22-220v-50gts/ 15 км.
18	&С10000-7 варіант 1	Кабель вогнестійкий FLAME-FE180/E30 3x1,5	м	22,44	39,42 884,58	39,38 883,69	0,04 0,89	- -	https://vse-e.com/kabel-nhxh-fe180e30-3h15 15 км.
19	&С10000-7 варіант 5	Кабель вогнестійкий FLAME-FE180/E30 2x2x0,8	м	86,7	31,62 2741,45	31,30 2713,71	0,04 3,47	0,28 24,27	https://odessacableshop.com/p/417226812-kabel-ognestoykiy-je-h-st-h-fe180-e30-2x2x0-8/ 15 км.
		Енергоносії машин, врахованих в складі загальновиробничих витрат							
20	С1999-9001	Електроенергія	кВт-год	1,3383	4,9416 6,61	4,9416 6,61			
21	С1999-9010	Стиснене повітря	м3	21,7	- -	- -			
		Разом	грн.		6,61	6,61			
		Разом по розділу III	**грн.**		**14272,71**	**6795,11**	**7453,33**	**24,27**	
1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
		Підсумкові витрати енергоносіїв для усіх машин							

		Електроенергія	кВт-год	1,338						
		Стиснене повітря	м3	21,7						

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на "31 серпня" 2023 р.
Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.
Символ & визначає що ресурс задан користувачем.

Склав _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Капітальний ремонт підвального приміщення (укриття) КЗ "Харківський обласний палац дитячої та юнацької творчості" за адресою: м. Харків, вул. Сумська, б. 54

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 02-01-09

для сигналізації загазованості

Капітальний ремонт підвального приміщення (укриття) КЗ "Харківський обласний палац дитячої та юнацької творчості" за адресою: м. Харків, вул. Сумська, б. 54

Основа: креслення (специфікації) № відомості тощо

Кошторисна вартість 26,500 тис. грн.

Складений за поточними цінами станом на "31 серпня" 2023 р.

№ Ч.ч.	Документ, що обґрунтовує ціну	Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.
1	2	3	4	5	6	7
1	& 1503-2001-1-11 варіант 1	Блок контролю і керування газосигналізатора промислового Варта 1-03.14П; (маса=0,005)	шт	1	9996,00	9996
2	& 1511-1001-1-2 варіант 2	Пристрій безперебійного живлення, 12В "ГЕЙЗЕР-1.5"; (маса=0,0022)	шт	1	3019,00	3019
3	& 1602-30001-О-9-В2 варіант 1	Пристрій сигнальний світло-звуковий "МОСКІТ-1"; (маса=0)	шт	1	492,00	492
4	& 1602-30001-О-9-В2 варіант 2	Датчик метану ДМ-4; (маса=0)	шт	2	3810,00	7620
5	& 1602-30001-О-9-В2 варіант 3	Датчик чадного газу ДУГ-4; (маса=0)	шт	1	4650,00	4650
6	& 1511-1001-1-2 варіант 1	Акумулятор гелевий Full Energy FEL-12/7; (маса=0,0022)	шт	1	722,00	722
		Разом				**26499**
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				1

1	2	3	4	5	6	7
		Всього по кошторису				**26500**

Склав _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Капітальний ремонт підвального приміщення (укриття) КЗ "Харківський обласний палац дитячої та юнацької творчості" за адресою: м. Харків, вул. Сумська, б. 54
07/2023

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-010/СПС

на систему пожежної сигналізації та передавання тривожних сповіщень, оповіщення про пожежу
Капітальний ремонт підвального приміщення (укриття) КЗ "Харківський обласний палац дитячої та юнацької творчості" за адресою: м. Харків, вул. Сумська, б. 54

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість	70,734	тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	0,35683	тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	31,096	тис. грн.
Середній розряд робіт	3,4	розряд

Складений за поточними цінами станом на "31 серпня" 2023 р.

№ Ч.ч..	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Монтажні роботи									
1	КМ10-667-2	Блок базовий на 20 променів приймально-контрольного пускового концентратора ПС	шт	1	5080,45 5080,45	- -	5080	5080	- -	60,8000 -	60,8 -
2	КМ10-668-6	Конструкції для установлення сповіщувача кількість: 24+3	шт	27	45,23 43,94	- -	1221	1186	- -	0,5600 -	15,12 -
3	КМ10-668-2	Сповіщувач ПС автоматичний димовий фотоелектричний, радіоізотопний, світловий у нормальному виконанні	шт	24	251,10 251,10	- -	6026	6026	- -	3,2000 -	76,8 -
4	КМ10-668-1	Сповіщувач ПС ручний	шт	3	125,55 125,55	- -	377	377	- -	1,6000 -	4,8 -
5	290116-5418 варіант 1	Знак "Сповіщувач пожежний ручний" згідно з ДСТУ ISO 6309:2007	шт	3	48,65 -	- -	146	-	- -	- -	- -
6	КБ21-17-12 к=1,15	Монтаж сигнальних ліхтарів з надписом "вхід", "вихід", "в'їзд", "під'їзд" і т.п. кількість: 3+2	100шт	0,05	12083,96 11978,56	- -	604	599	- -	131,2000 -	6,56 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Н2=1,15 Н5=1,15									
7	КМ10-349-6	Монтаж оповіщувача кількість: 1+1	шт	2	851,49 782,50	- -	1703	1565	- -	9,6000 -	19,2 -
8	*КМ8-125-2*	*Акумулятор лужний одноелементний*	*шт*	*2*	*53,48* *53,48*	- -	*107*	*107*	- -	*0,6400* -	*1,28* -
		Разом прямі витрати по розділу 1					15264	14940	- -		184,56 -
		Разом будівельні роботи, грн.					15264				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					324				
		всього заробітна плата, грн.					14940				
		Загальновиробничі витрати, грн.					6905				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					14,68				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					2015				
		Всього будівельні роботи, грн.					**22169**				
		Всього по розділу 1					**22169**				
		Розділ 2. Кабельно - провідникові вироби									
9	*КМ8-148-1*	*Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах, маса 1 м до 1 кг* *кількість: 270+5*2*	*100 м*	*2,8*	*1423,63* *1384,64*	- -	*3986*	*3877*	- -	*16,0000* -	*44,8* -
10	*КМ8-146-2*	*Кабель до 35 кВ, що прокладається з кріпленням накладними скобами, маса 1 м до 1 кг* *кількість: 15+80+25+308-280*	*100 м*	*1,48*	*2348,92* *1938,50*	- -	*3476*	*2869*	- -	*22,4000* -	*33,15* -
11	& С10000-7 варіант 2	Кабель вогнестійкий (N)НХН FE 180/E30 1х2х0,8 кількість: 1,02*15	м	15,3	14,04 -	- -	215	-	- -	- -	- -
12	& С10000-7 варіант 6	Кабель вогнестійкий (N)НХН FE 180/E30 2х2х0,8 кількість: 1,02*80	м	81,6	31,62 -	- -	2580	-	- -	- -	- -
13	& С10000-7 варіант 7	Кабель вогнестійкий (N)НХН FE 180/E30 3х1,5 кількість: 1,02*25	м	25,5	39,42 -	- -	1005	-	- -	- -	- -
14	& С10000-7 варіант 3	Кабель ПСВВ 4х0,4 кількість: 1,02*(280+28)	м	314,16	6,04 -	- -	1898	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
15	КБ21-12-2 к=1,15	*Прокладання коробів пластикових кількість: 5*2 Н2=1,15 Н5=1,15*	*100м*	*0,1*	*2957,19* 2773,24	- -	*296*	*277*	- -	*32,8000* -	*3,28* -
16	& С118-37-2-8 варіант 1	Короб пластиковий ел.монтажний 16х16мм кількість: 1,01*5*2	м	10,1	11,82 -	- -	119	-	- -	- -	- -
17	*КР17-7-15*	*Монтаж поліетиленових труб для електропроводки діаметром до 25 мм, укладених по основі підлоги*	*100м*	*2,7*	*1542,23* 1525,87	- -	*4164*	*4120*	- -	*18,7200* -	*50,54* -
18	& С111-1301-4 варіант 1	Труба ПВХ гофрована, що не поширює горіння, легка. Серія 9. Зовнішній діам. 16 мм (91916 ДКС) кількість: 1,01*270	м	272,7	83,19 -	- -	22686	-	- -	- -	- -
19	*КР17-13-1*	*Монтаж увідно-розподільних пристроїв*	*1 шафа*	*1*	*1155,37* 1084,64	- -	*1155*	*1085*	- -	*11,8800* -	*11,88* -
20	& С113-2129-1-16 варіант 5	Шафа металева з віконцем	шт	1	860,41 -	- -	860	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 2					42440	12228	- -		143,65 -
		Разом будівельні роботи, грн.					42440				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					30212				
		всього заробітна плата, грн.					12228				
		Загальновиробничі витрати, грн.					6125				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					13,94				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1913				
		Всього будівельні роботи, грн.					**48565**				
		Всього по розділу 2					**48565**				
		Разом прямі витрати по кошторису					57704	27168	- -		328,21 -
		Разом будівельні роботи, грн.					57704				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					30536				
		всього заробітна плата, грн.					27168				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн.					13030				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					28,62				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					3928				
		Всього будівельні роботи, грн.					**70734**				
		Всього по кошторису					**70734**				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					**356,83**				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					**31096**				

Склав ____________________
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив ____________________
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Капітальний ремонт підвального приміщення (укриття) КЗ "Харківський обласний палац дитячої та юнацької творчості" за адресою: м. Харків, вул. Сумська, б. 54
Капітальний ремонт підвального приміщення (укриття) КЗ "Харківський обласний палац дитячої та юнацької творчості" за адресою: м. Харків, вул. Сумська, б. 54

Підсумкова відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01-010/СПС
систему пожежної сигналізації та передавання тривожних сповіщень, оповіщення про пожежу

№ Ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:			Обґрунтування ціни
						відпускна ціна, грн.	транспортна складова, грн.	заготівельно-складські витрати, грн.	
1	2	3	4	5	всього, грн. 6/7	всього, грн. 8/9	всього, грн. 10/11	всього, грн. 12/13	14
		I. Витрати труда							
1	27	Витрати труда робітників-монтажників	люд.год	328,21	82,78				
2		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-монтажниками	розряд	3,4					
3		Витрати робітників, заробітна плата яких враховується в складі:							
3.1		загальновиробничих витрат	люд.год	28,62	137,27				
	Разом кошторисна трудомісткість		люд.год	356,83					
	Середній розряд робіт		розряд	3,4					
		Будівельні машини, враховані в складі загальновиробничих витрат							
4	КБМ200-68	Пістолет монтажний	маш. год	14,7322					
5	КБМ203-204	Домкрати гідравлічні, вантажопідйомність до 100 т	маш. год	19,1772					
6	КБМ203-405	Лебідки електричні, тягове зусилля до 49,05 кН [5 т]	маш. год	19,1772					
7	КБМ204-900	Трансформатори зварювальні з номінальним зварювальним струмом 315-500 А	маш. год	2,6536					

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
8	КБМ270-115	Дрилі електричні	маш. год	2,55415					
9	КБМ270-135	Перфоратори електричні	маш. год	2,364					
		III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти							
10	+С111-115	Гвинти з напівкруглою головкою, довжина 50 мм	т	0,00005	36269,43 1,81	36048,17 1,80	221,26 0,01	- -	15 км.
11	+С111-152	Дюбелі з каліброваною головкою [розсипом] з цинковим хроматованим покриттям 3х58,5 мм	т	0,00276	64549,44 178,16	64328,18 177,55	221,26 0,61	- -	15 км.
12	+С111-155-1 варіант 1	Дюбелі розпірні поліетиленові [комплект], 5х50 мм	1000шт	0,054	733,07 39,59	732,85 39,57	0,22 0,02	- -	15 км.
13	С111-318	Картон будівельний прокладний, марка А	т	0,0001	51313,24 5,13	49627,86 4,96	679,24 0,07	1006,14 0,10	30 км.
14	&С111-1301-4 варіант 1	Труба ПВХ гофрована, що не поширює горіння, легка. Серія 9. Зовнішній діам. 16 мм (91916 ДКС)	м	272,7	83,19 22685,91	9,46 2579,74	73,73 20106,17	- -	15 км.
15	+С111-1479	Шурупи з напівкруглою головкою, діаметр стрижня 3,5 мм, довжина 30 мм	т	0,00002	50251,4 1,01	50030,14 1,00	221,26 0,01	- -	15 км.
16	+С111-1683	Стрічка поліетиленова з липким шаром, марка А	кг	0,1	555,15 55,52	554,73 55,47	0,42 0,05	- -	15 км.
17	С111-1846	Болти анкерні	т	0,0008	54485,28 43,59	53115,42 42,49	301,52 0,24	1068,34 0,86	30 км.
18	+С111-1848	Болти будівельні з гайками та шайбами	т	0,00051	138080,48 70,42	137894,55 70,33	185,93 0,09	- -	15 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
19	&C113-2129-1-16 варіант 5	Шафа металева з віконцем	шт	1	860,41 860,41	860,00 860,00	0,41 0,41	- -	https://principal.ua/p1239578624-schit-metallicheskij-ip40.html?source=merchant_center&gclid=Cj0KCQjwho-lBhC_ARIsAMpgMocbz1I6mtBDCcoA3HM-HJ697yAhTnFldMXaWrENo5pHbRBkVJsBC_QaApepEALw_wcB 15 км.
20	&C118-37-2-8 варіант 1	Короб пластиковий ел.монтажний 16х16мм	м	10,1	11,82 119,38	11,62 117,36	0,2 2,02	- -	https://axiomplus.com.ua/plastikovyie-kabel-kanalyi-i-koroba-dlya-provodov/product-67554/ 15 км.
21	С1522-27	Припої олов'яно-свинцеві безсурм'янисті в чушках, марка ПОС30	т	0,00002	601144,91 12,02	589082,37 11,78	275,38 0,01	11787,16 0,23	30 км.
22	С1545-4	Бірка маркувальна	100шт	0,1	125,24 12,52	122,67 12,27	0,11 0,01	2,46 0,24	30 км.
23	+С1545-44	Дюбель-цвях ДГПШ 4,5х50 мм	100шт	0,017	914,43 15,55	914,23 15,54	0,2 0,01	- -	15 км.
24	С1545-156	Нитки швейні	кг	0,02	295,42 5,91	289,25 5,79	0,38 0,01	5,79 0,11	30 км.
25	+С1545-244	Скоби дволапкові К146П	100шт	1,5096	261,68 395,03	260,38 393,07	1,3 1,96	- -	15 км.
26	С1546-31	Лак безбарвний електроізолювальний КФ-95	т	0,00002	164513,68 3,29	160692,29 3,21	595,63 0,01	3225,76 0,07	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
27	&C10000-7 варіант 2	Кабель вогнестійкий (N)HXH FE 180/E30 1x2x0,8	м	15,3	14,04 214,81	14,00 214,20	0,04 0,61	- -	15 км.
28	&C10000-7 варіант 3	Кабель ПСВВ 4х0,4	м	314,16	6,04 1897,53	6,00 1884,96	0,04 12,57	- -	15 км.
29	&C10000-7 варіант 6	Кабель вогнестійкий (N)HXH FE 180/E30 2x2x0,8	м	81,6	31,62 2580,19	31,30 2554,08	0,04 3,26	0,28 22,85	https://odessacableshop.com/p/417226812-kabel-ognestoykiy-je-h-st-h-fe180-e30-2x2x0-8/ 15 км.
30	&C10000-7 варіант 7	Кабель вогнестійкий (N)HXH FE 180/E30 3x1,5	м	25,5	39,42 1005,21	39,38 1004,19	0,04 1,02	- -	https://vse-e.com/kabel-nhxh-fe180e30-3h15 15 км.
31	+290116-5418 варіант 1	Знак "Сповіщувач пожежний ручний" згідно з ДСТУ ISO 6309:2007	шт	3	48,65 145,95	48,00 144,00	0,65 1,95	- -	15 км.
		Енергоносії машин, врахованих в складі загальновиробничих витрат							
32	С1999-9001	Електроенергія	кВт-год	38,1389	4,9416 188,47	4,9416 188,47			
33	С1999-9005	Мастильні матеріали	кг	0,3835	- -	- -			
34	С1999-9006	□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□кг 0,3835	кг	0,3835	- -	- -			
		Разом	грн.		188,47	188,47			
		Разом по розділу III	**грн.**		**30537,41**	**10381,83**	**20131,10**	**24,46**	
		Підсумкові витрати енергоносіїв для усіх машин							
		Електроенергія	кВт-год	38,139					
		Мастильні матеріали	кг	0,384					

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
		Гідравлічна рідина	кг	0,384					

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на "31 серпня" 2023 р.
Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.
Символ & визначає що ресурс задан користувачем.

Склав _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Капітальний ремонт підвального приміщення (укриття) КЗ "Харківський обласний палац дитячої та юнацької творчості" за адресою: м. Харків, вул. Сумська, б. 54

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 02-01-011

для системи пожежної сигналізації, передавання тривожних сповіщень та оповіщення про пожежу

Капітальний ремонт підвального приміщення (укриття) КЗ "Харківський обласний палац дитячої та юнацької творчості" за адресою: м. Харків, вул. Сумська, б. 54

Основа: креслення (специфікації) № відомості тощо
Кошторисна вартість 25,446 тис. грн.
Складений за поточними цінами станом на "31 серпня" 2023 р.

№ Ч.ч.	Документ, що обґрунтовує ціну	Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.
1	2	3	4	5	6	7
1	& 1602-30010-123 варіант 1	Пристрій ППКП Тірас 8П.1 ТОВ "Тірас"; (маса=0,00315)	шт	1	10578,00	10578
2	& 1602-30063-4 варіант 1	Сповіщувач пожежний димовий (СПД-3); (маса=0,001) кількість: 24+3	шт	27	225,00	6075
3	& 1504-19155-22-А варіант 1	Сповіщувач пожежний ручний (SPR-1); (маса=0,001) кількість: 3+1	шт	4	185,00	740
4	& 1504-19155-22-В варіант 1	Сповіщувач ОС-12 "ВИХІД"; (маса=0,0018)	шт	3	912,00	2736
5	& 1504-19155-22-В варіант 2	Сповіщувач ОСЗ-2 "ПОЖЕЖА"; (маса=0,0018)	шт	2	912,00	1824
6	& 1504-19155-22-В варіант 3	Лампа аварійного освітлення ОС 6.1; (маса=0,0018)	шт	1	544,80	545
7	& 1602-30001-О-9-В2 варіант 4	Оповіщувач світло-звуковий "Джміль-2" ТОВ "Тірас"; (маса=0)	шт	1	1434,00	1434
8	& 1511-1001-1-2 варіант 1	Акумулятор гелевий Full Energy FEL-12/7; (маса=0,0022)	шт	2	722,00	1444
		Разом				**25376**

1	2	3	4	5	6	7
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				70
		Всього по кошторису				**25446**

Склав _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-012/СС

на слабкострумні мережі

Капітальний ремонт підвального приміщення (укриття) КЗ "Харківський обласний палац дитячої та юнацької творчості" за адресою: м. Харків, вул. Сумська, б. 54

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість	45,161	тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	0,2834	тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	26,179	тис. грн.
Середній розряд робіт	4,0	розряд

Складений за поточними цінами станом на "31 серпня" 2023 р.

№ Ч.ч..	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КМ11-91-1	Установлення апаратури настільної, маса до 0,015 т	шт	1	136,66 135,28	-	137	135	-	1,6000 -	1,6 -
2	КМ10-350-23	Монтаж пристрою відеоконтрольного кольорового телебачення	шт	4	326,46 326,46	-	1306	1306	-	3,2000 -	12,8 -
3	КМ11-91-1	Установлення апаратури настільної, маса до 0,015 т	шт	1	136,66 135,28	-	137	135	-	1,6000 -	1,6 -
4	КМ11-96-1	Установлення знімних та висувних блоків [модулів, комірок, ТЄЗів], маса до 5 кг	шт	1	136,86 136,86	-	137	137	-	1,6000 -	1,6 -
5	1704-20222 варіант 1	Жорсткий диск 4TB 64MB 5400rpm	шт	1	3289,72 -	-	3290	-	-	- -	- -
6	& С113-2109-В1-Л варіант 3	Мережевий фільтр на 4 розетки, 3м	шт	1	349,04 -	-	349	-	-	- -	- -
7	КМ11-107-1	Вмикання штепсельних роз'ємів в апаратуру, кількість контактів у роз'ємі до 14	шт	12	29,42 29,42	-	353	353	-	0,3400 -	4,08 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	& С1545-250-1 варіант 1	Коннектор RG-45	шт	12	3,56	-	43	-	-	-	-
9	КМ11-91-1	*Установлення апаратури настільної, маса до 0,015 т кількість: 1+1+1*	*шт*	*3*	*136,66* *135,28*	-	*410*	*406*	-	*1,6000*	*4,8*
10	КМ11-93-1	*Монтаж точки доступу WiFi*	*шт*	*3*	*1392,63* *1333,73*	-	*4178*	*4001*	-	*14,4000*	*43,2*
11	КБ21-11-2 Н2=1,15, Н5=1,15	*Прокладання кабелів перерізом до 10 мм2 з вініловою, наірітовою та поліетиленовою оболонками з кріпленням накладними скобами кількість: 240+15*	*100м*	*2,55*	*7606,81* *6442,04*	-	*19397*	*16427*	-	*74,4400*	*189,82*
12	С152-101 варіант 1	Н2=1,15 Н5=1,15 Кабель мідний багатожильний "вита пара" FTP 4x2x0,5 ЗАТ "Алай" кількість: 1,02*240	1000м	0,2448	14587,99	□□ ж□ □	3571	-	-	-	-
13	& С1-1-1-6-36 варіант 13	Кабель ВВГнд 3х1,5 кількість: 1,02*15	м	15,3	41,22	-	631	-	-	-	-
14	С113-2296 варіант 1	Патч-корд литий UTP 5e 1 м PP12-1.0M/BK Cablexpert Black	шт	1	51,08	-	51	-	-	-	-
15	С113-2296 варіант 2	HDMI кабель 2 м	шт	1	243,86	-	244	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по кошторису					34234	22900	-		259,5
		Разом будівельні роботи, грн.					34234				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					11334				
		всього заробітна плата, грн.					22900				
		Загальновиробничі витрати, грн.					10927				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					23,9				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					3279				
		Всього будівельні роботи, грн.					**45161**				
		Всього по кошторису					**45161**				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					**283,4**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кошторисна заробітна плата, грн.					**26179**				

Склав _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Капітальний ремонт підвального приміщення (укриття) КЗ "Харківський обласний палац дитячої та юнацької творчості" за адресою: м. Харків, вул. Сумська, б. 54
Капітальний ремонт підвального приміщення (укриття) КЗ "Харківський обласний палац дитячої та юнацької творчості" за адресою: м. Харків, вул. Сумська, б. 54

Підсумкова відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01-012/СС
слабкострумні мережі

№ Ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:			Обґрунтування ціни
						відпускна ціна, грн.	транспортна складова, грн.	заготівельно-складські витрати, грн.	
1	2	3	4	5	всього, грн. 6/7	всього, грн. 8/9	всього, грн. 10/11	всього, грн. 12/13	14
		I. Витрати труда							
1	27	Витрати труда робітників-монтажників	люд.год	259,5	88,25				
2		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-монтажниками	розряд	4,0					
3		Витрати робітників, заробітна плата яких враховується в складі:							
3.1		загальновиробничих витрат	люд.год	23,9	137,23				
	Разом кошторисна трудомісткість		люд.год	283,4					
	Середній розряд робіт		розряд	4,0					
		Будівельні машини, враховані в складі загальновиробничих витрат							
4	КБМ203-403 варіант 1	Лебідки електричні, тягове зусилля до 19,62 кН [2 т]	маш. год	2,01					
5	КБМ270-115	Дрилі електричні	маш. год	8,6802					
		III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти							
6	&C1-1-1-6-36 варіант 13	Кабель ВВГнд 3х1,5	м	15,3	41,22 630,67	41,00 627,30	0,22 3,37	- -	15 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
7	+С111-1479	Шурупи з напівкруглою головкою, діаметр стрижня 3,5 мм, довжина 30 мм	т	0,0006375	50251,4 32,04	50030,14 31,89	221,26 0,15	- -	15 км.
8	+С111-1809 варіант 1	Сталь кругла	т	0,015555	48772,49 758,66	48595,97 755,91	176,52 2,75	- -	15 км.
9	+С111-1848	Болти будівельні з гайками та шайбами	т	0,00128	138080,48 176,74	137894,55 176,51	185,93 0,23	- -	15 км.
10	&С113-2109-В1-Л варіант 3	Мережевий фільтр на 4 розетки, 3м	шт	1	349,04 349,04	349,00 349,00	0,04 0,04	- -	15 км.
11	+С113-2296 варіант 1	Патч-корд литий UTP 5e 1 м PP12-1.0M/BK Cablexpert Black	шт	1	51,08 51,08	50,00 50,00	0,08 0,08	1 1,00	https://rozetka.com.ua/cablexpert_pp12_1m_bk/p15852189/ 30 км.
12	+С113-2296 варіант 2	HDMI кабель 2 м	шт	1	243,86 243,86	239,00 239,00	0,08 0,08	4,78 4,78	https://comfy.ua/kabel-hdmi-ugreen-hdmi-m-m-2-0-m-v2-0-cafule-4k-hd104-black-10107.html?gclid=Cj0KCQjw_5unBhCMARIsACZyzS2y1VL_W1gTvLhAK8ue7L8-MlpPwWzwkHHIoSmZ7dz-Jhat3DF4dgaAgLcEALw_wcB 30 км.
13	+С152-101 варіант 1	Кабель мідний багатожильний "вита пара" FTP 4x2x0,5 ЗАТ "Алай"	1000м	0,2448	14587,99 3571,14	14530,00 3556,94	57,99 14,20	- -	15 км.
14	+С1545-241 варіант 1	Скобки для проводів кабелів дволапкові К729, К730	100шт	4,131	523,23 2161,46	523,13 2161,05	0,1 0,41	- -	15 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
15	&C1545-250-1 варіант 1	Коннектор RG-45	шт	12	3,56 42,72	1,39 16,68	2,17 26,04	- -	https://epicentrk.ua/shop/hubr-konnektor-rj45-mhz-100-sht-005250.html 15 км.
16	+1704-20222 варіант 1	Жорсткий диск 4TB 64MB 5400rpm	шт	1	3289,72 3289,72	3287,00 3287,00	2,72 2,72	- -	https://www.moyo.ua/ua/zhestkiyi_disk_vnutrenniyi_seagate_hdd_sata_4tb_5400rpm_6gb_s_256mb_st4000dm004/364554.html 15 км.
		Енергоносії машин, врахованих в складі загальновиробничих витрат							
17	C1999-9001	Електроенергія	кВт-год	5,0326	4,9416 24,87	4,9416 24,87			
18	C1999-9005	Мастильні матеріали	кг	0,0201	- -	- -			
		Разом	грн.		24,87	24,87			
		Разом по розділу III	**грн.**		**11332,00**	**11276,15**	**50,07**	**5,78**	
		Підсумкові витрати енергоносіїв для усіх машин							
		Електроенергія	кВт-год	5,033					
		Мастильні матеріали	кг	0,02					

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на "31 серпня" 2023 р.
Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.
Символ & визначає що ресурс задан користувачем.

Склав _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Капітальний ремонт підвального приміщення (укриття) КЗ "Харківський обласний палац дитячої та юнацької творчості" за адресою: м. Харків, вул. Сумська, б. 54

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 02-01-013

для слабкострумних мереж

Капітальний ремонт підвального приміщення (укриття) КЗ "Харківський обласний палац дитячої та юнацької творчості" за адресою: м. Харків, вул. Сумська, б. 54

Основа: креслення (специфікації) № відомості тощо

Кошторисна вартість 57,059 тис. грн.

Складений за поточними цінами станом на "31 серпня" 2023 р.

№ Ч.ч.	Документ, що обґрунтовує ціну	Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.
1	2	3	4	5	6	7
1	& 1601-2390-37 варіант 1	Монітор 27"; (маса=0,003)	шт	1	13284,00	13284
2	1601-2389 варіант 1	Камера Hikvision 2 Мп Turbo HD (DS-2CE56D0T-IRMF (C)); (маса=0,0018)	комплект	4	1318,00	5272
3	1601-2391 варіант 1	Регистратор TURBO ACUSENSE (iDS-7104HQHI-M1/S(C)); (маса=0,24)	комплект	1	3645,00	3645
4	& 1601-2390-37 варіант 2	Не керуємий коммутатор D-Link DGS-1008A; (маса=0,003)	шт	1	1056,00	1056
5	& 1601-2390-37 варіант 8	Контроллер UCK-G2-PLUS; (маса=0,003)	шт	1	8619,00	8619
6	& 1601-2390-37 варіант 9	Медіаконвертер P1000-FE/GE; (маса=0,003)	шт	1	704,00	704
7	& 1602-50197-11 варіант 1	Бездротовий маршрутизатор Wi-Fi TP-LINK Deco X50; (маса=0,00105)	шт	3	8140,00	24420
		Разом				**57000**
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				59

1	2	3	4	5	6	7
		Всього по кошторису				**57059**

Склав _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

345_СД_ВОБ
Додаток Д (Е) довідковий
до ДБН А.2.2-3:2014
затверджений Наказом
Мінрегіонбуду України
від 04.06.2014 № 163

Відомість обсягів робіт

Капітальний ремонт підвального приміщення (укриття) КЗ "Харківський обласний палац дитячої та юнацької творчості" за адресою: м. Харків, вул. Сумська, б. 54

№ п/п	Найменування робіт та витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
	Локальний кошторис 02-01-01/АБ на загальнобудівельні роботи			
	Відділ 1. Демонтажні роботи			
1	Розбирання платформи чаши Генуя	м3	3,79	
2	Розбирання цегляних перегородок	м3	2,73	
3	(Демонтаж) Укладання перемичок масою до 0,3 т	шт	5	
4	Розбирання каркасних дерев'яних поштукатурених перегородок, обшитих дошками	м2	8,53	
5	Розбирання кам'яної кладки простих стін із цегли	м3	2,51	
6	Зміна рівня підлоги у будівлі, виймання ґрунту з розробленням та навантаженням	м3	355,44	
7	Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах	шт	25	
8	Знімання дверних полотен	м2	52	
9	Знімання наличників	м	99,29	
10	Демонтаж віконних грат	м2	3,192	
11	Знімання засклених віконних рам	м2	30,3	
12	Демонтаж віконних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах	шт	27	
13	Знімання дерев'яних підвіконних дощок в кам'яних будівлях	м2	10,5	
14	Розбирання покриттів підлог з лінолеуму та реліну	м2	12,83	
15	(Демонтаж) Улаштування бетонної стяжки товщиною 20 мм площею до 20 м2	м2	12,83	
16	(Демонтаж) На кожні 5 мм зміни товщини шару стяжки з важкого бетону додавати або виключати до 100 мм	м2	12,83	
17	Розбирання покриттів підлог з керамічних плиток	м2	52,1	
18	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці більше 5 м2	м2	243,43	
19	Розбирання дерев'яних плінтусів	м	63,66	
20	Розбирання дощатих покриттів підлог	м2	15,12	
21	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці більше 5 м2	м2	42,15	
22	Розбирання облицювання стін з керамічних глазурованих плиток	м2	4	
23	Розбирання дерев'яних плінтусів	м	12,9	
24	(Демонтаж) Улаштування плінтусів полівінілхлоридних	м	15,05	
25	Розбирання дощатих покриттів підлог	м2	12,05	
26	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці більше 5 м2	м2	39,79	
27	Розбирання дерев'яних плінтусів	м	12,3	
28	Розбирання дощатих покриттів підлог	м2	15,36	
29	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці більше 5 м2	м2	49,03	

1	2	3	4	5
30	Розбирання облицювання стін з керамічних глазурованих плиток	м2	4	
31	Розбирання дерев'яних плінтусів	м	14,9	
32	(Демонтаж) Улаштування плінтусів полівінілхлоридних	м	17,55	
33	Розбирання покриттів підлог з керамічних плиток	м2	10,73	
34	(Демонтаж) Улаштування бетонної стяжки товщиною 20 мм площею до 20 м2	м2	10,73	
35	(Демонтаж) На кожні 5 мм зміни товщини шару стяжки з важкого бетону додавати або виключати до 100 мм	м2	10,73	
36	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці більше 5 м2	м2	38,56	
37	Розбирання покриттів підлог з лінолеуму та реліну	м2	21,14	
38	(Демонтаж) Улаштування бетонної стяжки товщиною 20 мм площею до 20 м2	м2	21,14	
39	(Демонтаж) На кожні 5 мм зміни товщини шару стяжки з важкого бетону додавати або виключати до 100 мм	м2	21,14	
40	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці більше 5 м2	м2	72,67	
41	Розбирання покриттів підлог з керамічних плиток	м2	26,92	
42	(Демонтаж) Улаштування бетонної стяжки товщиною 20 мм площею до 20 м2	м2	26,92	
43	(Демонтаж) На кожні 5 мм зміни товщини шару стяжки з важкого бетону додавати або виключати до 100 мм	м2	26,92	
44	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці більше 5 м2	м2	54,66	
45	Знімання засклених віконних рам	м2	1,2	
46	Демонтаж віконних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах	шт	1	
47	Розбирання покриттів підлог з лінолеуму та реліну	м2	14,3	
48	Розбирання покриттів підлог з керамічних плиток	м2	6,8	
49	(Демонтаж) Улаштування бетонної стяжки товщиною 20 мм площею до 20 м2	м2	28,68	
50	(Демонтаж) На кожні 5 мм зміни товщини шару стяжки з важкого бетону додавати або виключати до 100 мм	м2	28,68	
51	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці більше 5 м2	м2	102,41	
52	(Демонтаж) Улаштування плінтусів полівінілхлоридних	м	27,1	
53	Розбирання дерев'яних плінтусів	м	23,7	
54	Розбирання покриттів підлог з керамічних плиток	м2	27,11	
55	(Демонтаж) Улаштування бетонної стяжки товщиною 20 мм площею до 20 м2	м2	27,11	
56	(Демонтаж) На кожні 5 мм зміни товщини шару стяжки з важкого бетону додавати або виключати до 100 мм	м2	27,11	
57	Розбирання облицювання стін з керамічних глазурованих плиток	м2	77,4	
58	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці більше 5 м2	м2	40,66	
59	(Демонтаж) Улаштування перегородок на металевому дворядному каркасі з обшивкою гіпсокартонними листами або гіпсоволокнистими плитами у два шари з ізоляцією у житлових і громадських будівлях	м2	7,544	
60	(Демонтаж) Улаштування бетонної стяжки товщиною 20 мм площею до 20 м2	м2	2,31	
61	(Демонтаж) На кожні 5 мм зміни товщини шару стяжки з важкого бетону додавати або виключати до 100 мм	м2	2,31	
62	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці більше 5 м2	м2	15,56	
63	Розбирання дощатих покриттів підлог	м2	6,15	
64	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці більше 5 м2	м2	26,44	
65	Розбирання покриттів підлог з лінолеуму та реліну	м2	7,44	

1	2	3	4	5
66	(Демонтаж) Улаштування бетонної стяжки товщиною 20 мм площею до 20 м2	м2	7,44	
67	(Демонтаж) На кожні 5 мм зміни товщини шару стяжки з важкого бетону додавати або виключати до 100 мм	м2	7,44	
68	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці більше 5 м2	м2	30,23	
69	Розбирання дерев'яних плінтусів	м	8,4	
70	(Демонтаж) Улаштування бетонної стяжки товщиною 20 мм площею до 20 м2	м2	8,18	
71	(Демонтаж) На кожні 5 мм зміни товщини шару стяжки з важкого бетону додавати або виключати до 100 мм	м2	8,18	
72	Розбирання покриттів підлог з керамічних плиток	м2	13,85	
73	(Демонтаж) Улаштування бетонної стяжки товщиною 20 мм площею до 20 м2	м2	13,85	
74	(Демонтаж) На кожні 5 мм зміни товщини шару стяжки з важкого бетону додавати або виключати до 100 мм	м2	13,85	
75	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці більше 5 м2	м2	48,63	
76	Розбирання покриттів підлог з керамічних плиток	м2	15,42	
77	(Демонтаж) Улаштування бетонної стяжки товщиною 20 мм площею до 20 м2	м2	15,42	
78	(Демонтаж) На кожні 5 мм зміни товщини шару стяжки з важкого бетону додавати або виключати до 100 мм	м2	15,42	
79	Розбирання облицювання стін з керамічних глазурованих плиток	м2	41,7	
80	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці більше 5 м2	м2	23,17	
81	(Демонтаж) Улаштування перегородок на металевому дворядному каркасі з обшивкою гіпсокартонними листами або гіпсоволокнистими плитами у два шари з ізоляцією у житлових і громадських будівлях	м2	3,772	
82	(Демонтаж) Улаштування бетонної стяжки товщиною 20 мм площею до 20 м2	м2	16,5	
83	(Демонтаж) На кожні 5 мм зміни товщини шару стяжки з важкого бетону додавати або виключати до 100 мм	м2	16,5	
84	Розбирання покриттів підлог з лінолеуму та реліну	м2	16,51	
85	(Демонтаж) Улаштування бетонної стяжки товщиною 20 мм площею до 20 м2	м2	16,51	
86	(Демонтаж) На кожні 5 мм зміни товщини шару стяжки з важкого бетону додавати або виключати до 100 мм	м2	16,51	
87	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці більше 5 м2	м2	59,97	
88	Розбирання дощатих покриттів підлог	м2	7,66	
89	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці більше 5 м2	м2	32,29	
90	Розбирання дерев'яних плінтусів	м	10,04	
91	Розбирання покриттів підлог з керамічних плиток	м2	19,18	
92	(Демонтаж) Улаштування бетонної стяжки товщиною 20 мм площею до 20 м2	м2	19,18	
93	(Демонтаж) На кожні 5 мм зміни товщини шару стяжки з важкого бетону додавати або виключати до 100 мм	м2	19,18	
94	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці більше 5 м2	м2	90,15	
95	Розбирання дерев'яних плінтусів	м	25,62	
96	Розбирання покриттів підлог з керамічних плиток	м2	11,28	
97	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці більше 5 м2	м2	70,6	
98	Очищення вручну внутрішніх поверхонь стін від олійної, перхлорвінілової фарби	м2	42,82	
	Відділ 2. Будівельні роботи			

1	2	3	4	5
	Розділ 1. Будівельні роботи			
99	Улаштування армованих глухих цегляних перегородок товщиною 0,5 цеглини в приміщеннях площею більше 5 м2	м2	44,92	
100	Улаштування армованих цегляних перегородок з прорізами товщиною 0,5 цеглини в приміщеннях площею більше 5 м2	м2	2,7	
101	Мурування окремих ділянок внутрішніх стін із цегли	м3	0,86	
102	Мурування окремих ділянок простих зовнішніх стін із цегли	м3	18,4	
103	Заміна рядової клинчастої перемички на брускову залізобетонну	шт	3	
104	Улаштування каркасно-фільончастих перегородок у санвузлах	м2	27,96	
105	Улаштування підстильного шару бетонного (нарощування монолітних сходів)	м3	0,5	
	Розділ 2. Пандус відкідний з огородженням			
106	Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т	т	0,088	
	Відділ 3. Зовнішні роботи			
	Розділ 1. Вимощення, земляні роботи			
107	Нарізування швів у бетоні затверділому	м шва	120	
108	Розбирання асфальтобетонних покриттів вручну	м3	3,24	
109	Розбирання щебеневих покриттів та основ	м3	10,8	
110	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунту 2	м3	126,36	
111	Засипання вручну траншей, пазух котлованів та ям, група ґрунту 1	м3	126,36	
112	Улаштування основ під тротуари товщиною 12 см із вапнякового щебеню	м2	115	
113	На кожний 1 см зміни товщини шару додавати або виключати до норми 18-47-3	м2	-115	
114	Улаштування вимощення з асфальтобетонної суміші товщиною покриття 3 см	м2	115	
	Розділ 2. Оздоблення закладених прорізів			
115	Поліпшене штукатурення цементно-вапняним розчином по каменю стін фасадів	м2	8,2	
116	Протравлення цементної штукатурки нейтралізуючим розчином	м2	8,2	
117	Полівінілацетатне фарбування нових фасадів з риштувань з підготовленням поверхні	м2	8,2	
	Розділ 3. Оздоблення фундаменту та цоколя			
118	Очищення вручну простих фасадів від землі та глини з землі та риштувань	м2	160	
119	Поліпшене штукатурення цементно-вапняним розчином по каменю стін фасадів	м2	160	
120	Протравлення цементної штукатурки нейтралізуючим розчином	м2	160	
121	Улаштування вертикальної гідроізоляції фундаментів бітумною мастикою (за 2 рази)	м2	160	
122	Утеплення плитами із пінопласту полістирольного на клею в один шар	м2	129,6	
123	Утеплення фасадів мінеральними плитами товщиною 100 мм з опорядженням декоративним розчином. Стіни гладкі	м2	90,4	
	Відділ 4. Прорізи			

1	2	3	4	5
	Розділ 1. Металеві дверні блоки			
124	Установлення металевих дверних коробок із навішуванням дверних полотен	м2	35,15	
125	Установлення двернихнаборів накладних (дотягувач)	шт	6	
126	Забивання щілин монтажною піною, площа перерізу щілини 20 см2	м	91,45	
127	Установлення і кріплення наличників	м	182,9	
	Розділ 2. Вікно			
128	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 2 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	м2	1,209	
129	Установлення пластикових підвіконних дошок	м	1,4	
130	Установлення віконних зливів	м	1,3	
	Відділ 5. Внутрішні оздоблювальні роботи			
	Розділ 1. Стелі			
131	Знепилювання поверхонь	м2	426,51	
132	Оброблення швів сухої штукатурки обклеюванням армувальною стрічкою	м	426,51	
133	Протравлення цементної штукатурки нейтралізуючим розчином	м2	426,51	
134	Шпаклювання стель мінеральною шпаклівкою	м2	426,51	
135	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	м2	426,51	
136	Просте фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стель по штукатурці та збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	426,51	
	Розділ 2. Стіни			
137	Грунтування	м2	1,9	
138	Просте штукатурення поверхонь стін всередені будівлі цементно-вапняним або цементним розчином по каменю та бетону	м2	1,9	
139	Поліпшене фарбування колером олійним стін по штукатурці	м2	1,9	
140	Улаштування вертикальної гідроізоляції фундаментів цементним розчином з рідким склом	м2	131,73	
141	Антисептування водними сумішами	м2	831,1	
142	Протравлення цементної штукатурки нейтралізуючим розчином	м2	831,1	
143	Поліпшене штукатурення стін по сітці без улаштування каркасу	м2	831,1	
144	Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою	м2	831,1	
145	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	м2	831,1	
146	Просте фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по штукатурці та збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	831,1	
147	Улаштування плінтусів з плиток керамічних	м	335	
148	Антисептування водними сумішами	м2	103,9	
149	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	м2	103,9	
150	Монтаж кутиків із гнутого профілю	м	14,5	
151	Антисептування водними сумішами	м2	70,6	
152	Протравлення цементної штукатурки нейтралізуючим розчином	м2	70,6	
153	Поліпшене штукатурення стін по сітці без улаштування каркасу	м2	70,6	

1	2	3	4	5
154	Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою	м2	70,6	
155	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	м2	70,6	
156	Просте фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по штукатурці та збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	70,6	
157	Вогнезахист дерев'яних конструкцій лат під покрівлю, покриттів та настилів по фермах	м2	42,82	
158	Антисептування водними сумішами	м2	45,7	
159	Улаштування обшивки укосів гіпсокартонними і гіпсоволокнистими листами з кріпленням шурупами з улаштуванням металевого каркасу без утеплення	м2	45,7	
	Розділ 3. Підлоги на відм. 0.000			
160	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунту 1-2	м3	53,295	
161	Улаштування підстильного шару бетонного	м3	35,53	
162	Улаштування прокладної пароізоляції в один шар	м2	355,3	
163	Теплоізоляція покриттів та перекриттів виробами з пінопласту насухо	м3	17,765	
164	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею понад 20 м2	м2	355,3	
165	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати або виключати до 50 мм	м2	355,3	
166	Улаштування першого шару обмазувальної гідроізоляції	м2	355,3	
167	Додавати на кожний наступний шар обмазувальної гідроізоляції	м2	355,3	
168	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт	м2	355,3	
169	Знепилювання поверхонь	м2	11,28	
170	Ґрунтування бетонних поверхонь	м2	11,28	
171	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею понад 20 м2	м2	11,28	
172	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати або виключати до 25 мм	м2	11,28	
173	Улаштування першого шару обмазувальної гідроізоляції	м2	11,28	
174	Додавати на кожний наступний шар обмазувальної гідроізоляції	м2	11,28	
175	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт	м2	11,28	
	Розділ 4. Супутні роботи			
176	Навантаження сміття вручну	т	9,4629	
177	Навантаження сміття екскаваторами на автомобілі-самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,25 м3.	т	85,1661	
178	Перевезення сміття до 30 км	т	94,629	
179	Улаштування стелажів п'ятиярусних без обстругування елементів	м2	4,25	
	Локальний кошторис 02-01-03/ВК на водопостачання та каналізація			
	Розділ 1. Демонтажні роботи			
180	(Демонтаж) Прокладання трубопроводу водопостачання з труб сталевих водогазопровідних оцинкованих діаметром 50 мм	м	48	✓
181	(Демонтаж) Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 20 мм	м	35	
182	Розбирання трубопроводів з труб чавунних каналізаційних діаметром понад 50 до 100 мм	м	10	

1	2	3	4	5
183	Розбирання трубопроводів з труб чавунних каналізаційних діаметром до 50 мм	м	5	
184	(Демонтаж) Установлення чаш [унітазів] підлогових з високорозташованим бачком	к-т	6	
185	Демонтаж раковин [умивальників]	к-т	3	
	Розділ 2. ГОСПОДАРЧО-ПИТНИЙ ВОДОПРОВІД. В1			
186	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 20 мм	м	29	
187	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 25 мм	м	4	
188	Прокладання трубопроводів опалення зі сталевих електрозварних труб діаметром 50 мм	м	48	
	Розділ 3. Внутрішня каналізація			
189	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб діаметром 100 мм	м	14	
190	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб діаметром 50 мм	м	7	
	Розділ 4. Обладнання			
191	Установлення унітазів з безпосередньо приєднаним бачком	к-т	1	
192	Установлення чаш [унітазів] підлогових з високорозташованим бачком	к-т	6	
193	Установлення умивальників одиночних з підведенням холодної та гарячої води	к-т	5	
	Локальний кошторис 02-01-04 на електротехнічні рішення			
194	Ящик з одним триполюсним рубильником або з триполюсним рубильником і трьома запобіжниками, або з трьома блоками "запобіжник-вимикач", або з трьома запобіжниками, що установлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 100 А	шт	1	
195	Монтаж увідно-розподільних пристроїв	шафа	1	
196	Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм понад 25 А до 100 А	шт	2	
197	Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А	шт	31	
198	Установлення штепсельних розеток герметичних та напівгерметичних	шт	39	
199	Установлення вимикачів герметичних і напівгерметичних	шт	43	
200	Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, які встановлюються на штирах, кількість ламп 2 шт	шт	47	
201	Акумулятор лужний одноелементний, ємкість 10 А.год	шт	23	
202	Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, які встановлюються на штирах, кількість ламп 1 шт	шт	34	
203	Прокладання коробів пластикових	м	830	
204	Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах, маса 1 м до 1 кг	м	35	
205	Прокладання ізольованих проводів перерізом до 35 мм2 у коробах	м	430	
206	Прокладання ізольованих проводів перерізом до 6 мм2 у коробах	м	820	
207	Кабель, що прокладається з кріпленням накладними скобами	м	200	
	Локальний кошторис 02-01-06/ОВ на опалення та вентиляцію			

1	2	3	4	5
	Розділ 1. Демонтаж			
208	Демонтаж радіаторів масою до 80 кг	шт	20	
209	(Демонтаж) Прокладання трубопроводів опалення зі сталевих електрозварних труб діаметром 50 мм	м	95	
210	(Демонтаж) Прокладання трубопроводів опалення зі сталевих електрозварних труб діаметром до 40 мм	м	54	
211	(Демонтаж) Прокладання трубопроводів опалення зі сталевих електрозварних труб діаметром 80 мм	м	14	
	Розділ 2. Опалення Т1, Т2			
212	Установлення опалювальних радіаторів чавунних	кВт	25,326	
213	Установлення кранів повітряних	комплект	20	
214	Клапани сталеві низького тиску, діаметр умовного проходу 25 мм	шт	40	
215	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 20 мм	м	10	
216	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 25 мм	м	8	
217	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 32 мм	м	54	
218	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 40 мм	м	64	
219	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 63 мм	м	26	
220	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових [поліпропіленових] труб діаметром 75 мм	м	7	
221	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 90 мм зі з'єднанням контактним зварюванням	м	14	
	Розділ 3. ВЕНТИЛЯЦІЯ			
222	Установлення камер припливних типових без секції зрошення продуктивністю до 10 тис.м3/год	камера	1	
223	Установлення клапанів перекидних діаметром до 1000 мм	клапан	1	
224	Установлення вставок гнучких до радіальних вентиляторів	м2	0,768	
225	Установлення заслінок повітряних і клапанів повітряних КВР із ручним приводом периметром до 1000 мм	шт	3	
226	Установлення грат жалюзійних сталевих з вивірянням і закріпленням площею в світлі до 0,25 м2	грати	17	
227	Установлення грат жалюзійних сталевих з вивірянням і закріпленням площею в світлі понад 0,25 до 1 м2	грати	1	
228	Прокладання повітроводів периметром від 1100 мм до 1600 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,7 мм	м2	14,85	
229	Прокладання повітроводів периметром 800 мм або 1000 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,5 мм	м2	29,2	
230	Прокладання повітроводів периметром до 600 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,5 мм	м2	6,6	
231	Ізоляція плоских та криволінійних поверхонь листами зі спіненого каучуку, поліетилену	м2	5	
232	Установлення вентиляторів осьових масою до 0,025 т	шт	1	
233	Установлення вставок гнучких до радіальних вентиляторів	м2	0,768	

1	2	3	4	5
234	Установлення клапанів зворотних периметром до 1600 мм	клапан	1	
235	Установлення заслінок повітряних і клапанів повітряних КВР із ручним приводом периметром до 1000 мм	шт	3	
236	Установлення грат жалюзійних сталевих з вивірянням і закріпленням площею в світлі до 0,25 м2	грати	14	
237	Установлення грат жалюзійних сталевих з вивірянням і закріпленням площею в світлі понад 0,25 до 1 м2	грати	1	
238	Прокладання повітроводів периметром від 1100 мм до 1600 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,7 мм	м2	20,4	
239	Прокладання повітроводів периметром 800 мм або 1000 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,5 мм	м2	17,7	
240	Прокладання повітроводів периметром до 600 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,5 мм	м2	3,3	
241	Ізоляція плоских та криволінійних поверхонь листами зі спіненого каучуку, поліетилену	м2	5	
242	Установлення вентиляторів осьових масою до 0,025 т	шт	1	
243	Установлення грат жалюзійних сталевих з вивірянням і закріпленням площею в світлі до 0,25 м2	грати	5	
244	Прокладання повітроводів діаметром до 200 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,5 мм	м2	8,6821	
245	Ізоляція плоских та криволінійних поверхонь листами зі спіненого каучуку, поліетилену	м2	5	
246	Установлення вентиляторів осьових масою до 0,025 т	шт	1	
247	Установлення грат жалюзійних сталевих з вивірянням і закріпленням площею в світлі до 0,25 м2	грати	4	
248	Прокладання повітроводів діаметром до 200 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,5 мм	м2	6,0288	
249	Ізоляція плоских та криволінійних поверхонь листами зі спіненого каучуку, поліетилену	м2	5	
	Локальний кошторис 02-01-08/СЗ на сигналізацію загазованості			
250	Блок базовий на 10 променів приймально-контрольного пускового концентратора ПС	шт	1	
251	Перетворювач або блок живлення, що установлюється окремо	шт	1	
252	Монтаж оповіщувача	шт	1	
253	Реле максимальне, мінімальне, нульове, проміжне, часу, продуктивності	шт	1	
254	Конструкції для установлення сповіщувача	шт	3	
255	Сповіщувач ПС автоматичний димовий фотоелектричний, радіоізотопний, світловий у нормальному виконанні	шт	3	
256	Монтаж коробки клемної, кількість затискачів до 24х24	шт	1	
257	Затягування першого проводу перерізом понад 2,5 мм2 до 6 мм2 в труби	м	107	
258	Монтаж поліетиленових труб для електропроводки діаметром до 25 мм, укладених по основі підлоги	м	100	
259	Монтаж увідно-розподільних пристроїв	шафа	1	
260	Акумулятор лужний одноелементний	шт	1	
	Локальний кошторис 02-01-010/СПС на систему пожежної сигналізації та передавання тривожних сповіщень, оповіщення про пожежу			
	Розділ 1. Монтажні роботи			
261	Блок базовий на 20 променів приймально-контрольного пускового концентратора ПС	шт	1	
262	Конструкції для установлення сповіщувача	шт	27	

1	2	3	4	5
263	Сповіщувач ПС автоматичний димовий фотоелектричний, радіоізотопний, світловий у нормальному виконанні	шт	24	
264	Сповіщувач ПС ручний	шт	3	
265	Монтаж сигнальних ліхтарів з надписом "вхід", "вихід", "в'їзд", "під'їзд" і т.п.	шт	5	
266	Монтаж оповіщувача	шт	2	
267	Акумулятор лужний одноелементний	шт	2	
	Розділ 2. Кабельно - провідникові вироби			
268	Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах, маса 1 м до 1 кг	м	280	
269	Кабель до 35 кВ, що прокладається з кріпленням накладними скобами, маса 1 м до 1 кг	м	148	
270	Прокладання коробів пластикових	м	10	
271	Монтаж поліетиленових труб для електропроводки діаметром до 25 мм, укладених по основі підлоги	м	270	
272	Монтаж увідно-розподільних пристроїв	шафа	1	
	Локальний кошторис 02-01-012/СС на слабкострумні мережі			
273	Установлення апаратури настільної, маса до 0,015 т	шт	1	
274	Монтаж пристрою відеоконтрольного кольорового телебачення	шт	4	
275	Установлення апаратури настільної, маса до 0,015 т	шт	1	
276	Установлення знімних та висувних блоків [модулів, комірок, ТЄЗів], маса до 5 кг	шт	1	
277	Вмикання штепсельних роз'ємів в апаратуру, кількість контактів у роз'ємі до 14	шт	12	
278	Установлення апаратури настільної, маса до 0,015 т	шт	3	
279	Монтаж точки доступу WiFi	шт	3	
280	Прокладання кабелів перерізом до 10 мм2 з вініловою, наірітовою та поліетиленовою оболонками з кріпленням накладними скобами	м	255	

Склав _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

ЗАТВЕРДЖЕНО

(назва організації, що затверджує)

_____

(посада, підпис, ініціали, прізвище)

"_____" _____20__ р.

ДЕФЕКТНИЙ АКТ

на капітальний ремонт загальнобудівельні роботи

Умови виконання робіт

Об'єми робіт

№ Ч.ч.	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
1	Розбирання платформи чаши Генуя кількість: 2,17+1,62	м3	3,79	
2	Розбирання цегляних перегородок кількість: 0,22+0,22+0,18+0,3+0,08+0,4+0,41+0,92	м3	2,73	
3	(Демонтаж) Укладання перемичок масою до 0,3 т	шт	5	
4	Розбирання каркасних дерев'яних поштукатурених перегородок, обшитих дошками кількість: 3,5+5,03	м2	8,53	
5	Розбирання кам'яної кладки простих стін із цегли кількість: 0,9+1,61	м3	2,51	
6	Зміна рівня підлоги у будівлі, виймання ґрунту з розробленням та навантаженням кількість: 0,14+355,3	м3	355,44	
7	Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах кількість: 4+1+6+4+2+2+1+1+1+3	шт	25	
8	Знімання дверних полотен кількість: R1(2,05*(1,05*4+0,9)+1,95*(0,9*6+1,05*4+1, 25*2+1*2)+1,15*1,9+0,8*2,1+1,2*2,8+1,05*1,86+0,91*1, 9+1,2*2,6)	м2	52	
9	Знімання наличників	м	99,29	
10	Демонтаж віконних грат кількість: 1,33*1,2*2	м2	3,192	
11	Знімання засклених віконних рам кількість: R1(0,7*0,55+1,2*0,97+0,85*0,57*2+1*0,62+1,2*0, 9*4+1,22*0,95*4+1,22*1,32*2+1,23*1,25+1,23*0,8*4+1, 33*0,95*5+1,33*1,2*2)	м2	30,3	
12	Демонтаж віконних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах кількість: 1+1+2+1+4+4+2+1+4+5+2	шт	27	
13	Знімання дерев'яних підвіконних дощок в кам'яних будівлях кількість: R1((0,7+1,2+0,85*2+1+1,2*4+1,22*6+1,23*5+1, 33*7+27*2*0,05)*0,3)	м2	10,5	
	ПРИМІЩЕННЯ 1			
14	Розбирання покриттів підлог з лінолеуму та реліну	м2	12,83	
15	(Демонтаж) Улаштування бетонної стяжки товщиною 20 мм площею до 20 м2	м2	12,83	
16	(Демонтаж) На кожні 5 мм зміни товщини шару стяжки з важкого бетону додавати або виключати до 100 мм	м2	12,83	

1	2	3	4	5
17	Розбирання покриттів підлог з керамічних плиток	м2	52,1	
18	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці більше 5 м2 кількість: 165,90+77,53	м2	243,43	
19	Розбирання дерев'яних плінтусів	м	63,66	
	ПРИМІЩЕННЯ 2			
20	Розбирання дощатих покриттів підлог	м2	15,12	
21	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці більше 5 м2 кількість: 27,03+15,12	м2	42,15	
22	Розбирання облицювання стін з керамічних глазурованих плиток	м2	4	
23	Розбирання дерев'яних плінтусів	м	12,9	
24	(Демонтаж) Улаштування плінтусів полівінілхлоридних	м	15,05	
	ПРИМІЩЕННЯ 3			
25	Розбирання дощатих покриттів підлог	м2	12,05	
26	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці більше 5 м2 кількість: 27,74+12,05	м2	39,79	
27	Розбирання дерев'яних плінтусів	м	12,3	
	ПРИМІЩЕННЯ 4			
28	Розбирання дощатих покриттів підлог	м2	15,36	
29	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці більше 5 м2 кількість: 33,67+15,36	м2	49,03	
30	Розбирання облицювання стін з керамічних глазурованих плиток	м2	4	
31	Розбирання дерев'яних плінтусів	м	14,9	
32	(Демонтаж) Улаштування плінтусів полівінілхлоридних	м	17,55	
	ПРИМІЩЕННЯ 5			
33	Розбирання покриттів підлог з керамічних плиток	м2	10,73	
34	(Демонтаж) Улаштування бетонної стяжки товщиною 20 мм площею до 20 м2	м2	10,73	
35	(Демонтаж) На кожні 5 мм зміни товщини шару стяжки з важкого бетону додавати або виключати до 100 мм	м2	10,73	
36	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці більше 5 м2 кількість: 27,83+10,73	м2	38,56	
	ПРИМІЩЕННЯ 6			
37	Розбирання покриттів підлог з лінолеуму та реліну	м2	21,14	
38	(Демонтаж) Улаштування бетонної стяжки товщиною 20 мм площею до 20 м2	м2	21,14	
39	(Демонтаж) На кожні 5 мм зміни товщини шару стяжки з важкого бетону додавати або виключати до 100 мм	м2	21,14	
40	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці більше 5 м2 кількість: 40,96+31,71	м2	72,67	
	ПРИМІЩЕННЯ 7			
41	Розбирання покриттів підлог з керамічних плиток	м2	26,92	
42	(Демонтаж) Улаштування бетонної стяжки товщиною 20 мм площею до 20 м2	м2	26,92	
43	(Демонтаж) На кожні 5 мм зміни товщини шару стяжки з важкого бетону додавати або виключати до 100 мм	м2	26,92	
44	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці більше 5 м2 кількість: 26,92+27,74	м2	54,66	
45	Знімання засклених віконних рам кількість: R1(1,2*0,97)	м2	1,2	
46	Демонтаж віконних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах	шт	1	
	ПРИМІЩЕННЯ 8			

1	2	3	4	5
47	Розбирання покриттів підлог з лінолеуму та реліну	м2	14,3	
48	Розбирання покриттів підлог з керамічних плиток	м2	6,8	
49	(Демонтаж) Улаштування бетонної стяжки товщиною 20 мм площею до 20 м2	м2	28,68	
50	(Демонтаж) На кожні 5 мм зміни товщини шару стяжки з важкого бетону додавати або виключати до 100 мм	м2	28,68	
51	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці більше 5 м2 кількість: 73,73+28,68	м2	102,41	
52	(Демонтаж) Улаштування плінтусів полівінілхлоридних	м	27,1	
53	Розбирання дерев'яних плінтусів	м	23,7	
	ПРИМІЩЕННЯ 9-10			
54	Розбирання покриттів підлог з керамічних плиток	м2	27,11	
55	(Демонтаж) Улаштування бетонної стяжки товщиною 20 мм площею до 20 м2	м2	27,11	
56	(Демонтаж) На кожні 5 мм зміни товщини шару стяжки з важкого бетону додавати або виключати до 100 мм	м2	27,11	
57	Розбирання облицювання стін з керамічних глазурованих плиток кількість: 61+(1,15*2+0,2)*1,64*4	м2	77,4	
58	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці більше 5 м2	м2	40,66	
59	(Демонтаж) Улаштування перегородок на металевому дворядному каркасі з обшивкою гіпсокартонними листами або гіпсоволокнистими плитами у два шари з ізоляцією у житлових і громадських будівлях кількість: 1,15*1,64*4	м2	7,544	
	ПРИМІЩЕННЯ 11			
60	(Демонтаж) Улаштування бетонної стяжки товщиною 20 мм площею до 20 м2	м2	2,31	
61	(Демонтаж) На кожні 5 мм зміни товщини шару стяжки з важкого бетону додавати або виключати до 100 мм	м2	2,31	
62	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці більше 5 м2 кількість: 13,25+2,31	м2	15,56	
	ПРИМІЩЕННЯ 12			
63	Розбирання дощатих покриттів підлог	м2	6,15	
64	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці більше 5 м2 кількість: 20,29+6,15	м2	26,44	
	ПРИМІЩЕННЯ 13			
65	Розбирання покриттів підлог з лінолеуму та реліну	м2	7,44	
66	(Демонтаж) Улаштування бетонної стяжки товщиною 20 мм площею до 20 м2	м2	7,44	
67	(Демонтаж) На кожні 5 мм зміни товщини шару стяжки з важкого бетону додавати або виключати до 100 мм	м2	7,44	
68	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці більше 5 м2 кількість: 19,07+11,16	м2	30,23	
69	Розбирання дерев'яних плінтусів	м	8,4	
	ПРИМІЩЕННЯ 14			
70	(Демонтаж) Улаштування бетонної стяжки товщиною 20 мм площею до 20 м2	м2	8,18	
71	(Демонтаж) На кожні 5 мм зміни товщини шару стяжки з важкого бетону додавати або виключати до 100 мм	м2	8,18	
	ПРИМІЩЕННЯ 15			
72	Розбирання покриттів підлог з керамічних плиток	м2	13,85	
73	(Демонтаж) Улаштування бетонної стяжки товщиною 20 мм площею до 20 м2	м2	13,85	
74	(Демонтаж) На кожні 5 мм зміни товщини шару стяжки з важкого бетону додавати або виключати до 100 мм	м2	13,85	

1	2	3	4	5
75	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці більше 5 м2 кількість: 34,78+13,85	м2	48,63	
	ПРИМІЩЕННЯ 16			
76	Розбирання покриттів підлог з керамічних плиток	м2	15,42	
77	(Демонтаж) Улаштування бетонної стяжки товщиною 20 мм площею до 20 м2	м2	15,42	
78	(Демонтаж) На кожні 5 мм зміни товщини шару стяжки з важкого бетону додавати або виключати до 100 мм	м2	15,42	
79	Розбирання облицювання стін з керамічних глазурованих плиток кількість: 33,5+(1,15*2+0,2)*1,64*2	м2	41,7	
80	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці більше 5 м2	м2	23,17	
81	(Демонтаж) Улаштування перегородок на металевому дворядному каркасі з обшивкою гіпсокартонними листами або гіпсоволокнистими плитами у два шари з ізоляцією у житлових і громадських будівлях кількість: 1,15*1,64*2	м2	3,772	
	ПРИМІЩЕННЯ 17			
82	(Демонтаж) Улаштування бетонної стяжки товщиною 20 мм площею до 20 м2	м2	16,5	
83	(Демонтаж) На кожні 5 мм зміни товщини шару стяжки з важкого бетону додавати або виключати до 100 мм	м2	16,5	
	ПРИМІЩЕННЯ 18			
84	Розбирання покриттів підлог з лінолеуму та реліну	м2	16,51	
85	(Демонтаж) Улаштування бетонної стяжки товщиною 20 мм площею до 20 м2	м2	16,51	
86	(Демонтаж) На кожні 5 мм зміни товщини шару стяжки з важкого бетону додавати або виключати до 100 мм	м2	16,51	
87	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці більше 5 м2 кількість: 35,2+24,77	м2	59,97	
	ПРИМІЩЕННЯ 20			
88	Розбирання дощатих покриттів підлог	м2	7,66	
89	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці більше 5 м2 кількість: 20,8+11,49	м2	32,29	
90	Розбирання дерев'яних плінтусів	м	10,04	
	ПРИМІЩЕННЯ 21			
91	Розбирання покриттів підлог з керамічних плиток	м2	19,18	
92	(Демонтаж) Улаштування бетонної стяжки товщиною 20 мм площею до 20 м2	м2	19,18	
93	(Демонтаж) На кожні 5 мм зміни товщини шару стяжки з важкого бетону додавати або виключати до 100 мм	м2	19,18	
94	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці більше 5 м2 кількість: 67,13+23,02	м2	90,15	
95	Розбирання дерев'яних плінтусів	м	25,62	
	ПРИМІЩЕННЯ 22-23			
96	Розбирання покриттів підлог з керамічних плиток	м2	11,28	
97	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці більше 5 м2	м2	70,6	
98	Очищення вручну внутрішніх поверхонь стін від олійної, перхлорвінілової фарби	м2	42,82	
99	Улаштування армованих глухих цегляних перегородок товщиною 0,5 цеглини в приміщеннях площею більше 5 м2 кількість: R2((0,64+0,44+0,34+0,2+0,28+0,17+0,16+0,18+0,26+0,26+0,27+0,25+0,55+0,48+0,23+0,44)/0,12+0,14/0,07)	м2	44,92	

1	2	3	4	5
100	Улаштування армованих цегляних перегородок з прорізами товщиною 0,5 цеглини в приміщеннях площею більше 5 м2 кількість: R2(0,12/0,08+0,12/0,1)	м2	2,7	
101	Мурування окремих ділянок внутрішніх стін із цегли кількість: 0,4+0,46	м3	0,86	
102	Мурування окремих ділянок простих зовнішніх стін із цегли кількість: 4,2+14,2	м3	18,4	
103	Заміна рядової клинчастої перемички на брускову залізобетонну	шт	3	
104	Улаштування каркасно-фільончастих перегородок у санвузлах кількість: (1,35+0,98)x2x6	м2	27,96	
105	Улаштування підстильного шару бетонного (нарощування монолітних сходів)	м3	0,5	
106	Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т кількість: R3((9,15+19,19+2,04+50,2+6,3+0,78+0,2)/1000)	т	0,088	
107	Нарізування швів у бетоні затверділому	м шва	120	
108	Розбирання асфальтобетонних покриттів вручну кількість: 108*0,03	м3	3,24	
109	Розбирання щебеневих покриттів та основ кількість: 108*0,1	м3	10,8	
110	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунту 2 кількість: 108*((1,2+0,1)-(0,03+0,1))	м3	126,36	
111	Засипання вручну траншей, пазух котлованів та ям, група ґрунту 1	м3	126,36	
112	Улаштування основ під тротуари товщиною 12 см із вапнякового щебеню	м2	115	
113	На кожний 1 см зміни товщини шару додавати або виключати до норми 18-47-3	м2	-115	
114	Улаштування вимощення з асфальтобетонної суміші товщиною покриття 3 см	м2	115	
115	Поліпшене штукатурення цементно-вапняним розчином по каменю стін фасадів	м2	8,2	
116	Протравлення цементної штукатурки нейтралізуючим розчином	м2	8,2	
117	Полівінілацетатне фарбування нових фасадів з риштувань з підготовленням поверхні	м2	8,2	
118	Очищення вручну простих фасадів від землі та глини з землі та риштувань	м2	160	
119	Поліпшене штукатурення цементно-вапняним розчином по каменю стін фасадів	м2	160	
120	Протравлення цементної штукатурки нейтралізуючим розчином	м2	160	
121	Улаштування вертикальної гідроізоляції фундаментів бітумною мастикою (за 2 рази)	м2	160	
122	Утеплення плитами із пінопласту полістирольного на клею в один шар	м2	129,6	
123	Утеплення фасадів мінеральними плитами товщиною 100 мм з опорядженням декоративним розчином. Стіни гладкі	м2	90,4	
124	Установлення металевих дверних коробок із навішуванням дверних полотен кількість: R2(1*1,97*2+(0,85*2+1+1,1)*1,87+(0,85*4+0,95*(2+1)+1*2)*1,92+1,05*2,02+1,15*(2,77+2,57))	м2	35,15	
125	Установлення дверних наборів накладних (дотягувач)	шт	6	
126	Забивання щілин монтажною піною, площа перерізу щілини 20 см2 кількість: 1,05*6+0,9*6+1*3+1,15+1,2*2+2*(2*2+1,9*4+1,95*9+2,05+2,8+2,6)	м	91,45	

1	2	3	4	5
127	Установлення і кріплення наличників кількість: 2*91,45 норма 1 кг на 1 м2	м	182,9	
128	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 2 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель кількість: 1,3*0,93	м2	1,209	
129	Установлення пластикових підвіконних дошок	м	1,4	
130	Установлення віконних зливів	м	1,3	
131	Знепилювання поверхонь	м2	426,51	
132	Оброблення швів сухої штукатурки обклеюванням армувальною стрічкою	м	426,51	
133	Протравлення цементної штукатурки нейтралізуючим розчином	м2	426,51	
134	Шпаклювання стель мінеральною шпаклівкою	м2	426,51	
135	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	м2	426,51	
136	Просте фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стель по штукатурці та збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	426,51	
	Оздоблення стіни біля відкидного пандуса			
137	Грунтування	м2	1,9	
138	Просте штукатурення поверхонь стін всередині будівлі цементно-вапняним або цементним розчином по каменю та бетону	м2	1,9	
139	Поліпшене фарбування колером олійним стін по штукатурці	м2	1,9	
140	Улаштування вертикальної гідроізоляції фундаментів цементним розчином з рідким склом	м2	131,73	
	ПРИМІЩЕННЯ 1-8; 11-15; 17-21			
141	Антисептування водними сумішами	м2	831,1	
142	Протравлення цементної штукатурки нейтралізуючим розчином	м2	831,1	
143	Поліпшене штукатурення стін по сітці без улаштування каркасу	м2	831,1	
144	Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою	м2	831,1	
145	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	м2	831,1	
146	Просте фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по штукатурці та збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	831,1	
147	Улаштування плінтусів з плиток керамічних	м	335	
	ПРИМІЩЕННЯ 9, 10, 16			
148	Антисептування водними сумішами	м2	103,9	
149	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	м2	103,9	
150	Монтаж кутиків із гнутого профілю	м	14,5	
	ПРИМІЩЕННЯ 22, 23			
151	Антисептування водними сумішами	м2	70,6	
152	Протравлення цементної штукатурки нейтралізуючим розчином	м2	70,6	
153	Поліпшене штукатурення стін по сітці без улаштування каркасу	м2	70,6	
154	Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою	м2	70,6	
155	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	м2	70,6	
156	Просте фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по штукатурці та збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	70,6	
157	Вогнезахист дерев'яних конструкцій лат під покрівлю, покриттів та настилів по фермах	м2	42,82	

1	2	3	4	5
	УКОСИ			
158	Антисептування водними сумішами	м2	45,7	
159	Улаштування обшивки укосів гіпсокартонними і гіпсоволокнистими листами з кріпленням шурупами з улаштуванням металевого каркасу без утеплення	м2	45,7	
	Тип 1			
160	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунту 1-2	м3	53,295	
161	Улаштування підстильного шару бетонного	м3	35,53	
162	Улаштування прокладної пароізоляції в один шар	м2	355,3	
163	Теплоізоляція покриттів та перекриттів виробами з пінопласту насухо	м3	17,765	
164	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею понад 20 м2	м2	355,3	
165	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати або виключати до 50 мм	м2	355,3	
166	Улаштування першого шару обмазувальної гідроізоляції	м2	355,3	
167	Додавати на кожний наступний шар обмазувальної гідроізоляції	м2	355,3	
168	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт	м2	355,3	
	Тип 2			
169	Знепилювання поверхонь	м2	11,28	
170	Ґрунтування бетонних поверхонь	м2	11,28	
171	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею понад 20 м2	м2	11,28	
172	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати або виключати до 25 мм	м2	11,28	
173	Улаштування першого шару обмазувальної гідроізоляції	м2	11,28	
174	Додавати на кожний наступний шар обмазувальної гідроізоляції	м2	11,28	
175	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт	м2	11,28	
176	Навантаження сміття вручну	т	9,4629	
177	Навантаження сміття екскаваторами на автомобілі-самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,25 м3.	т	85,1661	
178	Перевезення сміття до 30 км	т	94,629	
179	Улаштування стелажів п'ятиярусних без обстругування елементів кількість: 0,5*0,5*(8+9)	м2	4,25	

Склав _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

ЗАТВЕРДЖЕНО

(назва організації, що затверджує)

_____

(посада, підпис, ініціали, прізвище)

"_____" _____ 20__ р.

ДЕФЕКТНИЙ АКТ

на капітальний ремонт водопостачання та каналізація

Умови виконання робіт

Об'єми робіт

№ Ч.ч.	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
1	(Демонтаж) Прокладання трубопроводу водопостачання з труб сталевих водогазопровідних оцинкованих діаметром 50 мм	м	48	
2	(Демонтаж) Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 20 мм	м	35	
3	Розбирання трубопроводів з труб чавунних каналізаційних діаметром понад 50 до 100 мм	м	10	
4	Розбирання трубопроводів з труб чавунних каналізаційних діаметром до 50 мм	м	5	
5	(Демонтаж) Установлення чаш [унітазів] підлогових з високорозташованим бачком	к-т	6	
6	Демонтаж раковин [умивальників]	к-т	3	
7	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 20 мм	м	29	
8	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 25 мм	м	4	
9	Прокладання трубопроводів опалення зі сталевих електрозварних труб діаметром 50 мм	м	48	
10	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб діаметром 100 мм	м	14	
11	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб діаметром 50 мм	м	7	
12	Установлення унітазів з безпосередньо приєднаним бачком	к-т	1	
13	Установлення чаш [унітазів] підлогових з високорозташованим бачком	к-т	6	
14	Установлення умивальників одиночних з підведенням холодної та гарячої води кількість: 4+1	к-т	5	

Склав _____

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

ЗАТВЕРДЖЕНО

(назва організації, що затверджує)

_____

(посада, підпис, ініціали, прізвище)

"____" _____20__ р.

ДЕФЕКТНИЙ АКТ

на капітальний ремонт електротехнічні рішення

Умови виконання робіт

Об'єми робіт

№ Ч.ч.	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
1	Ящик з одним триполюсним рубильником або з триполюсним рубильником і трьома запобіжниками, або з трьома блоками "запобіжник-вимикач", або з трьома запобіжниками, що установлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 100 А	шт	1	
2	Монтаж увідно-розподільних пристроїв	шафа	1	
3	Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм понад 25 А до 100 А кількість: 1+1	шт	2	
4	Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А кількість: 9+18+4	шт	31	
5	Установлення штепсельних розеток герметичних та напівгерметичних кількість: 38+1	шт	39	
6	Установлення вимикачів герметичних і напівгерметичних	шт	43	
	СВІТЛОТЕХНІЧНА ПРОДУКЦІЯ			
7	Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, які встановлюються на штирах, кількість ламп 2 шт	шт	47	
8	Акумулятор лужний одноелементний, ємкість 10 А.год	шт	23	
9	Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, які встановлюються на штирах, кількість ламп 1 шт кількість: 10+12+12	шт	34	
	КАБЕЛЬНО-ПРОВОДНИКОВА ПРОДУКЦІЯ			
10	Прокладання коробів пластикових кількість: 150+80+600	м	830	
11	Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах, маса 1 м до 1 кг	м	35	
12	Прокладання ізольованих проводів перерізом до 35 мм2 у коробах кількість: 40+390	м	430	
13	Прокладання ізольованих проводів перерізом до 6 мм2 у коробах кількість: 450+370	м	820	

1	2	3	4	5
14	Кабель, що прокладається з кріпленням накладними скобами	м	200	

Склав _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

ЗАТВЕРДЖЕНО

(назва організації, що затверджує)

_____

(посада, підпис, ініціали, прізвище)

"_____" _____20__ р.

ДЕФЕКТНИЙ АКТ

на капітальний ремонт опалення та вентиляцію

Умови виконання робіт

Об'єми робіт

№ Ч.ч.	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
1	Демонтаж радіаторів масою до 80 кг	шт	20	
2	(Демонтаж) Прокладання трубопроводів опалення зі сталевих електрозварних труб діаметром 50 мм	м	95	
3	(Демонтаж) Прокладання трубопроводів опалення зі сталевих електрозварних труб діаметром до 40 мм	м	54	
4	(Демонтаж) Прокладання трубопроводів опалення зі сталевих електрозварних труб діаметром 80 мм	м	14	
5	Установлення опалювальних радіаторів чавунних кількість: 201*126/1000	кВт	25,326	
6	Установлення кранів повітряних	комплект	20	
7	Клапани сталеві низького тиску, діаметр умовного проходу 25 мм кількість: 20+20	шт	40	
8	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 20 мм	м	10	
9	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 25 мм	м	8	
10	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 32 мм	м	54	
11	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 40 мм	м	64	
12	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 63 мм	м	26	
13	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових [поліпропіленових] труб діаметром 75 мм	м	7	
14	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 90 мм зі з'єднанням контактним зварюванням	м	14	
	Припливна система П1			
15	Установлення камер припливних типових без секції зрошення продуктивністю до 10 тис.м3/год	камера	1	
16	Установлення клапанів перекидних діаметром до 1000 мм	клапан	1	

1	2	3	4	5
17	Установлення вставок гнучких до радіальних вентиляторів кількість: 2*(0,5+0,25)*2*0,256	м2	0,768	
18	Установлення заслінок повітряних і клапанів повітряних КВР із ручним приводом периметром до 1000 мм кількість: 1+1+1	шт	3	
19	Установлення грат жалюзійних сталевих з вивірянням і закріпленням площею в світлі до 0,25 м2 кількість: 6+11	грати	17	
20	Установлення грат жалюзійних сталевих з вивірянням і закріпленням площею в світлі понад 0,25 до 1 м2	грати	1	
21	Прокладання повітроводів периметром від 1100 мм до 1600 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,7 мм кількість: 1,6*3+1,5*3,5+1,2*4	м2	14,85	
22	Прокладання повітроводів периметром 800 мм або 1000 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,5 мм кількість: 1*24+0,8*6,5	м2	29,2	
23	Прокладання повітроводів периметром до 600 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,5 мм кількість: 0,6*11	м2	6,6	
24	Ізоляція плоских та криволінійних поверхонь листами зі спіненого каучуку, поліетилену	м2	5	
	Витяжна система В1			
25	Установлення вентиляторів осьових масою до 0,025 т	шт	1	
26	Установлення вставок гнучких до радіальних вентиляторів кількість: 2*(0,5+0,25)*2*0,256	м2	0,768	
27	Установлення клапанів зворотних периметром до 1600 мм	клапан	1	
28	Установлення заслінок повітряних і клапанів повітряних КВР із ручним приводом периметром до 1000 мм кількість: 1+1+1	шт	3	
29	Установлення грат жалюзійних сталевих з вивірянням і закріпленням площею в світлі до 0,25 м2 кількість: 1+13	грати	14	
30	Установлення грат жалюзійних сталевих з вивірянням і закріпленням площею в світлі понад 0,25 до 1 м2	грати	1	
31	Прокладання повітроводів периметром від 1100 мм до 1600 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,7 мм кількість: 1,5*6+1,2*9,5	м2	20,4	
32	Прокладання повітроводів периметром 800 мм або 1000 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,5 мм кількість: 1*5+0,8*1+0,7*17	м2	17,7	
33	Прокладання повітроводів периметром до 600 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,5 мм кількість: 0,6*5,5	м2	3,3	
34	Ізоляція плоских та криволінійних поверхонь листами зі спіненого каучуку, поліетилену	м2	5	
	Витяжна система В2			
35	Установлення вентиляторів осьових масою до 0,025 т	шт	1	
36	Установлення грат жалюзійних сталевих з вивірянням і закріпленням площею в світлі до 0,25 м2 кількість: 1+3+1	грати	5	
37	Прокладання повітроводів діаметром до 200 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,5 мм кількість: 3,14*(0,2*12+0,16*1,5+0,125*1)	м2	8,6821	
38	Ізоляція плоских та криволінійних поверхонь листами зі спіненого каучуку, поліетилену	м2	5	
	Витяжна система В3			

1	2	3	4	5
39	Установлення вентиляторів осьових масою до 0,025 т	шт	1	
40	Установлення грат жалюзійних сталевих з вивірянням і закріпленням площею в світлі до 0,25 м2 кількість: 3+1	грати	4	
41	Прокладання повітроводів діаметром до 200 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,5 мм кількість: 3,14*0,16*12	м2	6,0288	
42	Ізоляція плоских та криволінійних поверхонь листами зі спіненого каучуку, поліетилену	м2	5	

Склав _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

ЗАТВЕРДЖЕНО

(назва організації, що затверджує)

_____

(посада, підпис, ініціали, прізвище)

"_____" _____20__ р.

ДЕФЕКТНИЙ АКТ

на капітальний ремонт сигналізацію загазованості

Умови виконання робіт

Об'єми робіт

№ Ч.ч.	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
1	Блок базовий на 10 променів приймально-контрольного пускового концентратора ПС	шт	1	
2	Перетворювач або блок живлення, що установлюється окремо	шт	1	
3	Монтаж оповіщувача	шт	1	
4	Реле максимальне, мінімальне, нульове, проміжне, часу, продуктивності	шт	1	
5	Конструкції для установлення сповіщувача кількість: 2+1	шт	3	
6	Сповіщувач ПС автоматичний димовий фотоелектричний, радіоізотопний, світловий у нормальному виконанні кількість: 2+1	шт	3	
7	Монтаж коробки клемної, кількість затискачів до 24х24	шт	1	
8	Затягування першого проводу перерізом понад 2,5 мм2 до 6 мм2 в труби кількість: 85+22	м	107	
9	Монтаж поліетиленових труб для електропроводки діаметром до 25 мм, укладених по основі підлоги	м	100	
10	Монтаж увідно-розподільних пристроїв	шафа	1	
11	Акумулятор лужний одноелементний	шт	1	

Склав _____

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

ЗАТВЕРДЖЕНО

(назва організації, що затверджує)

(посада, підпис, ініціали, прізвище)

"____" _____20__ р.

ДЕФЕКТНИЙ АКТ

на капітальний ремонт систему пожежної сигналізації та передавання тривожних сповіщень, оповіщення про пожежу

Умови виконання робіт

Об'єми робіт

№ Ч.ч.	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
1	Блок базовий на 20 променів приймально-контрольного пускового концентратора ПС	шт	1	
2	Конструкції для установлення сповіщувача кількість: 24+3	шт	27	
3	Сповіщувач ПС автоматичний димовий фотоелектричний, радіоізотопний, світловий у нормальному виконанні	шт	24	
4	Сповіщувач ПС ручний	шт	3	
5	Монтаж сигнальних ліхтарів з надписом "вхід", "вихід", "в'їзд", "під'їзд" і т.п. кількість: 3+2	шт	5	
6	Монтаж оповіщувача кількість: 1+1	шт	2	
7	Акумулятор лужний одноелементний	шт	2	
8	Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах, маса 1 м до 1 кг кількість: 270+5*2	м	280	
9	Кабель до 35 кВ, що прокладається з кріпленням накладними скобами, маса 1 м до 1 кг кількість: 15+80+25+308-280	м	148	
10	Прокладання коробів пластикових кількість: 5*2	м	10	
11	Монтаж поліетиленових труб для електропроводки діаметром до 25 мм, укладених по основі підлоги	м	270	
12	Монтаж увідно-розподільних пристроїв	шафа	1	

Склав _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

ЗАТВЕРДЖЕНО

(назва організації, що затверджує)

_____

(посада, підпис, ініціали, прізвище)

"_____" _____20__ р.

ДЕФЕКТНИЙ АКТ

на капітальний ремонт слабкострумні мережі

Умови виконання робіт

Об'єми робіт

№ Ч.ч.	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
1	Установлення апаратури настільної, маса до 0,015 т	шт	1	
2	Монтаж пристрою відеоконтрольного кольорового телебачення	шт	4	
3	Установлення апаратури настільної, маса до 0,015 т	шт	1	
4	Установлення знімних та висувних блоків [модулів, комірок, ТЄЗів], маса до 5 кг	шт	1	
5	Вмикання штепсельних роз'ємів в апаратуру, кількість контактів у роз'ємі до 14	шт	12	
6	Установлення апаратури настільної, маса до 0,015 т кількість: 1+1+1	шт	3	
7	Монтаж точки доступу WiFi	шт	3	
8	Прокладання кабелів перерізом до 10 мм2 з віниловою, наірітовою та поліетиленовою оболонками з кріпленням накладними скобами кількість: 240+15	м	255	

Склав _____

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]